ÚZEMNÝ GENEREL ZDRAVOTNÍCTVA

HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY

čistopis



máj 2014

Spracovateľ: Oddelenie územných generelov a GIS, Oddelenie tvorby územného plánu a dopravy

Názov dokumentácie:	**ÚZEMNÝ GENEREL ZDRAVOTNÍCTVA HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY**
Obstarávateľ:	Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie č. 1 814 99 Bratislava Oddelenie koordinácie územných systémov Ing. arch. Mária Paalová
Spracovateľ:	Oddelenie územných generelov a GIS 2014
Hlavný riešiteľ:	Ing. Mária Černayová
Zodpovedný riešiteľ:	Ing. arch. Tatiana Ďurčanská
Riešiteľský kolektív:	Ing. Mária Černayová Ing. arch. Tatiana Ďurčanská Ing. arch. Monika Šmiralová, PhD. RNDr. Michal Babiar – demografia
Konzultácie:	Ing. arch. Jela Plencnerová
Spolupráca:	Ing. Ľubica Bednarovičová
Digitálne spracovanie grafickej časti:	Zuzana Kordíková

Obsah:

A. ÚVOD – CIELE RIEŠENIA A PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

A.1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 5

A.2. HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA 5

A.3. VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA 5

A.4. LEGISLATÍVA VIAŽÚCA SA K DANEJ PROBLEMATIKE 5

A.5. ZARIADENIA ZDRAVOTNÍCKEJ STAROSTLIVOSTI V URBANIZME MESTA 7

A.6. PREHĽAD VÝVOJA ZDRAVOTNÍCKYCH BUDOV 7

A.7. VÝCHODISKÁ PROGRAMOVÉHO VYHLÁSENIA VLÁDY SR, KONCEPCIE ŠTÁTNEJ POLITIKY ZDRAVIA SR, OSTATNÉ PODKLADY

7.1. Programové vyhlásenie Vlády SR na roky 2012 – 2016 **9**
7.2. Koncepcia štátnej politiky zdravia Slovenskej republiky **11**
7.3. Správa o stave zdravotníctva na Slovensku **14**

A.8. VÝCHODISKÁ REGIONÁLNEJ KONCEPCIE ROZVOJA ZDRAVOTNÍCTVA

8.1. Stratégia rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja **17**
8.2. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2007 – 2013 **17**
8.3. ÚPN regiónu – Bratislavský samosprávny kraj **20**

A.9. VÝCHODISKÁ PROGRAMU SOCIÁLNEHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJA HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY, ÚPN HL. M. SR BRATISLAVY

9.1. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja hl. m. SR Bratislavy na roky 2010 – 2020 **25**
9.2. Územný plán hl. m. SR Bratislavy,2007 v znení zmien a doplnkov **26**

A.10. VZŤAH K PROGRAMOM HOSPODÁRSKO - SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKÝCH ČASTÍ BRATISLAVY 34

B. ANALYTICKÁ ČASŤ

B.1. ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU SIETE ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENÍ

1.1. Analýza podľa druhu zdravotníckych zariadení **51**
1.2. Analýza podľa formy poskytovania zdravotnej starostlivosti **54**
1.3. Analýza podľa typológie stavieb a zariadení **61**
1.4. Analýza podľa členenia na verejného a neverejného poskytovania zdravotnej starostlivosti **63**
1.5. Analýza podľa územného členenia – mesto, okres **64**
1.5.1. Ústavná zdravotná starostlivosť **64**
1.5.2. Ambulantná zdravotná starostlivosť **67**
1.6. Analýza zariadení zdravotnej starostlivosti podľa dosiahnutých

ukazovateľov, posúdenie po okresoch - plochy pozemku a podlažné plochy **70**
1.6.1. Ústavná zdravotná starostlivosť **70**
1.6.2. Ambulantná zdravotná starostlivosť **71**

B.2. ZHODNOTENIE ROZMIESTNENIA JEDNOTLIVÝCH ZARIADENÍ Z HĽADISKA:
2.1.Členenia na zariadenia vyššej vybavenosti nadmestského, celomestského a lokálneho významu **75**
2.2. Spádových území a dostupnosti **76**
2.3. Z hľadiska príslušnej demografickej a vekovej štruktúry obyvateľstva so vzťahom na spoločenský význam zariadení vo funkčnom systéme **79**
2.3.1. Analýza súčasného stavu **79**
2.3.2. Demografický potenciál a prognóza vývoja **83**
2.4. Metodické východiská a modelovanie ukazovateľov zdravotníckych zariadení **87**
2.5. Porovnanie štandardov **90**
2.6. Medzinárodné porovnania so zahraničnými ukazovateľmi **92**

B.3. VÝSTUPY DOKUMENTOVANÉ TABUĽKOVOU FORMOU, DOPLNENÉ GRAFMI V PODROBNOSTI MESTO, OKRES **93**

B.4. TRENDY ROZVOJA FUNKČNÉHO SYSTÉMU ZDRAVOTNÍCTVO **98**

B.5. ZÁVERY ANALYTICKEJ ČASTI **99**

C. NÁVRHOVÁ ČASŤ

C.1. CIELE, KTORÉ JE POTREBNÉ DOSIAHNUŤ ZOHĽADNENÍM TRENDOV A ODPORÚČANÍ ROZVOJA **100**

C.2. LOKALIZAČNÉ KRITÉRIÁ **100**

C.3. ÚSTAVNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ **101**
3.1. Všeobecné nemocnice **102**
3.2. Špecializované nemocnice **107**
3.3. Ostatná ústavná zdravotná starostlivosť – DOS, hospic, liečebňa, zariadenie biomedicínskeho výskumu **111**
3.4. Ústavná zdravotná starostlivosť – všetky zariadenia **115**
3.5. Zámery podľa projektových dokumentácií a odporúčania pre ďalší rozvoj **116**

C.4. AMBULANTNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ **124**
4.1. Všeobecné ambulancie, špecializované ambulancie, polikliniky, LSPP **125**
4.2. Primárna ambulantná zdravotná starostlivosť **127**
4.3. Polikliniky **129**
4.3.1. Zámery podľa projektových dokumentácií a odporúčania pre ďalší rozvoj **131**
4.3.2. Popis lokalít pre navrhované polikliniky **132**

4.4. Zdravotné strediská, medicínske centrá **135**

D. PRÍLOHA
Príloha č. 1: Zdravotníctvo v európskom kontexte **139**

E. TABUĽKOVÁ ČASŤ
E.1. Súčasný stav
E.2. Návrh

GRAFICKÁ ČASŤ
VÝKRESY:
Výkres č. 1.1. Analýza zariadení zdravotníctva 1:10 000 – okres 1
Výkres č. 1.2. Analýza zariadení zdravotníctva 1:10 000 – okres 2
Výkres č. 1.3. Analýza zariadení zdravotníctva 1:10 000 – okres 3
Výkres č. 1.4. Analýza zariadení zdravotníctva 1:10 000 – okres 4
Výkres č. 1.5. Analýza zariadení zdravotníctva 1:10 000 – okres 5

Výkres č. 2.1. Návrh zariadení zdravotníctva 1:10 000 – okres 1
Výkres č. 2.2. Návrh zariadení zdravotníctva 1:10 000 – okres 2
Výkres č. 2.3. Návrh zariadení zdravotníctva 1:10 000 – okres 3
Výkres č. 2.4. Návrh zariadení zdravotníctva 1:10 000 – okres 4
Výkres č. 2.5. Návrh zariadení zdravotníctva 1:10 000 – okres 5

A. ÚVOD – CIELE RIEŠENIA A PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

A.1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Územný generel zdravotníctva hlavného mesta SR Bratislavy je spracovaný v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č.55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii podľa zadania, do ktorého boli premietnuté pripomienky uplatnené v prerokovaní jeho návrhu dotknutými subjektmi.
Účelom spracovania územného generelu zdravotníctva je riešenie a prehĺbenie územného rozvoja zložiek funkčného systému zdravotníctvo, t.j. plôch a zariadení zdravotníctva na území mesta.
Obstarávateľom generelu ako územnoplánovacieho podkladu v zmysle zákona je Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava.

A.2. HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA

Územný generel v súlade s ustanoveniami § 5 stavebného zákona prehlbuje riešenie funkčného systému zdravotníctvo v rámci občianskej vybavenosti, navrhnutej v Územnom pláne hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov.
Územný generel bude podkladom pre územné rozhodovanie pri umiestňovaní areálov a zariadení zdravotníctva na území mesta Bratislavy.

A.3. VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA

Územie je vymedzené administratívno – správnymi hranicami hlavného mesta SR Bratislavy. Výmera katastrálneho územia mesta je 36 751,65 ha. Stav trvalo bývajúceho obyvateľstva podľa SODB 2001 je 425 155 obyvateľov, v roku 2011 podľa ŠÚSR bol stav 413 192 obyvateľov a podľa Registra obyvateľov 494 757 obyvateľov. Prognóza vývoja počtu obyvateľov do roku 2030 v zmysle ÚPN hl. m. SR Bratislavy po zmenách a doplnkoch uvažuje s počtom 591 200 obyvateľov, maximálny územný potenciál predstavuje 876 574 obyvateľov.

A.4. LEGISLATÍVA VIAŽUCA SA K DANEJ PROBLEMATIKE

Právne predpisy súvisiace s problematikou územného generelu zdravotníctva k 20. 1. 2012:

- **zákon č. 355/2007 Z.z.** o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  (posledná novela: č. 306/2012 Z.z.)

- **zákon č. 578/2004 Z.z.** o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  (posledná novela: č. 324/2012 Z.z.)

vykonávacie predpisy:

nariadene vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení nariadenia č. 274/2011 Z. z.,

vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky **č. 770/2004 Z. z**., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov (posledná novela: č. 78/2009 Z. z.)

vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky **č. 334/2009 Z. z.,** ktorou sa ustanovujú určujúce znaky a minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckych zariadení v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky **č. 410/2008 Z. z. o vydaní výnosu** z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení.
(zmena výnosu oznámená v č.576/2008 Z.z., č.335/2009 Z.z. a č. **464/2011 Z.z.**)

- **zákon č. 576/2004 Z. z.** o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (posledná novela: č. 345/2012 Z. z.)

vykonávacie predpisy:

vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky **č. 447/2006 Z. z.,** o organizácii poskytovania zdravotnej starostlivosti v Zbore väzenskej a justičnej stráže

vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky **č. 410/2010 Z. z.** o organizácii poskytovania zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

- **zákon č. 579/2004 Z. z.** o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(posledná novela: č. 461/2008 Z. z., č. 8/2009 Z. z. - nepriama novela)

vykonávacie predpisy:

oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky **č. 98/2009 Z. z. o vydaní výnosu** z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe (zmena výnosu v č.338/2010 Z. z.)

oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky **č. 99/2009 Z. z. o vydaní výnosu** z 11. marca 2009 č. 10552/2009-OL, ktorým sa ustanovujú sídla staníc záchrannej zdravotnej služby (zmena výnosu v pod č. 152/2010 Z. z.)

- **zákon č. 362/2011 Z. z.** o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- **zákon č. 416/2001 Z. z.** o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov
(posledná novela: 56/2012 Z. z. - nepriama novela)

- **zákon č. 50/1976 Zb.** o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (posledná novela: č. 300/2012 Z. z.)

vykonávacie predpisy:

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. **55/2001 Z. z.** o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii
vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. **532/2002 Z. z**., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

A.5. ZARIADENIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V URBANIZME MESTA

Zdravie je základné ľudské právo a kľúčový faktor rozvoja spoločnosti.

Zdravotná starostlivosť sa poskytuje na území Slovenskej republiky v zdravotníckych zariadeniach. Podľa Zákona č. 578/2004Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov - §7 ods. 1) zdravotnícke zariadenie je prevádzkový útvar zriadený na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti ako verejného sektoru patria do skupiny občianskej vybavenosti s plošnými nárokmi, väčšinou charakteru areálov alebo komplexov, ktoré vytvárajú v urbanistickej štruktúre mesta stabilizované plochy na dlhé obdobia. Tieto majú obvykle monofunkčné využitie s vysokou koncentráciou hlavne prítomného obyvateľstva (užívateľov a zamestnancov) s osobitnými nárokmi na dopravu a parkovanie. Bilančná viazanosť týchto zariadení zostáva platná aj v súčasnosti, keď sa dochádzková viazanosť zariadení stratila.

Drobné, plošne nenáročné zariadenia zdravotníctva typu ambulancií, lekární a pod. patria do skupiny občianskej vybavenosti vstavanej a uplatňujú sa najmä v parteri objektov, prípadne ako samostatné objekty bez areálov.

Bratislava disponuje veľkým potenciálom vysoko špecializovaných zdravotníckych zariadení, lôžkových zariadení, vedecko - výskumných inštitúcií, pracovísk vykonávajúcich vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. V Bratislave sa sústredili zdravotnícke zariadenia, ktoré majú nadregionálny význam a v prípade určitých zdravotníckych činností majú charakter národných centier.

Z hľadiska územného plánu je najdôležitejšou úlohou vymedziť vhodné priestory pre zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti.

A.6. PREHĽAD VÝVOJA ZDRAVOTNÍCKYCH BUDOV

Výstavba zdravotníckych zariadení vždy bola v dialektickej spätosti s vývojom spoločnosti so svojou oficiálnou filozofiou a kultúrou, stavom lekárskych vied, ekonomickou základňou a technickým poznaním.

Antický starovek napriek tomu, že určité druhy stavieb slúžiacich vzdelaniu, športu a kúpeľom mal na vysokej kultúrno - funkčnej úrovni, nemocnice ešte nepoznal. Chorí ľudia boli liečení doma, prípadne v dome lekára. Je pravda, že existoval akýsi druh liečební, avšak tieto asklepiá boli skôr svätyňami. Najznámejšie z týchto liečební je asklepium v Epidaure na Peloponéze, kde tvorí súčasť veľkolepeho súboru stavieb. Rimania už vytvorili určitý náznak ústavného zariadenia. Boli to tzv. valetudinária, ktoré dosiahli pomerne vysokú úroveň pri rímskych vojenských táboroch. O ústavnej lekárskej starostlivosti v Európe môžeme hovoriť vlastne až pri nástupe kresťanstva. Vtedajšie zdravotnícke inštitúcie – ústavy boli zakladané v rámci náboženských akcií bohatých zakladateľov a takmer vždy boli zakladané pri kláštoroch. Ich názov hospicum, hospitalis etymologicky je odvodený z

latinského slova hospes – hosť. Už i z tohto slovného obsahu je zrejmé, že nešlo len o ústav pre chorých ľudí, ale pre všetkých ľudí, ktorí strádali, opustených starcov, deti...Išlo vždy o charitatívne dôvody zakladania, liečenie chorých nebolo ich hlavnou činnosťou. Priestorové riešenie stredovekých nemocníc spočiatku tvorili skromné stánky s jedným sálovým priestorom, neskôr sa stavali viacloďové sálové priestory podobné chrámovým priestorom.

Pri situovaní stredovekých nemocníc bola veľmi dôležitá blízkosť rieky pre odvod odpadových vôd. Preto boli nemocnice v mestách zakladané v blízkosti mestských riek. V renesančných nemocniciach sa začínajú objavovať tendencie členenia priestorov podľa funkcií. Jedná sa však len o vylepšenie pomocných prevádzok. Typ lôžkovej sály, ktorá bola nielen priestorom pre chorých, ale i priestorom pre vyšetrovanie a ošetrovanie, dokonca pôvodne i operačnou sálou, sa udržal až do konca XVIII. storočia pri stavbách nemocníc.

Počas celého XVII. a XVIII. storočia vo všetkých krajinách Európy sa stavali nemocnice pre ranených a invalidov z vojenských bitiek a ťažení. Vo Francúzsku vznikli veľké komplexy nemocníc – útulkov Bicetre a Salpetriére v Paríži. Pod vplyvom tejto realizácie boli zakladané mnohé ďalšie nemocnice, napr. v Anglicku v Chelsea a Greenwich to boli útulky pre veteránov armády a flotily. Druhá polovica XVIII. storočia je charakterizovaná veľkým rozvojom vied, najmä prírodných. Definitívne vstúpila do platnosti zásada segregácie chorých podľa druhu ich choroby v oddelených priestoroch, v ktorých bolo zabezpečené dobré vetranie a osvetlenie. Začiatkom XX. storočia snaha po reálnej prevádzkovej a organizačnej jednotke viedla k vzniku blokového systému výstavby nemocníc.

Nové tendencie racionalizácie, centralizácie a technizácie prevádzky podmienené vysokými požiadavkami na kvalitu ošetrenia, liečbu a hospodárnosť si vynútili i stavebnú centralizáciu, t.j. blokový systém. Veľmi rozšírenou formou blokov, ktoré prekonali v poslednom období búrlivý vývoj, je riešenie s nízkou podnožou a výškovou časťou v lôžkových oddeleniach, umiestnených nad sebou. U nás pristupuje k tejto základnej skladbe ďalší vyšší objekt nad podnožou – poliklinika. V zahraničných realizáciách je ambulantná časť nemocnice menej vyvinutá, v hmotovej skladbe sa neuplatňuje tak výrazne ako v našich skladbách, pretože je zväčša začlenená do podnože.

V Bratislave existujúce všeobecné nemocnice boli postavené prevažne od 60 – tych rokov 20. storočia okrem Univerzitnej NsP Milosrdní bratia a Univerzitnej nemocnice Staré Mesto na Mickiewiczovej ul.. Z tohto dôvodu sa sieť zdravotníckych zariadení (nemocníc, polikliník a zdravotných stredísk) spravidla organizovala súhlasne s územiami okresov a funkčne, organizačne a hospodársky združovala do OÚNZ alebo do KÚNZ. V súčasnosti zdravotníctvo v Bratislave využíva v menšom rozsahu objekty vybudované pred 2. sv. vojnou, najmä však sieť zdravotníckych objektov vybudovaných za čias socializmu.

Nemocnice s poliklinikou v minimálnom rozsahu sa stavali na poskytovanie liečebno – preventívnej starostlivosti pre spádové územie. Členili sa v minimálnom rozsahu na nemocnicu (oddelenie interné, detské, príp. chirurgické, ženské), polikliniku (oddelenie interné, detské, chirurgické, ženské, zubné, posudkové), spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (oddelenie klinickej biochémie, röntgenové, rehabilitačné, patológia).

Pre ambulantnú zdravotnú starostlivosť pred r. 1989 boli zriadené územné a závodné polikliniky a zdravotné strediská.

Územná poliklinika, zriadená mimo sídlo nemocnice s poliklinikou, obstarávala obvodné služby pre obyvateľstvo obvodov, ktoré boli do nej začlenené a poskytovala

odborné ambulantné služby obyvateľstvu pridelených obvodov. Členila sa na poliklinické oddelenia (pracoviská obvodných a odborných lekárov) a spoločné zariadenie vyšetrovacie a liečebné. V územných poliklinikách sa sústreďovali odborné ambulantné služby pre územia s 30 000 až 50 000 obyvateľmi a pracoviská obvodných lekárov a obvodných detských lekárov z priľahlých obvodov. Budovali sa z dôvodu, že pre niektoré územia (s väčšou spádovou oblasťou) chýbala ambulantná starostlivosť sústredená do nemocníc s poliklinikou.

Územné obvodné zdravotné stredisko bolo koncipované ako zariadenie, ktoré poskytuje obyvateľstvu spádového územia (1, 2 až 3 územných obvodov) služby územného obvodného lekára, detského lekára, ženského lekára, zubného lekára a okrem toho ambulantné služby obyvateľstvu v 1. medicínskej línii. Veľkosť spádového územia jedného zdravotného obvodu predstavovala cca 3100 obyvateľov. Obvodné zdravotné strediská sa budovali väčšinou v odľahlejších štvrtiach veľkých miest podľa programu oborovej normy, ktorá obsahovala vydané ukazovatele pre ČÚP pre 2 alebo pre 3 obvody.

Typizačná štúdia z r. 1976 riešila metódou narastania skladobných jednotiek pre 1 až 3 – obvodové zdravotné strediská urbanisticky využiteľné ako solitéry v KBV, ako aj súčasť integrovaných polyfunkčných centier občianskej vybavenosti. Štúdia vytypovala pre obvodné zdravotné strediská vhodné konštrukčné systémy. Typizačná smernica nahradila dovtedy platnú normu ON 73 5010 pre projektovanie obvodných zdravotných stredísk.

Obvodné zdravotné strediská sa účelne sústreďovali pre dosiahnutie optimálnych investičných a prevádzkovo – ekonomických podmienok.

Pri navrhovaní, t.j. situovaní a dimenzovaní kapacít zariadení občianskej vybavenosti boli vytvorené ukazovatele. Výpočet udával celkové potreby občianskej vybavenosti v plošných ukazovateľoch a určoval potrebu pracovných miest v týchto zariadeniach, určené boli druhy a počty účelových jednotiek podľa charakteru a veľkostnej kategórie územia, priemerné hodnoty podlažných plôch a plôch pozemkov pripadajúcich na účelovú jednotku, druhy a počty účelových jednotiek na 1000 obyvateľov. Tieto presné výpočty vychádzali z rady obmedzení, napr. nemožnosť voľby lekára a územná viazanosť na určené zdravotné stredisko podľa bydliska.

Jednou z úloh urbanistického riešenia v tejto dobe bolo taktiež rozdelenie celkovej potreby zariadení občianskej vybavenosti do celomestského centra, do lokálnych centier, obytných zón (väčšinou sídliská) a na ostatné územia sídla. Ďalšou úlohou bola lokalizácia plošne náročných zariadení, súborov a stredísk združovaných zariadení a určenie druhovej skladby zariadení v centrách podľa ich hierarchie.

Zdroj: http://referaty-seminarky.sk/architektura-a-struktura-nemocnic/
Projekt č.8/1979

A.7. VÝCHODISKÁ PROGRAMOVÉHO VYHLÁSENIA VLÁDY SR, KONCEPCIE ŠTÁTNEJ POLITIKY ZDRAVIA SR, OSTATNÉ PODKLADY

7.1. Programové vyhlásenie Vlády SR na roky 2012 – 2016 (5/2012)

Pre výkon svojho štvorročného mandátu si vláda v bode 6 kladie kľúčovú úlohu: konsolidovať verejné zdravotníctvo s dôrazom na jeho finančnú stabilizáciu.

Programové vyhlásenie Vlády SR na roky 2012 – 2016 v časti 6. Kvalita života ako výsledok súdržnej spoločnosti

v kap. *Starostlivosť o zdravie – zdravý občan, vyliečený pacient a spokojní zdravotníci* uvádza:

Zdravotná politika vlády vychádza z európskych tradícií a skúseností s prihliadnutím na špecifiká Slovenskej republiky. Právo na ochranu zdravia a zdravotnú starostlivosť je základné ľudské právo a verejný záujem prioritného významu. Základným princípom musí byť rovnosť a solidarita občanov pri ochrane zdravia a poskytovaní dostupnej, kvalitnej a efektívnej zdravotnej starostlivosti, ako jednej zo základných verejných služieb. Zdravie občana je najlepšou investíciou pre silnú ekonomiku a spokojnú spoločnosť, preto vláda sa zaväzuje vykonať všetky možné a dostupné opatrenia, ktoré verejné zdravotníctvo bude v Slovenskej republike stabilizovať a rozvíjať.

Vláda počas celého funkčného obdobia neuskutoční transformáciu univerzitných, fakultných a verejných nemocníc na akciové spoločnosti, čím zabráni ich privatizácii a znižovaniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ako aj ohrozeniu existencie nemocníc.

Vláda posilní systém verejného zdravotníctva a štátneho zdravotného dozoru. Pripraví strategické materiály, vrátane zámeru na postupnú zmenu od poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientom ku komplexnému prístupu starostlivosti o zdravie občanov, národných programov podpory zdravia a preventívnych programov v najdôležitejších oblastiach. Pôjde o všetkých občanov, so zameraním sa na starostlivosť o deti a mladistvých, o ženy, seniorov, onkologických pacientov a o ďalšie najviac ohrozené skupiny obyvateľstva, prevenciu civilizačných ochorení, podporu konzumácie zdravých potravín, zdravého životného prostredia a aktívnej rekreácie v prírodnom prostredí.

Vláda bude dôsledne dbať na dodržiavanie zákonov týkajúcich sa ochrany zdravia. Bude pokračovať v aktívnej ochrane nefajčiarov a prijímať protialkoholické a protidrogové opatrenia.

Vysoká kvalita, dostupnosť a efektivita zdravotnej starostlivosti je nevyhnutnou podmienkou spokojnosti a dôvery občanov v systém organizácie, riadenia, dôslednej kontroly a samotného výkonu poskytovania zdravotnej starostlivosti. Snahou vlády bude, aby sa na celom území SR poskytovala zdravotná starostlivosť na úrovni súčasných poznatkov medicíny. Dosiahne to zavádzaním štandardných diagnostických a liečebných postupov, kontinuálnym vzdelávaním zdravotníckych pracovníkov a vyhodnocovaním indikátorov kvality u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Vláda podporí optimalizáciu siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s dôrazom na zabránenie nekontrolovateľného rastu najmä v špecializovanej ambulantnej starostlivosti a navrhne doriešenie problematiky LSPP. V oblasti poskytovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti je nevyhnutné v spolupráci s odbornými spoločnosťami, stavovskými a vzdelávacími inštitúciami dostatočne zatraktívniť pôsobenie lekára vo všeobecnej a stomatologickej starostlivosti.

Vláda zavedie prísnu kontrolu hospodárenia nemocníc, čím sa zabráni neúčelnému vynakladaniu finančných prostriedkov. Aby nedochádzalo k zadlžovaniu nemocníc, ktoré bolo historicky najväčšie v poslednom období, vláda nepripustí privatizovanie ekonomicky lukratívnych činností nemocníc, tak vytvorí podmienky pre ich finančnú stabilizáciu.

Významnou úlohou je dobudovanie siete urgentných príjmov a traumatologických centier, nakoľko urgentná medicína predstavuje významný prvok integrovaného záchranného systému.

Vláda zachová sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pod kontrolou štátu v podmienkach, ktoré budú garantovať rozsah a dostupnosť zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného zdravotného poistenia pre všetkých pacientov. Bude podporovať rozvoj univerzitných nemocníc, ktoré predstavujú integrovaný a všeobecne dostupný medicínsky systém poskytujúci výhody najvyššej kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti, vzdelávania a vedeckého výskumu v medicíne. Vo svojej práci sa orientujú predovšetkým na potreby individuálnych pacientov a na riešenie spoločensky závažných zdravotných problémov.

S prihliadnutím na ekonomické možnosti a výsledky medicínskeho, prevádzkového a technického auditu bude podporená dostavba moderného celoslovenského medicínskeho komplexu Rázsochy, ktoré prinesie zabezpečenie zdravotnej starostlivosti s dosahom pre celú SR. Týmto krokom sa zároveň vyrieši aj vzdelávacia základňa slovenského zdravotníctva.

Vláda vypracuje a začne realizovať komplexný systém starostlivosti o zdravie staršej generácie rozvojom geriatrického sektora zdravotníctva a špecifickej sociálnej starostlivosti o seniorov formou podpory vytvárania zariadení zdravotno-sociálneho charakteru, vrátane formy modelu ich financovania a vymedzenia úloh štátu, samosprávnych krajov, miest a obcí. Na vytváranie kapacít zdravotno-sociálneho charakteru sa využijú aj prebytočné zdravotnícke zariadenia.

7.2. Koncepcia štátnej politiky zdravia Slovenskej republiky, 2008

Koncepcia štátnej politiky zdravia bola vypracovaná rezortom zdravotníctva vychádzajúc z programového vyhlásenia vlády SR a aktuálnych dokumentov Svetovej zdravotníckej organizácie ako je Zdravie 21, Európska stratégia pre prevenciu a kontrolu neprenosných ochorení, Globálna stratégia prevencie a kontroly rakoviny, Druhý akčný plán pre potraviny a výživu, Charta proti obezite alebo Európsky akčný plán pre životné prostredie a zdravie na roky 2007- 2010.

Koncepcia štátnej politiky zdravia Slovenskej republiky bola schválená Uznesením vlády SR č. 11 z 9.1.2008.

Stratégia zdravia Európskej únie sa zameriava najmä na posilnenie spolupráce a koordinácie, podporu výmeny informácií založených na dôkazoch a pomoc pri vnútroštátnom rozhodovaní. S týmto cieľom Európska únia vytvára komplexný systém informácií týkajúcich sa zdravia s cieľom poskytnúť prístup k dôveryhodným a aktuálnym informáciám o kľúčových témach súvisiacich so zdravím, a tým aj základ pre spoločnú analýzu faktorov ovplyvňujúcich verejné zdravie. Snaží sa posilniť schopnosti rýchlej reakcie na ohrozenia verejného zdravia. Z tohto dôvodu posilňuje epidemiologické sledovanie a kontrolu prenosných ochorení. Ďalšími cieľmi sú zaistenie bezpečnosti pacienta a kvality zdravotnej starostlivosti, uľahčenie poskytovania cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, ako aj mobility zdravotníckeho personálu a pacientov.

Dominantnými cieľmi viacerých programov Európskej únie sú najmä podpora zdravia, prevencia ochorení (napr. *Program verejného zdravia*), zlepšovanie životných podmienok a kvality zdravotníckych služieb, zabezpečenie prístupu ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov a zvyšovanie zdravotného uvedomenia.

Druhou veľmi významnou medzivládnou a nadnárodnou organizáciou pôsobiacou v európskom priestore je *Svetová zdravotnícka organizácia* (SZO). Stratégie Svetovej zdravotníckej organizácie sa zameriavajú práve na oblasť podpory zdravia a prevenciu ochorení, zníženie chorobnosti, úmrtnosti a záťaže ľudí

ochoreniami (najmä chronickými a neprenosnými). Stratégie taktiež akceptujú otázky rovnosti v zdraví najmä so zreteľom na chudobné a marginalizované skupiny obyvateľstva, na podporu zdravého životného štýlu a redukcii rizikových faktorov. Druhou významnou otázkou je rozvoj zdravotníckych systémov, ktoré zabezpečia rovnakú dostupnosť zdravotníckych služieb pre všetkých, reagujú na meniace sa potreby ľudí, sú efektívne a trvalo udržateľné (nie len finančne únosné pre poskytovateľov a pre pacientov).

Zdravotná politika Európskeho spoločenstva a vrátane všetkých jej členov sa riadi dokumentom prijatým SZO na 51. Svetovom zdravotníckom zhromaždení v roku 1998 *Zdravie pre všetkých v 21. storočí*. V preambule dokumentu je deklarované právo na život ako jedno zo základných ľudských práv a zlepšovanie zdravia a pohody ľudí má byť konečným cieľom sociálneho a ekonomického vývoja.

Členské štáty sa v dokumente zaviazali posilňovať, prispôsobovať a vhodne reformovať zdravotníctvo, vrátane verejného zdravia a hygieny, s cieľom zabezpečiť všeobecnú dostupnosť zdravotníckych služieb postavených na vedeckých základoch, požadovanej kvality a rozsahu, zodpovedajúce dostupným a perspektívne udržateľným zdrojom. Dlhodobým zámerom je dosiahnuť najvyšší možný potenciál pre zdravie pre všetkých, a to posilňovaním zdravia, prevenciou chorôb a úrazov, dobrou zdravotnou starostlivosťou pre ľudí s poruchou zdravia, novými formami mobilizácie zdrojov na rozvoj zdravia, účasťou a zodpovednosťou jednotlivcov, skupín, inštitúcií a komunít za sústavný rozvoj zdravia.

Dokument obsahuje 21 čiastočných cieľov globálnej stratégie pre všetkých do roku 2020, ktoré vyjadrujú špecifické potreby európskeho regiónu SZO, konkrétne aktivity na zlepšenie situácie, kritériá hodnotenia pokroku v zlepšovaní a ochrane zdravia a v zmenšovaní zdravotných rizík a inšpiráciu na rozpracovanie zdravotnej politiky v krajinách. V rámci celoeurópskeho spoločenstva sa pozornosť zameriava aj na nové objavujúce sa hrozby a z nich vyplývajúce zdravotné riziká, ako sú napr. klimatické zmeny, bioterorizmus, nanotechnológie, zdravotná bezpečnosť alternatívnych zdrojov energie a pod.

Základnou stratégiou pre rozvoj zdravia v rámci definovaných priorít je podpora a posilňovanie zdravia u zdravých občanov, ochrana občanov ohrozených biologickými, chemickými, či fyzikálnymi faktormi prostredia a navrátenie zdravia u občanov s oslabeným alebo poškodeným zdravím. Pre dosiahnutie cieľov je potrebný komplexný prístup tzv. Zdravie vo všetkých politikách (Health in all Policy). Takýto prístup nepresadzuje zdravie ako prioritu v rozvojových politikách a dlhodobých, či strednodobých stratégiách, ale naopak ako neoddeliteľnú súčasť každej rozvojovej politiky, ktorá bez akceptovania zdravia ako jedného zo základných hodnôt nemôže byť úspešná (napr. zníženie nezamestnanosti nemôže byť úspešné po vytvorení nových pracovných miest, ak pracovníci v dôsledku chronického ochorenia nedosahujú potrebnú pracovnú výkonnosť a pod.)

Ciele sú vymedzené nasledovne:

1. presadzovať orientáciu zdravotníctva na prevenciu a včasnú diagnostiku,
2. zvýrazniť kľúčovú úlohu verejného zdravotníctva v procese starostlivosti štátu o verejné zdravie,
3. zlepšovať a rozvíjať spoluprácu medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, inštitúciami vyvíjajúcimi svoje aktivity na poli verejného zdravotníctva a ľuďmi prijímajúcimi rozhodnutia,
4. zlepšiť systém zdravotnej starostlivosti a jej dostupnosť a zabezpečovať občanom zvyšovanie kvality a bezpečnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti na všetkých jej úrovniach,

5. umiestňovať a využívať finančné zdroje tak, aby všetci mali rovnakú možnosť na poskytnutie dostupnej, medicínsky účinnej a nákladovo efektívnej zdravotnej starostlivosti,
6. vytýčiť priority v oblasti zdravotníctva, ciele, dostatočne dimenzované zdroje a štandardné kritéria na meranie pokroku (vrátane vytvorenia jednotného informačného systému zdravotníctva).

Prioritné oblasti

Pri riešení problematiky verejného zdravia je potrebné, aby Štátna politika zdravia Slovenskej republiky obsahovala menej cieľov a prioritných oblastí, dostatočne dimenzované zdroje a štandardné kritériá pre meranie pokroku. Pre implementáciu priorít je navrhnuté vytvorenie akčných plánov. S ohľadom na vyššie uvedené kritéria sú pre nové znenie Štátnej politiky zdravia Slovenskej republiky stanovené nasledovné štyri priority:

1. chronické ochorenia,
2. infekčné ochorenia,
3. prostredie a zdravie,
4. tabak a alkohol.

Štátna politika zdravia Slovenskej republiky – štruktúra:

Priority	***Akčné plány***
I. Chronické ochorenia	*I. Národný kardiovaskulárny program* *II. Národný onkologický program* *III. Národný program prevencie nadváhy a obezity*
II. Infekčné ochorenia	*I. Imunizačný program* *ll. Krízové plánovanie a bioterorizmus*
III. Prostredie a zdravie	*I. Akčný plán pre životné prostredie a zdravie* *II. Protokol o vode a zdraví*
IV. Tabak alkohol a duševné zdravie	*I. Národný program kontroly tabaku* *II. Národný akčný plán pre problémy s alkoholom*

Chronické ochorenia

Najväčšou verejnozdravotnou výzvou, ktorej čelí Európa sú chronické, neprenosné ochorenia. Podľa štatistík 86 % zo všetkých úmrtí a 77 % záťaže ochoreniami v Európe spôsobuje skupina ochorení, medzi ktoré patria najmä kardiovaskulárne ochorenia, nádory, duševné choroby, diabetes mellitus a chronické choroby pľúc.

Prioritou a cieľom v oblasti *kardiovaskulárneho* zdravia je lepšia dostupnosť kvalitnej zdravotnej starostlivosti.

Onkologické ochorenia

Sú druhou vedúcou príčinou úmrtí na Slovensku, pričom majú neustále stúpajúcu tendenciu. Principiálnymi metódami liečby sú: chirurgický zákrok, rádioterapia a chemoterapia. Základom pre adekvátnu liečbu je presná diagnóza prostredníctvom vyšetrení modernými zobrazovacími technológiami (UZV, endoskopia, rádiografika, CT, MR a PET) a laboratórne vyšetrenia (patológia).

Prioritou a cieľom v oblasti onkologického zdravia je vyrovnávanie regionálnych nerovnosti v dostupnosti kvalitnej zdravotnej starostlivosti, centralizáciou vysoko špecializovanej onkologickej starostlivosti do akreditovaných regionálnych pracovísk.

Tabak a alkohol

V oblasti koordinácie a výkonu politiky kontroly alkoholu je potrebné podporiť kľúčovú úlohu sektoru verejného zdravotníctva. V zahraničí je kompetencia koordinácie a výkonu niektorých nástrojov kontroly alkoholu uložená úradom verejného zdravotníctva.

Dokumenty ako „Národný program podpory zdravia“ a „Národný akčný plán pre problémy s alkoholom“ definujú koordinačnú funkciu rezortu zdravotníctva, respektíve verejného zdravotníctva. V tejto súvislosti bude do budúcnosti potrebné personálne a odborne posilniť centrá koordinácie a výkonu kontroly konzumácie alkoholu na Slovensku.

Zdravotná starostlivosť

Je potrebné zvýrazniť kľúčovú úlohu preventívne orientovanej primárnej zdravotnej starostlivosti, nakoľko spoľahlivé fungovanie systému zdravotnej starostlivosti je závislé práve na funkčnosti a spoľahlivosti primárnej zdravotnej starostlivosti. Dôležitými nástrojmi pre dosiahnutie kvalitnej a adekvátnej zdravotnej starostlivosti je systém zdravotného poistenia, financovanie zdravotníctva, lieková politika ako aj právny rámec poskytovania zdravotnej starostlivosti a ďalšie.

V rámci zdravotnej starostlivosti by sa mali:

• Vytvoriť a zaviesť záväzné štandardné diagnostické a liečebné postupy a rozšíriť používanie štandardizovaných postupov diagnostiky a liečby najčastejších ochorení.

• Implementovať najnovšie trendy v manažmente zdravotnej starostlivosti.

Dôležitým cieľom v novej koncepcii Štátnej politiky zdravia bude aj podpora a rozvoj vzdelávacích aktivít zdravotníckych pracovníkov so zameraním na zlepšovanie kvality poskytovania komunitnej primárnej zdravotnej starostlivosti a zlepšenie prepojenia poradní zdravia so službami celoživotného poradenstva, poradenskými inštitúciami najmä v rezorte.

7.3. Správa o stave zdravotníctva na Slovensku

Zdroj: http://www.health.gov.sk

Zdravotnícke zariadenia

Zdravotnícke zariadenia ambulantného typu poskytujú služby pacientom počas ordinačných hodín schválených príslušným samosprávnym krajom, zdravotnícke zariadenia ústavného typu a záchranná zdravotná služba poskytujú služby pacientom nepretržite. Sieť primárnej zdravotnej starostlivosti je tvorená ambulanciami všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast. Na túto sieť nadväzuje ambulantná sieť špecialistov. Pacienti vyžadujúci neodkladnú zdravotnú starostlivosť sú hospitalizovaní v nemocniciach *pevnej siete*, ktoré majú definované štandardy pre skladbu lôžkových oddelení a geografickej dostupnosti na úrovni okresov.

Neodkladná zdravotná starostlivosť

Subjekty, ktoré sa spolupodieľajú na poskytovaní neodkladnej ZS:

- Záchranná zdravotná služba (ďalej len „ZZS“) s Operačným strediskom Záchrannej zdravotnej služby (ďalej len „OS ZZS“),
- Urgentné príjmy (ďalej len „UP“),
- Lekárska služba prvej pomoci (ďalej len „LSPP“).

Záchranná zdravotná služba poskytuje neodkladnú ZS pri náhlej zmene zdravotného stavu bezprostredne ohrozujúcej život pacienta alebo základné životné funkcie.

Zmena systému poskytovania ZZS prijatá reformou v r. 2004 zabezpečila geografickú a časovú dostupnosť poskytnutia neodkladnej ZS do 15 minút od prijatia tiesňového volania na 95 % územia SR. Geografická poloha staníc ZZS je stanovená vyhláškou MZ SR. ZZS je súčasťou integrovaného záchranného systému podľa zákona č. 129/2002 Z.z. o integrovanom záchrannom systéme. Legislatívne je ZZS ako osobitný typ poskytovateľa upravená samostatným zákonom č. 579/2004 Z.z. o záchrannej zdravotnej službe. Nepretržité poskytovanie neodkladnej ZS Operačným strediskom ZZS je dané ustanoveniami zákona č. 579/2004 Z.z. o záchrannej zdravotnej službe.

Urgentné príjmy – doba prevádzky poskytovania zdravotnej starostlivosti na UP je 24 hodín denne. Podľa nariadenia vlády SR č. 640/2008 Z.z. má mať poskytovateľ v pevnej sieti urgentný príjem. Pevná sieť je tvorená minimálne 1 poskytovateľom v rámci okresov alebo skupiny okresov podľa prílohy č.7 NV SR č. 640/2008 Z.z..

<u>Zariadenia poskytujúce dlhodobú starostlivosť</u>

Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách umožnil okrem poskytovania sociálnych služieb poskytovať aj zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach pre seniorov, v zariadeniach opatrovateľskej služby, domovoch sociálnych služieb a v špecializovaných zariadeniach. Mimoústavná starostlivosť poskytuje zdravotnícke alebo sociálne služby alebo ich kombináciu. Zdravotnícke služby v rámci mimoústavnej starostlivosti poskytujú všeobecné a špecializované ambulancie, agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) a denné stacionáre.

Ambulantná starostlivosť o starších pacientov sa poskytuje ako všeobecná a špecializovaná zdravotná starostlivosť. Všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť sa poskytuje geriatrickým pacientom prostredníctvom ambulancie všeobecného lekára pre dospelých a ADOS. Špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť sa poskytuje geriatrickým pacientom v geriatrickej ambulancii alebo v ambulanciách ostatných špecializačných odborov pre dospelých. Okrem iného zahŕňa aj starostlivosť o inkontinentných, imobilných seniorov i dementných pacientov. Ambulantná starostlivosť o geronto – psychiatrických pacientov sa uskutočňuje v geronto – psychiatrických ambulanciách a v denných stacionároch.

ADOS poskytujú odbornú ošetrovateľskú starostlivosť prednostne v domácom prostredí alebo v prirodzenom prostredí klienta. Agentúry poskytujú starostlivosť najmä pre klientov po ukončení ústavnej formy liečby (prepustenie z nemocnice), ktorí si vyžadujú kontinuálne pokračovanie starostlivosti, ďalej pre akútne chorých bez potreby hospitalizácie a chronicky chorých.

Denné stacionáre sú najčastejšie zriaďované v odbore psychiatria so zameraním na rôzne nemedikamentózne typy terapie (pracovná terapia, skupinová terapia, individuálna psychoterapia). Typickým príkladom sú stacionáre pre pacientov so závislosťami (drogová, hráčska, alkoholová). Denné stacionáre sú zriaďované aj pre geriatrických pacientov, prevažne pre geronto – psychiatrických, či dementných pacientov vôbec.

Zariadenie ošetrovateľskej starostlivosti môže byť súčasťou iného zdravotníckeho zariadenia alebo ako samostatné zdravotnícke zariadenie s právnou subjektivitou.

Paliatívna starostlivosť

Paliatívna starostlivosť sa poskytuje v rámci zdravotníckych zariadení určených zákonom o oddeleniach paliatívnej starostlivosti v nemocniciach, hospicoch a mobilných hospicoch. Koncepcia paliatívnej starostlivosti bola prijatá v r. 2006.

Poskytovanie služieb terminálne chorým v hospici nie je diagnosticky ani legislatívne stanovené. Hlavnou indikáciou je nepriaznivý zdravotný stav pacienta, ktorý vyžaduje kontrolu symptómov progredujúceho nevyliečiteľného ochorenia v terminálnom štádiu. Pacienti spravidla vyžadujú súčasné splnenie týchto indikátorov: chronická, nevyliečiteľná a zároveň progredujúca choroba s časovo obmedzeným prežívaním.

Mobilný hospic poskytuje špecifickú komplexnú starostlivosť klientom v ich prirodzenom domácom prostredí s chronickou, nevyliečiteľnou, pokročilou, aktívne progredujúcou chorobou, ktorá už neodpovedá na kauzálnu liečbu.

Psychiatrická starostlivosť

Špecializovaná psychiatrická starostlivosť sa poskytuje v rámci ambulantných a ústavných zdravotníckych zariadení. Sieť týchto zariadení je diferencovaná tak, aby zabezpečila kvalitnú dostupnú zdravotnú starostlivosť v rozsahu vyplývajúcom zo zdravotného stavu populácie, epidemiologickej situácie a príslušného stupňa preventívnej ochrany.

V r. 2004 vláda SR schválila *Národný program duševného zdravia* a v r. 2005 *Plán realizácie Národného programu duševného zdravia na obdobie rokov 2005 – 2015*, ktorého zámerom je destigmatizácia osôb s duševnou poruchou, rozvoj ADOS v odbore psychiatria, vytvorenie služieb krízovej intervencie a rozvoj programov záujme ochrany duševného zdravia. Tieto návrhy sú zároveň v súlade s trendmi, ktoré sa presadzujú v krajinách EÚ a ich budúci rozvoj je zakomponovaný v materiáloch EK.

MZ SR v r. 2006 prijalo *Koncepciu zdravotnej starostlivosti v odbore psychiatria*. V tom istom roku bola prijatá i *Koncepcia medicíny drogových závislostí*. V r. 1995 bol zriadený Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislostí a kontrolu drog. Pri Generálnom sekretariáte pôsobia 4 expertné komisie: pre prevenciu drogových závislostí, pre legislatívne otázky a uplatňovanie práva v oblasti boja proti drogám, pre komunikačné stratégie v oblasti boja proti drogám a pre liečbu a resocializáciu drogovo závislých. Súčasťou Generálneho sekretariátu je Národné monitorovacie centrum pre drogy, zamerané na sledovanie a vyhodnocovanie drogovej situácie na Slovensku s prepojením na Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť so sídlom v Lisabone. Centrum je zároveň aj členom Európskej informačnej siete o drogách a drogových závislostiach, zriadenej s cieľom monitorovať situáciu v oblasti psychotropných látok, pripravovať podklady pre kvalifikované politické rozhodnutia na národnej a európskej úrovni.

Poskytovanie lekárenskej starostlivosti

- Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje aj poskytovanie lekárenskej starostlivosti a úlohy orgánov štátnej správy a samosprávy na úseku farmácie. Rozlišujú sa tieto druhy zariadení poskytujúcich lekárenskú starostlivosť:
  - nemocničné lekárne, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou ústavného zdravotníckeho zariadenia. Ak má nemocničná lekáreň zriadené oddelenie výdaja liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín verejnosti, môže vydávať lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny verejnosti,

- verejné lekárne poskytujú lekárenskú starostlivosť pre verejnosť, pre ambulantné zdravotnícke zariadenie a ústavné zdravotnícke zariadenie, ak ústavné zdravotnícke zariadenie nemá nemocničnú lekáreň,
- výdajne zdravotníckych pomôcok, ktoré sú určené na výdaj zdravotníckych pomôcok na lekársky poukaz, podľa druhu a rozsahu činnosti sa môžu špecializovať ako výdajne ortopedicko – protetických zdravotníckych pomôcok a výdajne audio - protetických zdravotníckych pomôcok.

V súčasnosti sa očné optiky považujú za poskytovateľov služieb, ktoré nadväzujú na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

A.8. VÝCHODISKÁ REGIONÁLNEJ KONCEPCIE ROZVOJA ZDRAVOTNÍCTVA – KONCEPCIA REGIONÁLNEJ STAROSTLIVOSTI V BRATISLAVSKOM KRAJI

8.1. Stratégia rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja, 2003

Stratégiu rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja, 2003 spracoval Odbor regionálneho rozvoja BSK, Bratislava v r. 2003 a bola schválená zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja uznesením č. 36/2003.

Materiál popisuje analýzu rozvojového potenciálu, SWOT analýzu a stratégiu rozvoja (strategický zámer, ciele, priority).

V bode Strategický cieľ č. 6 – Rozvoj ľudských zdrojov a sociálny rozvoj
V kap. 3.3.6.2 *Priorita 6.2 zabezpečenie primeranej životnej úrovne chudobných, starých, hendikepovaných a neprispôsobivých občanov*:

V rámci opatrení pre dosiahnutie strategického cieľa sa uvádzajú aj opatrenia:

- podpora reštrukturalizácie zdravotníckych zariadení tak, aby zohľadňovala vekovú štruktúru obyvateľstva a jeho reálny stav,
- zabezpečenie dostupnej a kvalitnej zdravotníckej starostlivosti pre dlhodobo chorých rozšírením posteľového fondu liečební dlhodobo chorých, rozvojom oddelení paliatívnej starostlivosti, agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

8.2. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2007 – 2013 (10/2006)

Spracovateľ: Consult Service, Legionárska 13, Bratislava

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2007 – 2013 (ďalej PHSR BSK) je základný programový dokument podpory regionálneho rozvoja na regionálnej úrovni. Nadväzuje na príslušné strategické a programové dokumenty podpory regionálneho rozvoja – na Národný rozvojový plán (NRP), Národný strategický referenčný rámec (NSRR) na roky 2007 – 2013, Operačné programy (OP) a Stratégiu rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja 2003. PHSR BSK obsahuje najmä analýzu ekonomického a sociálneho rozvoja územného obvodu vyššieho územného celku a hlavné trendy jeho vývoja, stanovenie cieľov a priorít, rozvoj technickej a sociálnej infraštruktúry, rozvoji životného prostredia, vzdelávania a ďalších oblastí, návrh finančného zabezpečenia.

V kap. 1. Analýza ekonomických a sociálnych východísk
v časti 1.2. Socio - ekonomická analýza pre oblasť *Zdravotníctvo* sa uvádza:

Zdravotná starostlivosť v kraji disponuje sieťou zariadení, z ktorých značná časť, najmä v hl. m. SR Bratislave predstavuje vysoko špecializované nemocnice, odborné liečebné ústavy, špecializované a rehabilitačné zariadenia, ktoré poskytujú liečebnú starostlivosť s celoslovenskou pôsobnosťou.

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v kraji má svoje výrazné špecifiká, ktoré sú dané postavením Bratislavy ako hlavného mesta SR. Na území kraja sa nachádza celkom 10 nemocníc krajského a okresného významu s kapacitou 4,4 tis. lôžok. Zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti iných rezortov majú kapacitu 428 lôžok. Vysoko špecializované odborné ústavy s charakterom nemocnice majú kapacitu 1314 lôžok a poskytujú zdravotnú starostlivosť s celoslovenskou pôsobnosťou.

Liečebne pre dlhodobo chorých a geriatrické centrá s celoslovenskou pôsobnosťou majú 274 lôžok, psychiatrické liečebne a nemocnice nadregionálneho významu majú kapacitu spolu 785 lôžok.

Na území kraja sa nachádzajú aj špecializované doliečovacie a rehabilitačné zariadenia (70 lôžok), detské rehabilitačné (30 lôžok), detské sanatóriá (329 lôžok), detské ozdravovne (72 lôžok) a vysoko špecializované zdravotnícke centrá Slovenska ako súčasť zdravotníckych lôžkových zariadení.

V ambulantnej liečebno – preventívnej starostlivosti poskytuje služby v kraji 9 polikliník.

Vybavenosť BSK lôžkami zdravotníckych zariadení má klesajúcu tendenciu. Z celkového počtu postelí v jednotlivých druhoch zdravotníckych zariadení pripadá v kraji 11,4 postelí na 1000 obyvateľov pri celoslovenskom priemere 8,1 postelí na 1000 obyvateľov.

Tabuľka č. 49 Zdravotnícke a nemocenské zariadenia za rok 2005

Kraj	Počet zdravotníckych zariadení	Počet lôžok	Lekárske miesta	Počet nemocníc	Počet lôžok	Lekárske miesta
BSK	1 720	6 000	3 506	10	4 400	1 485
SR spolu	11 620	52 000	18 020	83	31 200	7 250

Prameň: Štatistické údaje MZ SR, 2006

Programovanie, financovanie a zabezpečenie PHSR BSK - 2. časť

II. časť PHSR pod názvom „Programovanie, financovanie a realizácia PHSR BSK“ sa zameriava najmä ekonomický a sociálny rozvoj vyššieho územného celku a hlavné trendy jeho vývoja, stanovenie cieľov a priorít, ktorých rozvoj je potrebné podporovať. Táto časť projektu je v kontinuite so spracovanou Stratégiou rozvoja BSK.

Pre BSK bol stanovený globálny cieľ a 15 špecifických strategických cieľov:
Globálny strategický cieľ: Rozvoj Bratislavského regiónu

Globálna stratégia BSK vychádza z analýzy regiónu, SWOT analýzy, dosiahnutých výsledkov a predpokladaných trendov vývoja. Na základe toho možno globálny strategický cieľ definovať ako všestranný rozvoj územia v záujme zvýšenia kvality života jeho obyvateľov v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.

Úlohou *špecifických cieľov* je rozvíjať a spresniť globálny ciel. Špecifické ciele predstavujú jasnú, výstižnú a hutnú charakteristiku cieľového stavu. Dosiahnutie tohto stavu je zámerom rozvojovej stratégie na detailnejšej úrovni, ako je globálny ciel.

Priority predstavujú najdôležitejšie oblasti hospodárskeho a *sociálneho rozvoja*, ktoré vychádzajú zo špecifických cieľov.

Opatrenia predstavujú súhrn aktivít pomáhajúcich realizovať priority.
Aktivity predstavujú súbor konkrétnych oblastí strategických zámerov resp. typy činností – projektov, ktoré sa predpokladajú realizovať.

V kap. 4. Špecifický strategický ciel Sociálne veci sa uvádza:
Priorita 4.2. Zvýšenie starostlivosti o obyvateľstvo
Opatrenie 4.2.2. Zabezpečenie primeranej sociálnej úrovne
Aktivity 4.2.2.3. Zvýšenie lekárskej a sociálnej starostlivosti pre populáciu produktívneho veku

V kap. 13. Špecifický strategický ciel Zdravotníctvo sa uvádza:

Dobrý zdravotný stav obyvateľstva je synonymom prosperujúcej pracovnej sily. V tejto súvislosti dôležitá úloha pripadá na zdravotnú prevenciu, aby včas sa mohli vykonávať prípadné nutné zásahy. K tomu je potrebná špeciálna zdravotnícka technika, ktorá v našich podmienkach nie je v dostatočnej miere rozšírená. Existujúca technika je v mnohých prípadoch v nevyhovujúcom stave, resp. je zastaralá. Taktiež objekty zdravotnej starostlivosti v značnej miere potrebujú rekonštrukciu a modernizáciu.

Priorita 13.1. Rozvoj zdravotníctva na úroveň vyspelých krajín
Opatrenie 13.1.1. Rekonštrukcia zdravotníckych zariadení
Opatrenie 13.1.2. Modernizácia zdravotníckych zriadení na základe nového prístrojového vybavenia

Podporené programy budú podliehať monitorovaniu a hodnoteniu príslušnými orgánmi. V rámci monitorovania sa bude hodnotiť nasledovný ukazovateľ:
- pre oblasť zdravia: počet úmrtí.

Územné priority a smery hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK na roky 2007 – 2013 pre oblasť Zdravotníctvo:

Názov projektu:
01. Rekonštrukcia zdravotníckeho zariadenia FN v Bratislave, MC BA I, II, V predp. termín zač.: 2007 – predp. termín ukončenia: 2012
02. Rekonštrukcia zdravotníckeho zariadenia v Karlovej Vsi BA IV, predp. termín zač.: 2007 – predp. termín ukončenia: 2012
05. Rekonštrukcia zdravotníckeho zariadenia na Kramároch MC BA III predp. termín zač.: 2007 – predp. termín ukončenia: 2012
06. Rekonštrukcia zdravotníckeho zariadenia v Podunajských Biskupiciach BA II, predp. termín zač.: 2007 – predp. termín ukončenia: 2012
07. Výstavba detského kardiocentra v Bratislave, predp. termín zač.: 2008 – predp. termín ukončenia: 2012.

Záverečná správa z analýzy a programovania PHSR BSK

Zdravotnícke zariadenia sa nachádzajú v lepšom stave ako sociálne, pričom stále prebieha proces reformy zdravotníctva, čo má za následok neustále zmeny v odvetví, predovšetkým pri znižovaní počtu lôžok.

K hlavným faktorom rozvoja patrí *v sociálno-spoločenskej infraštruktúre* dostupnosť vzdelávacích, sociálnych a zdravotných zariadení.

Pri navrhovaní programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre Bratislavský samosprávny kraj boli formulované nasledovné silné stránky:
SWOT analýza:

Silnou stránkou v sociálno-spoločenskej infraštruktúre je dostupnosť sociálnych a zdravotníckych zariadení.

K hlavným faktorom rozvoja patrí v sociálno-spoločenskej infraštruktúre dostupnosť vzdelávacích, sociálnych a zdravotných zariadení.

V súčasnosti je v prerokovaní Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 – 2020.

8.3 Vzťah k ÚPN regiónu
Územný plán regiónu - Bratislavský samosprávny kraj

Spracovateľ: AUREX, s.r.o. 2013

Územný plán regiónu - Bratislavský samosprávny kraj bol spracovaný v roku 2013.

V kap. 5.2. Zdravotníctvo sa uvádza:

Úroveň zdravotníckych zariadení a poskytovanie služieb v oblasti zdravotníctva je v Bratislavskom kraji na relatívne vysokej úrovni. K tomuto faktu prispieva výraznou mierou najmä lokalizácia rôznych typov zdravotníckych zariadení na území hl.m. SR Bratislavy.

V kap. 5.2.1**.** Prehľad zdravotníckych zariadení v Bratislavskom kraji sa uvádza:

Ambulancie

Na území BSK sa ku koncu roku 2011 nachádzalo 2021 ambulantných zdravotníckych zariadení (pracovísk).

Polikliniky

Na území Bratislavského kraja sa podľa údajov z odboru zdravotníctva Bratislavského samosprávneho kraja nachádza 19 zdravotníckych zariadení typu Poliklinika, pričom iba dve zariadenia sa nachádzajú v mimobratislavských okresoch. V oblasti zdravotníctva má Bratislavský samosprávny kraj v zriaďovateľskej pôsobnosti iba jedno zariadenie, a to Polikliniku Karlova Ves.

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti – ADOS je ambulantná forma zdravotnej starostlivosti poskytovaná v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom sociálnom prostredí fyzickým osobám, ktoré vyžadujú ošetrovateľskú starostlivosť, sú imobilné, čiastočne imobilné a nie sú schopné samostatne prísť do ambulantného zdravotníckeho zariadenia, nevyžadujú ústavnú zdravotnú starostlivosť alebo ústavnú zdravotnú starostlivosť odmietajú.

Podľa údajov z interných materiálov Bratislavského samosprávneho kraja, na území kraja pôsobí 23 agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti resp. obdobných subjektov.

Rozmiestnenie agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti na území BSK:

Obec - popis	Počet zariadení
Bratislava I - V	16
Malacky	2

Pezinok	4
Senec	1
BSK celkom	**23**

Zdroj: BSK, január 2013

Na území hl. mesta SR pôsobí 14 zariadení takéhoto typu. V mimo bratislavských okresoch je lokalizovaných 9 agentúr.

Lôžkové zdravotnícke zariadenia

Na území Bratislavského kraja pôsobí 19 lôžkových zdravotníckych zariadení. Nasledovné zariadenia v rámci BSK majú viacero pracovísk:

- Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava: pracovisko Ružinovská 6, Antolská 11, Limbova 2, Mickiewiczova 13, Podunajské Biskupice - Krajinská 91,
- Nemocnica s poliklinikou Malacky - Nemocničná a.s.: Duklianskych hrdinov 34,Malacky, Hviezdoslavova 56, Stupava.

Počty lôžkových zariadení podľa okresov v Bratislavskom kraji k 31.12. 2009

Obec - popis	**Počet zariadení**
Bratislava I - V	23
Malacky	1
Pezinok	4
Senec	1
BSK celkom	**29**

Zdroj: BSK, údaje k 31.12. 2011

Prehľad lôžkových zdravotníckych zariadení a ich pracovísk v Bratislavskom kraji

Uvedený prehľad jednotlivých zariadení je spracovaný na základe údajov poskytnutých Bratislavským samosprávnym krajom.

Okresy Bratislava I – V

- Univerzitná nemocnica Bratislava, pracovisko Ružinovská 6 (BA II), Antolská 11(BAV), Limbová 2 (BA III), Mickiewiczova 13 (BA I), Pažítková 4 (BA II)
- Sanatórium AT, s.r.o., Osuského 10 BA V
- Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava, Limbová č. 1 – BA III
- Nemocnica sv. Michala, a.s. Cintorínska 16, - BA I
- Železničná NsP - Novapharm, s.r.o. Šancová 110 BA I
- Esthetic, s.r.o. Partizánska 2, BA I
- Ústav lekárskej kozmetiky, a.s. Tematínska 3, - BA V
- Liečebňa sv. Františka, a.s. Krásna 22 – BA II
- Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r.o. Námestie SNP 10,IMPAX Trading, spol. s.r.o. Limbová 1 - BA III
- LOGMAN, a.s. Limbová 5 - BA III
- Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1 – BA I
- Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. Záhradnícka 42 – BA II
- Národný onkologický ústav Bratislava, Klenová 1 – BA III
- Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Heydukova 10 – BA I
- Nemocnica svätého Michala, a.s., Cesta na Červený most 1 – BA I

- FMC - dialyzačné služby, s.r.o. Antolská 11 – BA V
- Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava Hraničná 2 – BA II
- SI Medical, s.r.o. Tematínska 5 – BA V
- Clinica orthopedica - sport & endo clinic s.r.o., Nevädzová 6, BA II

Okres Pezinok
- Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Malacká 63, Pezinok
- SENIOR - geriatrické centrum n.o., Modra
- Detská ozdravovňa Biela Skala, spol. s.r.o., Častá
- Sanatórium Karpatia, s.r.o., Limbach

Okres Malacky
- Nemocnica s poliklinikou Malacky - Nemocničná a.s., pracovisko Malacky
- Nemocnica s poliklinikou Malacky - Nemocničná a.s., pracovisko Stupava

Okres Senec
- TETIS, s.r.o., Dunajská Lužná

Ošetrovateľské lôžka v BSK poskytujú nasledujúce subjekty: Ústav lekárskej kozmetiky, a.s. (Tematínska 3, Bratislava), Esthetic, s.r.o. (Partizánska 2, Bratislava), Liečebňa sv. Františka, a.s., Krásna 22, Bratislava).

Polikliniky

Na území Bratislavského kraja, sa podľa údajov z odboru zdravotníctva Bratislavského samosprávneho kraja, nachádza 19 zdravotníckych zariadení typu Poliklinika, pričom iba dve zariadenia sa nachádzajú v mimobratislavských okresoch. V oblasti zdravotníctva má Bratislavský samosprávny kraj v zriaďovateľskej pôsobnosti iba jedno zariadenie, a to Polikliniku Karlova Ves.

Prehľad zariadení typu poliklinika v mimobratislavských okresoch:

Okres Pezinok
- SENIOR - geriatrické centrum n. o., Modra

Okres Senec
- MED POINT, s.r.o., Senec

Tab. Počet pracovísk jednotlivých polikliník na území BSK:

Okres / kraj	Počet pracovísk
Bratislava I	7
Bratislava II	8
Bratislava III	5
Bratislava IV	5
Bratislava V	2
Malacky	0
Pezinok	1
Senec	1
Bratislavský kraj	**29**

Zdroj: BSK, údaje k 31.12.2011

Pozn.: Niektoré druhy zdravotníckeho zariadenia typu „Poliklinika“ majú miesta prevádzky vo viacerých okresoch.

Lekárne

Ku koncu roku 2011 pôsobilo na území Bratislavského kraja 279 verejných lekární.

Počet lekární podľa okresov BSK:

Okres / kraj	Počet verejných lekární
Bratislava I	37
Bratislava II	64
Bratislava III	40
Bratislava IV	28
Bratislava V	33
Malacky	26
Pezinok	27
Senec	24
Bratislavský kraj celkom	**279**

Zdroj: BSK, údaje k 31.12.2012, e-VUC sk

Zdravotnícke zariadenia a ostatné organizácie v pôsobnosti MZ SR na území Bratislavského kraja:

Centrum pre liečbu drogových závislostí, Hraničná 2, Bratislava
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Limbová 1, Bratislava
Národná transfúzna služba SR Limbová 3, Bratislava
Národný onkologický ústav Bratislava, Klenová 1, Bratislava
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Malacká cesta 63, Pezinok
Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková ul. č. 4, Bratislava
Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, Bratislava
Univerzitná nemocnica Bratislava Nemocnica akad. L. Dérera, Limbová 5, BA
Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, BA
Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, BA
Univerzitná nemocnica Bratislava, Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice, Krajinská 91, Bratislava
Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava, Antolská 11, Bratislava
Národné centrum zdravotníckych informácií, Lazaretská 2, Bratislava
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky, Trnavská cesta 8/A, Bratislava
Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová 12, Bratislava
Štátny ústav pre kontrolu liečiv Bratislava, Kvetná 11, Bratislava
Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská 52, Bratislava
Zdroj: Zoznam organizácií v pôsobnosti MZ SR na území Bratislavského kraja, MZ SR

V kap. 5.2.2. Návrh rozvoja oblasti zdravotníctva v BSK sa uvádza:

Jednotlivé možnosti rozvoja v oblasti zdravotníctva vyplývajú z programových priorít na úseku zdravotníctva, tak ako sú skoncipované v dokumente Programové priority v oblastiach pôsobnosti kompetencií BSK z júna 2007, ako aj z prieskumov a rozborov realizovaných v rámci spracovania ÚPN-R BSK. Vzhľadom k tomu, že

Bratislavský samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti iba jedno zariadenie, sú reálne možnosti ovplyvňovania úrovne zdravotníctva v kraji obmedzené. Medzi základné priority podpory patria tieto:

- zabezpečenie kvalitnej zdravotnej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb,
- zlepšenie zdravotnej starostlivosti pre seniorov, a to tak v ambulantnej, ako aj ústavnej, rehabilitačnej a ošetrovateľskej starostlivosti,
- pravidelné prehodnocovanie minimálnej siete ambulantných zdravotníckych zariadení s cieľom zabezpečiť kvalitnú, dostatočnú a dostupnú zdravotnícku starostlivosť s ohľadom na demografické zloženie, geografické podmienky a štruktúru chorobnosti Bratislavského samosprávneho kraja,
- zabezpečenie dostatočnej úrovne ambulantnej starostlivosti na území Bratislavského samosprávneho kraja najmä v oblasti špecializovanej ambulantnej starostlivosti, najmä v odboroch endokrinológia, vnútorné lekárstvo, geriatria, klinická onkológia, vzhľadom k tomu, že v súčasnej dobe sa táto špecializovaná starostlivosť javí ako nedostatočná,
- v prípade realizácie veľkých investičných projektov zameraných na výstavbu zariadení zameraných na obytné funkcie treba v primeranom rozsahu zabezpečiť minimálnu verejnú sieť zdravotníckych zariadení na obyvateľa (Nariadenia vlády č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti) v predmetnej lokalite,
- podporovanie zriadenia ďalšieho zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti v okrese Bratislava IV, nakoľko v danej lokalite je len jedno zdravotnícke zariadenie (Vojenská nemocnica),
- nedostatočné kapacity zdravotníckych zariadení v okresoch Senec a Pezinok bude potrebné v ďalšom období doplniť o adekvátne zariadenia.

Záväzná časť

I. Záväzné regulatívy územného rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja

1. Zásady a regulatívy štruktúry osídlenia, priestorového usporiadania osídlenia a zásady funkčného využívania územia z hľadiska rozvoja urbanizácie

V kap. 1.3.10. sa uvádza:

podporovať vytvorenie a rozvoj regionálnych rozvojových pólov mesta Bratislavy v priestoroch (1.) Záhorská Bystrica/Devínska Nová Ves – Stupava (s väzbami na Devínsku Novú Ves), (2.) Rača – Svätý Jur, (3.) mestská časť Nové Mesto – Ivanka pri Bratislave (s väzbami na Bernolákovo, Vajnory, Chorvátsky Grob), (4.) Podunajské Biskupice – Rovinka (s väzbami na Dunajskú Lužnú), (5.) južne od Petržalky vo väzbe na Jarovce a Rusovce, čo predpokladá, popri zabezpečení zariadení základnej občianskej vybavenosti, podporovať adekvátne rozvoj zariadení:

1.3.10.2. zdravotníckych s ambulanciami všeobecných lekárov a zubnými ambulanciami.

3. Zásady funkčného využívania územia z hľadiska rozvoja občianskej vybavenosti a sociálnej infraštruktúry

V kap. 3.2. V oblasti zdravotníctva sa uvádza:

3.2.1. rozvíjať rovnomerne na území kraja zdravotnú starostlivosť vo všetkých formách jej poskytovania – ambulantnej, ústavnej a lekárenskej v závislosti na vývoji obyvateľstva v území,

3.2.2. vytvárať podmienky pre rovnocennú dostupnosť obyvateľov jednotlivých oblastí kraja k nemocničným zariadeniam a zdravotníckym službám,
3.2.3. vytvárať územno-technické predpoklady pre rozvoj agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti, domov ošetrovateľskej starostlivosti, geriatrických centier, stacionárov a zariadení liečebnej starostlivosti v priemete celého územia kraja a dopĺňať ich kapacity podľa aktuálnych potrieb,
3.2.4. podporovať rozvoj liečební pre dlhodobo chorých v priemete celého územia kraja, ako aj ďalších odborných liečebných ústavov podľa aktuálnych potrieb (liečenie drogovej závislosti a pod.).

A.9. VÝCHODISKÁ PROGRAMU SOCIÁLNEHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJA HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY, ÚPN HL. M. SR BRATISLAVY

9.1. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja hl. m. SR Bratislavy na roky 2010 – 2020

Spracovateľ: Academia Istropolitana Nova 7/2010

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja hl. m. SR Bratislavy na roky 2010 – 2020 bol schválený Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 1. júla 2010.
V časti Strategické témy rozvoja
V kap. C. Kvalita života a ľudský potenciál sa uvádza:
Významným faktorom, ktorý vyvolá tlak na kvantitatívny nárast poskytovaných sociálnych i zdravotných služieb, je rastúci počet seniorov.

V Strategickom cieli C.4. sa uvádza: uskutočňovať programy, ktoré prispejú k budovaniu Bratislavy ako „zdravého mesta“, podporujúceho zdravý životný štýl;
V Opatrení *C. IV) Programy zdravého životného štýlu, „Zdravé mesto“, „Mesto bez stresu“* sa uvádza:

Mesto posilní svoje postavenie v projekte „Zdravé mesto“, ktorý iniciovala Svetová zdravotnícka organizácia s cieľom zlepšiť zdravie a kvalitu života obyvateľov miest. Vychádza zo stratégie Svetovej zdravotníckej organizácie „Zdravie 21“ a dokumentu OSN „Agenda 21“. Medzi hlavné činnosti projektu bude patriť účasť na komunitnom plánovaní ozdravení mesta, iniciovaní a realizácii preventívnych programov zameraných napr. na prevenciu úrazov, zvyšovanie bezpečnosti v doprave, podporu pohybových aktivít, či zdravého starnutia.
Opatrenia:
C. IV. a) zlepšenie dostupnosti zdravotných služieb v rozsahu, ktorý mestu umožňujú kompetencie a zdroje:

I. uskutočnenie prieskumu pokrytia obyvateľov mesta a širšieho regiónu (podľa povahy služieb) službami zdravotnej starostlivosti v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR a profesijnými organizáciami lekárov;
II. zahájenie rokovaní, schválenie a napĺňanie dohody o spolupráci pre zabezpečenie adekvátnej zdravotnej starostlivosti.

V časti Príloha B - Socio – ekonomická analýza:
V kap. B.4.4 Zdravotníctvo a zdravotná starostlivosť
B.4. *Bývanie, zdravie a sociálna situácia*
B.4.4 *Zdravotníctvo a zdravotná starostlivosť* sa uvádza:

Pozícia hlavného mesta z hľadiska koncentrácie zdravotníckych zariadení je špecifická. Nachádzajú sa tu špecializované a veľké pracoviská charakteru ústavov. V posledných rokoch dochádzalo k zvyšovaniu počtu zariadení ústavnej starostlivosti, počtu lekárskych miest, počet postelí je pomerne stabilizovaný, pričom ich využiteľnosť posledné roky osciluje okolo 70%. Zariadenia ústavnej starostlivosti s lôžkovou kapacitou sú sústredené v rámci piatich mestských častí, ktoré majú pomerne dobrú polohu (nie sú excentricky umiestnené). Viac ako polovica je koncentrovaná v mestských častiach Ružinov a Nové mesto. Z hľadiska lôžkovej aj ambulantnej starostlivosti treba mať na zreteli odhadované minimálne zdvojnásobenie počtu osôb v seniorskom veku v dlhodobom horizonte.

Prepočet počtu lôžok a iných ukazovateľov na 1000 obyvateľov stredného stavu je zaťažené chybou vekovej štruktúry, ktorú tento prepočet neberie do úvahy. Aj keď sa chorobnosť a zdravotný stav obyvateľstva bude ďalej zlepšovať, vyššie počty seniorov spôsobia vyšší tlak na poskytovanie dostupnej zdravotnej starostlivosti.

Špecifikom Bratislavy je, že jej zariadenia obsluhujú pacientov celého Slovenska a sú národného významu. Medzi pozitíva možno zaradiť klesajúci počet miest pripadajúci na jedno lekárske miesto (podľa ročenky Bratislavy 2008, vlastný prepočet) klesol tento počet o približne 30% na hodnotu 121 v roku 2007 (oproti roku 1990). Avšak v Bratislave ako už bolo spomenuté, je táto hodnota zaťažená značne nadregionálnou obslužnosťou niektorých pracovísk (napríklad Národný ústav srdcových a cievnych chorôb). Bratislava poskytuje nadpriemernú výučbovú základňu pre SZU a LF UK.

Populácia Bratislavy vykazuje lepšie hodnoty strednej dĺžky života a chorobnosť vyjadrená mierou pracovnej neschopnosti pre chorobu, je značne pod slovenským priemerom, v roku 2007 sa pohybovala u väčšiny okresov Bratislavy medzi 1,63 (Bratislava IV) po 1,96 (Bratislava V). Je to bežný jav, keďže v ekonomicky produktívnejších a výkonnejších regiónoch je stabilne táto hodnota nižšia. Celoslovenský priemer sa pohybuje okolo 2,5%.

9.2. Vzťah k Územnému plánu hl. m. SR Bratislavy, 2007

Spracovateľ: OÚPaRM a ODP Magistrátu hl. m. SR Bratislavy, 2007

Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy bol schválený 31. 5. 2007 uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č.123/2007 a jeho záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2007.

V kap. B.7.2. Občianska vybavenosť

Pre oblasť 7.2.1. Zdravotníctvo sa uvádza:

Štruktúra a organizácia poskytovania zdravotnej starostlivosti v Bratislave má svoje výrazné špecifiká, ktoré sú dané štatútom Bratislavy ako hlavného mesta SR. Bratislava disponuje veľkým potenciálom vysoko špecializovaných zdravotníckych zariadení, lôžkových zariadení, vedecko-výskumných inštitúcií, pracovísk vykonávajúcich postgraduálne vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. V Bratislave sa sústredili zdravotnícke zariadenia, ktoré majú nadregionálny význam a v prípade určitých zdravotníckych činností majú charakter národných centier. V súvislosti s touto činnosťou je v Bratislave koncentrovaný aj vysoko odborne erudovaný potenciál pracovníkov, ktorý je logicky viazaný aj na špičkovú zdravotnícku techniku diagnostiky, liečby i výskumu základného a aplikovaného. V Bratislave sa taktiež

nachádzajú rezortné zdravotnícke zariadenia, ktoré tu majú sídlo z titulu prítomnosti ústredných orgánov štátnej správy v hlavnom meste republiky.

1.Súčasný stav

Nemocničná starostlivosť

Sieť lôžkových zariadení na území mesta tvoria najmä veľké areály ako je komplex zdravotníckych zariadení na Kramároch - DFNsP, FNsP akad. L. Dérera, vysoko špecializované odborné ústavy NOÚ, SÚSCCh a NÚTaRCH v Podunajských Biskupiciach, ďalej je to areál FN Mickiewiczova, areál FNsP Sv. Cyrila a Metoda v Petržalke a areál FNsP Ružinov. Vysokošpecializované odborné ústavy poskytujú zdravotnícku starostlivosť s celoslovenskou pôsobnosťou. Uvedenú sieť zdravotníckych zariadení dopĺňa Liečebňa pre dlhodobo chorých.

V Bratislave sa sústredili zdravotnícke zariadenia, ktoré majú nadregionálny význam a v prípade určitých zdravotníckych činností majú charakter národných centier.

Vyhodnotenie súčasného stavu

Posteľový fond v nemocniciach, vysokošpecializovaných odborných liečebniach a ústavoch, inorezortných nemocniciach tvorí 5 258 postelí. Štruktúru posteľového fondu zariadení mesta pre bratislavských pacientov s akútnym ochorením, pre pacientov chronických a psychiatrických tvorí 3 293 postelí. Posteľový fond zariadení s celoslovenskou pôsobnosťou predstavuje 1588 postelí, inorezortných zariadení 377 lôžok.

Počet postelí na 1 000 obyvateľov mesta je 7,85 (rok 2004) popri celoslovenskom priemere 7,42 postelí na 1 000 obyvateľov (rok 2004). Pri vyhodnotení dosiahnutého štandardu v posteľovom fonde pre obyvateľov mesta nie sú započítané postele s celoslovenskou pôsobnosťou (lôžka v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb, Národnom onkologickom ústave, Onkologickom ústave sv. Alžbety, Národnom ústave tuberkulózy a respiračných chorôb, Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou, Detskom kardiocentre SR a lôžka inorezortných nemocníc).
Nemocnice iných rezortov v počte 377 postelí:

- ŽNsP II. Bratislava s kapacitou 117 lôžok,
- Nemocnica MO Bratislava s kapacitou 200 lôžok,
- NsP MV SR Bratislava s kapacitou 60 lôžok.

Na území mesta je teda celkom 5 258 lôžok (12,26 lôžok na 1000 obyvateľov) vrátane zariadení s celoslovenskou pôsobnosťou a zariadení ostatných rezortov.

Celková plocha areálov nemocničnej starostlivosti je 63,93 ha (bez inorezortných nemocníc) a plocha areálu Vojenskej nemocnice MO SR je 35 568 m^2.

Tab. č.1 - Sieť zdravotníckych zariadení na území mesta - posteľový fond

Prehľad lôžkových kapacít v zdravotníckych zariadeniach hl. m. Bratislavy							
Mestská časť	**Zariadenie**	**Počet lôžok**					**Plocha poz.m^2**
		1996	**1997**	**1998**	**2004**	**+/-**	**2004**
Staré Mesto	FN Bratislava:	1276	1187	1149	604	-545	47 259
	-Gyn.-pôr. klinika I. Bratislava	120	120		0**		
	-Gyn.-pôr. klinika II. Bratislava	164	164	0**			
	-I. ORL klinika	90	90		0**		
	-I. Ortopedická klinika	160	160		0**		
	-Klinika hematológie a transfúzie	21	21		0**		

	-Stomatologická klinika I.-III.	22	22				
	Gyn.-pôr. nemocnica (Koch)	80	80	73			11 035
	Evanjelická nemocnica BA		150	**			
	NsP I. Milosrdní bratia BA	112	103	112	112		3 704
	Onkologický ústav sv. Alžbety	183	183	179	183	+4	8 200
Ružinov	FNsP Ružinov:	927	866	921	896	-25	135 400
	Liečebňa dlhodobo chorých		274	180	50		
	Špec. nem. pre ortoprotetiku				30*		
	Centrum pre liečbu drog. závis.				26		
P. Biskupice	NÚTaRCH	436	591	461	464	+3	41 300
Nové Mesto	DFNsP Bratislava:	554	530	496	400	-96	61 368
SM	-Klinika detskej psychiatrie	20	20	20			4 294
SM	-Detská kožná klinika	75	75	75			10 210
Nové Mesto	FNsP akad. L. Dérera -Bratislava:	1041	941	970	889	-81	126 940
	-Geriatrická klinika	27	60	60	**		
	NOÚ Bratislava	227	227	227	227		12 970
	NÚSCH Bratislava:	230	240	265	265		46 027
	Komplex. dolieč. a rehabil. zar.	14	27		27		70 660
	Detské kardiocentrum SR				49*	+49	
	Ústav preventívnej a klinickej medicíny	50	49	40	**		
Petržalka	NsP sv. Cyrila a Metoda	731	685	714	721	+7	71 000
	Sanatórium AT, s.r.o.				15	+15	
Spolu	**FNsP, NsP**	**4087**	**3782**	**3866**	**3693**	**-573**	**384 303**
	Špecializované odborné ústavy - celoslovenská pôsobnosť	**1907**	**2012**	**1761**	**1188**	**-173**	**255 029**
	Všetky zariadenia celkom	**5 994**	**5 794**	**5 627**	**4 881**	**-746**	**639 332**

Poznámka:* novo zriadené zariadenie rok 2003,** zrušené zariadenie

Zhodnotenie vývoja zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti po roku 2000

V priebehu roku 2002 - 2003 MZ SR uskutočnilo transformáciu zdravotníckych zariadení s redukciou a reštrukturalizáciou posteľového fondu na území mesta s cieľom zabezpečiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti efektívnejším využitím lôžkového fondu za účelom úspory prevádzkových nákladov. Zároveň došlo k delimitácii oddelení a kliník z objektov FN BA so zámerom uvoľnenia tzv. satelitov Fakultnej nemocnice (budovy na Zochovej, Hlbokej a Partizánskej ulici) a následný odpredaj budov, pozemkov zdravotníckych zariadení Fakultnej nemocnice Bratislava: Otolaryngologická klinika, Ortopedická klinika, Klinika hematológie a transfuziológie, Klinika geriatrie, I. gynekologicko-pôrodnícka klinika (redukcia cca 408 postelí väčšinou akútnych).

Z územného hľadiska došlo predmetnou transformáciou k zoskupeniu zdravotníckych zariadení ústavnej starostlivosti do troch skupín - zdravotníckych komplexov pre saturovanie nárokov zdravotníckej starostlivosti občanom z okresov:

1. Bratislava I, Bratislava II, Pezinok, Senec
2. Bratislava III, Bratislava IV a Malacky
3. Bratislava V.

V rámci reštrukturalizácie zanikli nasledujúce zdravotnícke zariadenia:

- II. gynekologicko - pôrodnícku klinika na Šulekovej ul. **-** delimitácia do NsP Ružinov,
- I. gynekologicko - pôrodnícka klinika FN na Zochovej ul. - delimitovaná do F NsP Sv. Cyrila a Metoda Petržalka,
- ORL klinika FN na Zochovej ul. presunutá do FNsP Petržalka,

- Ortopedická klinika FN na Hlbokej ul. - delimitovaná do NsP Ružinov,
- Urologicko-andrologické oddelenie z FN na Hlbokej ul. - delimitované do NÚTaRCH Podunajské Biskupice,
- Kliniku hematológie a trnafuziológie FN - delimitovaná do FNsP Petržalka,
- TBC kliniku FN **-** delimitovaná do NÚTaRCH Podunajské Biskupice,
- Klinika geriatrie, FBLR a Kliniky pracovného lekárstva z objektu Krásna Hôrka - presun do centrálneho ústavu FNsP akad. L. Dérera.

Tab. č. 2 - Dynamika vývoja funkčného systému zdravotníctvo - mesto

Rok	Počet obyvateľov	Počet lôžok - za všetky rezorty	Počet lôžok - FNsP, NsP	Počet lôžok/1000 obyvateľov - všetky zariadenia *	Počet lôžok/1000 obyvateľov **	Počet lôžok/1000 obyvateľov - SR
1998	451 395	6 005	3866	13,41	8,56	8,33
2001	442 197	5 914	3776	13,37	8.54	7,9
2002	442 197	5 716	3751	12,92	8,48	7,76
2004	428 672	5204	3365	12,14	7,85	7,42

*V tab. dosiahnutý štandard vrátane inorezortných zdravotníckych zariadení a zariadení s celoslovenskou pôsobnosťou

** V tab. dosiahnutý štandard bez započítania inorezortných zdravotníckych zariadení a zariadení s celoslovenskou pôsobnosťou

Deficity štruktúry zariadení

Z porovnania posteľového fondu nemocníc podľa zdravotníckych komplexov v zmysle „Koncepcie poskytovania zdravotnej starostlivosti v Bratislavskom kraji - MZ SR október 2003“ vyplýva, že počet postelí pre pacientov s akútnym a chronickým ochorením je poddimenzovaný v komplexe BA III, BA IV, ako aj v komplexe BA V - počet postelí na 1000 obyvateľov nedosahuje štandard stanovený v koncepcii spracovanej MZ SR.

Z celomestského hľadiska štruktúra posteľového fondu zariadení v meste k roku 2004 je výrazne poddimenzovaná v posteľovom fonde pre chronických pacientov, t.j. chýbajú lôžka pre pacientov dlhodobo chorých, doliečovacie a ošetrovateľské lôžka (cca 400 lôžok). Deficity sú aj v posteľovom fonde akútnych lôžok.

Z územného hľadiska na území mesta chýba územná všeobecná nemocnica pre saturovanie nárokov zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov severozápadnej rozvojovej osi.

Z hľadiska demografického vývoja a štruktúry obyvateľstva podľa základných vekových skupín na území mesta, v dôsledku pretrvávajúceho znižovania počtu detskej populácie z predchádzajúcich rokov, došlo k nárastu podielu obyvateľov v produktívnom a hlavne poproduktívnom (dôchodcovskom) veku a nárastu deficitov v posteľovom fonde pre geriatrických pacientov.

Tab. č. 3 - Prehľad dosiahnutých štandardov v európskych krajinách

	Akútne lôžka na 1000 obyvateľov		Nemocničné lôžka na 1000 obyvateľov				
rok	rok 1996	rok 1997	rok 1996	rok 1997	rok 2001	rok 2002	rok 2003
Rakúsko	6,51	6,51	9,18	9,18	8,61	7,49	8,44
Česká republika	6,68	5,58	6,19	6,08	8,58	8,57	8,60
Nemecko	6,75	5,55	10,44	10,21	9,11	9,12	9,01
Maďarsko	6,32	6,60	8,98	8,31	8,25	8,25	7,85
Taliansko	5,1	5,08	6,08		4,5	5,22	5,22

Slovensko	6,98	7.11	8,57		7,79	7,79	7,69
EÚ - štáty	4,46		7,28				
EURÓPA	5,19	5,19	8,57		7,34	7,34	7,24

Ambulantná starostlivosť

V oblasti ambulantnej starostlivosti sa na území mesta poskytuje zdravotná starostlivosť v štátnych a neštátnych zdravotníckych zariadeniach. Proces odštátnenia bol realizovaný najmä v zariadeniach ambulancií primárnej zdravotnej starostlivosti (praktický lekár pre dospelých, praktický lekár pre deti a dorast, gynekológ a stomatológ). Zároveň boli odštátnené aj určité ambulancie odborov sekundárnej zdravotnej ambulantnej starostlivosti. Sekundárnu zdravotnú starostlivosť (starostlivosť presahujúca rámec primárnej zdravotnej starostlivosti - špecializačné odbory) poskytujú odborní lekári - špecialisti a iní vysokoškolsky vzdelaní zdravotnícki pracovníci.

Proces odštátnenia činnosti prebiehal aj v zariadeniach lekárenskej starostlivosti.

Zhodnotenie vývoja zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti po roku 2000

V roku 2002 bol celkový počet lekárskych miest lekárov vo všetkých typoch zdravotníckych zariadení a ambulanciách rozptýlených po celom území mesta Bratislavy 3215,3, pričom v zariadeniach ambulantnej starostlivosti dosiahol počet 1117,07 lekárskych miest. V oblasti primárnej starostlivosti to bolo 796,71 lekárskych miest a dosiahnutý štandard počtu lekárskych miest na 1000 obyvateľov predstavoval 1,86 pre primárnu ambulantnú starostlivosť.

Súčasný stav počtu lekárskych miest (rok 2004) v primárnej zdravotnej starostlivosti predstavuje 887,02 lekárskeho miesta pre Bratislavský kraj. Sieť ambulancii praktických lekárov pre dospelých a ambulancii v odbore gynekológia a pôrodníctvo mierne prekračuje odporúčanú normu.

V oblasti sekundárnej zdravotnej starostlivosti (rok 2004) v sieti štátnych a neštátnych ambulancii dosahuje počet lekárskych miest 933,5, čo predstavuje štandard 1,43 lekárskych miest na 1000 obyvateľov pre sekundárnu ambulantnú starostlivosť. Sieť je len v niektorých odboroch poddimenzovaná.

Sieť agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti v meste je taktiež poddimenzovaná a optimálnu sieť by malo tvoriť cca 20 agentúr.

V súčasnosti na ambulantnú a ústavnú zdravotnú starostlivosť nadväzuje svojou činnosťou sieť pracovísk samostatných zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Dosiahnutý štandard v roku 2002 je 2,61 lekárskych miest na 1000 obyvateľov.

Dynamika vývoja ambulantnej starostlivosti je uvedená v tabuľke č.3:

Tab. č. 4 - Počty zariadení ambulantnej starostlivosti na území mesta - štátne

Zariadenie	**Počet zariadení**				
rok	**1999**	**2000**	**2001**	**2002**	**2004**
Polikliniky samostatné	12	8	8	10	13
Ambulancie samostatné	851	938	956	930	945
ADOS	-	11	10	9	10
Špec. zar. ambul. star.*		16	11	14	9
Zubné techniky		104	102	102	113
Záchranné zdravotné služby		10	1	1	3

Lekárne verejné		109	106	116	121
Lekárne nemocničné		10	10	10	10

*stacionáre a detské sanatória (menej ako 24 hodinový pobyt)

Progresívnym prvkom, ktorý je potrebné zachovať v transformačnej štruktúre zdravotnej starostlivosti, je úzky kontakt medzi špecialistami v ambulantnej sfére a lekármi primárneho kontaktu. V tomto ohľade sú polikliniky, resp. zmiešané praxe lekárov primárneho kontaktu a špecialistov jednoznačne prínosom a vyššou kvalitou v zdravotníckej starostlivosti.

2. Legislatívne zmeny po roku 2000

Zdravotnícke úlohy plnia zdravotnícke ambulantné a posteľové zariadenia liečebno - preventívnej starostlivosti v zmysle Zákona NR SR č. 227/1994 Z.z. o zdravotníckej starostlivosti v znení neskorších právnych predpisov (§ 54) a súvisiacich vykonávacích predpisov o odbornej spôsobilosti a ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve (Nariadenia vlády SR č. 156/2002 Z. z. a 157/2002 Z.z.). V roku 2000 bol zmenený číselník druhov a útvarov zdravotníckych zariadení, uverejnený vo Vestníku MZ SR čiastka 23 - 26. Od roku 2004 je v platnosti Zákon č. 576/2004 Z.z. O zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve.

3. Predpokladané vývojové trendy

- Komplexné prepojenie zdravotníctva so sociálnou starostlivosťou a cirkvou,
- racionálne a efektívne využitie zdrojov lôžkového fondu a následná úspora prevádzkových nákladov,
- transformáciu zdravotníctva zamerať na prechod z lôžkových zariadení do zariadení 24 hodinových výkonov,
- zriaďovanie úzko špecializovaných zdravotníckych zariadení, napr. pohotovostné jednotky intenzívnej starostlivosti, špeciálne transplantačné centrá, takzvané denné nemocnice - zariadenia 24 hodinových výkonov,
- nemocničnú starostlivosť rozdeľovať do kategórií podľa doby a druhu nemocničného ošetrenia, a to:
  * nemocnice s maximálnou zdravotníckou starostlivosťou, kde je pobyt pacienta minimálny - akútne lôžka (všeobecné nemocnice - NsP, FN, FNsP),
  * zariadenia doliečovacie, ošetrovateľské a rehabilitačné - chronické lôžka,
  * nemocnice pre pacientov s psychiatrickým ochorením - psychiatrické lôžka,
  * vysoko špecializované odborné liečebné ústavy - špecializované lôžka (odborné nemocnice)
  * tak, aby prechod ku kúpeľnej, opatrovateľskej, sociálnej starostlivosti bol plynulý
- prebudovanie časti existujúcich nemocničných zariadení na nadštandardné špecializované zariadenia zdravotnej starostlivoasti,
- dobudovanie systému doliečovacích, ošetrovateľských a rehabilitačných zariadení pri zachovaní celkovej dnešnej kapacity lôžok,
- rozvoj zariadení pre vysoko špecializované služby,
- najvýhodnejšia kapacita nemocníc je do 600 lôžok (prevádzka a ekonomika).

Výhľadový rozvoj zdravotníckych služieb si vyžaduje realizovať nasledovné opatrenia:

- reprofilovať lôžkové kapacity podľa úrovne chorobnosti a potrieb,
- znížiť vysoké počty hospitalizovaných ako aj dĺžku trvania hospitalizácie efektívnejšou organizáciou práce a liečby,
- dobudovať špecifické zariadenia ako sú liečebne pre dlhodobo chorých, odborné liečebné ústavy, centrá pre liečbu drogových závislostí
- základná štruktúra primárnej starostlivosti je progresívna a je potrebné ju zachovať a skvalitňovať
- podporovať spoluprácu medzi ambulantnými lekármi primárneho kontaktu a špecialistami a ďalej rozširovať možnosti ambulantnej diagnostiky a liečby.

Záväzná časť ÚPN hl. m. SR Bratislavy, 2007

C.4. *Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia*

4.1. *Zdravotnícke zariadenia*

4.1.1. *Východiskové princípy*

- Saturovať zvýšené nároky dobudovania a rozvoja zariadení pre vysokošpecializované služby,
- dobudovať systém doliečovacích, ošetrovateľských a rehabilitačných zariadení, hospicov,
- dobudovať špecifické zariadenia ako sú liečebne pre dlhodobo chorých, odborná liečebňa pre drogovo závislých, odborná liečebňa psychických chorôb,
- zriaďovať úzko špecializované zdravotnícke zariadenia, napr. pohotovostné jednotky intenzívnej starostlivosti, špeciálne transplantačné centrá, tzv. denné nemocnice - zariadenia 24 hodinových výkonov.

Nosným prevádzkovým princípom areálových zariadení zdravotníctva má byť intimita a nezávislosť vnútorného života celého areálu. Plošná rezerva sa má využívať na doplnenie a modernizáciu nárokov zdravotníckeho zariadenia – rozvoj nových medicínskych odborov a zeleň, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť areálu a rozvoj doliečovacích, ošetrovateľských zariadení a hospicov.

4.1.2. *Zásady a regulatívy priestorového usporiadania*

1. Nemocničná starostlivosť
   - lôžkové časti špecializovaných nemocníc, FNsP a NsP lokalizovať v priestore vnútorného a vonkajšieho mesta
   - liečebne dlhodobo chorých, psychiatrické liečebne, sanatória a ozdravovne – lokalizovať aj mimo intravilánu v prírodnom prostredí alebo v dotyku s prírodným prostredím,
   - vysokošpecializované ústavy s celoslovenskou pôsobnosťou navrhovať ako koncentrované monofunkčné areály vo väzbe na prírodné prostredie v priestore vonkajšieho mesta.
2. Ambulantná starostlivosť
   - polikliniky, zdravotné stredisko (ZS),
   - ambulancia,
   - zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti,
   - stacionár,
   - agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS),
   - zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek,
   - mobilný hospic,
   - lekárenská služba.

Tieto zariadenia možno umiestňovať v centrách rôzneho hierarchického významu variabilne dislokovať, nakoľko znášajú rušné mestské prostredie a väčšina z nich je vostaviteľná.

9.2.a Vzťah k Územnému plánu hlavného mesta SR Bratislavy – v znení ZaD 02

Spracovateľ: OÚP a ODP Magistrátu hl. m. SR Bratislavy, 2010

Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 02 bol schválený Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 400/2011 dňa 15.12.2011. Záväzná časť Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 02 bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 17/2011 z 15.12.2011.

Kap. B.7. Návrh riešenia socioekonomických funkčných systémov

7.2. Občianska vybavenosť
7.2.1. Zdravotníctvo
V časti *2. Návrh riešenia* sa uvádza:
Nemocničná starostlivosť
Výhľadové potreby

Predpokladaný prírastok obyvateľstva vyvolaný rozvojom bývania v ZaD 02 vyvolá oproti potrebám lôžok vyjadrených v ÚPN nárast potreby nemocničných lôžok uvedený v stĺpci „nárastový nárok lôžok vyplývajúci zo ZaD“ v tabuľke č. 1.

Nemocničná starostlivosť – tab. č. 1

Okres	ZaD 02		Bilancie lôžok ZaD 02		ZaD 02 návrh lôžok			
	Nárast počtu obyvate-ľov	nárastový nárok lôžok vyplývajúci zo ZaD 02	upravený nárok lôžok oproti ÚPN	upravený deficit – potreba lôžok	existujúce - stabilizované územia FNsP, NsP rok 2008	ÚPN - rozvojo-vé územia	ZaD 02	spolu
Bratislava I	7 255	53	535	415	120	0	0	120
Bratislava II	7 931	63	1 070	120	970	0	0	970
Bratislava III	2 512	13	676	- 624	1 082	240	0	1 322
Bratislava IV	15 480	124	1 109	1 109	0	780	330	1 110
Bratislava V	7 888	63	1 328	588	690	525	0	1 215
mesto	41 066	317	4 718	1 608	2 862	1 545	330	4 737

V celomestských číslach predstavuje nárast potreby lôžok oproti ÚPN *celkom 317 lôžok.*

ÚPN hl. mesta SR Bratislavy rieši 4 655 lôžok, čo znamená plné vykrytie potrieb obyvateľov mesta za predpokladu realizácie 1 545 nových lôžok pre cieľové riešenie navrhovanej bytovej výstavby s rezervou cca 250 lôžok pre chronických a dlhodobo chorých pacientov.

Z celomestského hľadiska na základe ZaD 02 je potrebné oproti nárastu potreby 317 lôžok zvýšiť kapacitu nových lôžok o 330 lôžok pre predpokladaný prírastok obyvateľstva 39 569 obyvateľov, t. j. upraviť riešenie oproti ÚPN na 4737 lôžok v FNsP a NsP. Nárokovaných nových 330 lôžok zohľadňuje skutočnosť, že v medziobdobí spracovania ZaD 02 poklesol z celomestského hľadiska počet lôžok v nemocniciach na území mesta (FNsP, NsP) z 3110 lôžok na 2862 lôžok.

Štandard pre rok 2030 je 8,03 lôžok na 1000 obyvateľov v štruktúre akútne, chronické, psychiatrické lôžko.

Návrh nemocničných zariadení v rozvojových územiach

Lokalizácia nového zariadenia nemocničnej starostlivosti - nemocnice sa uvažuje v rámci rozvojových území zahrnutých v ZaD na plochách občianskej vybavenosti celomestského významu kód 201 v lokalite:

- Lamačská brána – nemocnica s celkovým lôžkovým fondom 330 postelí.

Ambulantná starostlivosť

Predpokladaný prírastok obyvateľstva vyvolaný rozvojom bývania v ZaD vyvolá oproti potrebám lekárskych miest vyjadrených v ÚPN nárast potreby lekárskych miest uvedený v stĺpci „nárastový nárok miest vyplývajúci zo ZaD“ v tabuľke č. 2.

Ambulantná starostlivosť – tab. č.2

Okres	ZaD 02		Bilancie počtu lekárov ZaD 02		ZaD 02 - návrh lekárskych miest			
	Nárast počtu obyvateľov	Nárastový nárok miest vyplývajúci zo ZaD	Upravený nárok lek. miest oproti ÚPN	Upravený deficit – potreba lek. miest	Existujúce – stabilizované územia	ÚPN rozvojové územia	ZaD 02	spolu
Bratislava I	7 255	19	194	- 9	203	0	0	203
Bratislava II	7 931	23	388	107	281	80	20	380
Bratislava III	2 512	5	245	8	237	0	10	247
Bratislava IV	15 480	45	402	221	181	190	30	401
Bratislava V	7 888	23	481	266	215	225	40	480
mesto	41 066	115	1 710	593	1 117	495	100	1 711

V celomestských číslach predstavuje nárast potreby lekárskych miest ambulantnej starostlivosti v ÚPN *celkom 115 miest*.

Vzhľadom k tomu, že ÚPN mesta rieši 1591 lekárskych miest, čo znamená plné vykrytie potrieb obyvateľov mesta za predpokladu dobudovania 495 nových lekárskych miest, pre cieľové riešenie bytovej výstavby je potrebné v rámci ZaD 02 zvýšiť nároky pre predpokladaný prírastok obyvateľstva z celomestského hľadiska o 100 nových lekárskych miest, t.j. upraviť na 1711 lekárskych miest.

Územné riešenie zariadení ambulantnej starostlivosti

Nárast 100 lekárskych miest je potrebné riešiť ďalšími novými zariadeniami ambulantnej zdravotníckej starostlivosti a ich lokalizáciou do miestnych obvodových centier vo väzbe na nové rozvojové plochy bývania vyplývajúce zo ZaD 02 v nasledovných lokalitách:

• zóna Chalupkova, Twin city – 1 zdravotné stredisko trojobvodové
• Lamačská brána – 2 zdravotné strediská trojobvodové
• Janíkov dvor – 1 zdravotné stredisko trojobvodové.

Dosiahnutý štandard pre rok 2030 je 2,9 lekárskych miest na 1000 obyvateľov.

A.10. VZŤAH K PLÁNOM HOSPODÁRSKO- SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKÝCH ČASTÍ BRATISLAVY

PHSR MČ Staré Mesto

Spracovateľ: VVMZ, s.r.o., 12/2008

I. Analytická časť PHSR

Socio – ekonomická analýza MČ Staré Mesto

Kap. 6. *Vzdelávanie, zdravotníctvo, sociálna infraštruktúra, kultúra a šport*
V kap. 6.2. *Zdravotníctvo* sa uvádza:

Pozícia hlavného mesta z hľadiska koncentrácie zdravotníckych zariadení je špecifická. Nachádzajú sa tu špecializované a veľké pracoviská charakteru ústavov. Zariadenia ústavnej starostlivosti s lôžkovou kapacitou sú sústredené v rámci piatich mestských častí.

V Starom Meste je najviac pracovísk: Fakultná nemocnica pôvodne so šiestimi klinikami (z nich 5 je už zrušených), ktorá je podľa posteľového fondu treťou najväčšou (v roku 2004 evidovala 604 lôžok), čo je pokles oproti roku 1996 o približne 53 %. Ten je spôsobený zrušením resp. delimitáciou kliník.

Pokles v menšej miere zaznamenali ostatné dve väčšie nemocnice FNsP Ružinov (o 4 %), a FNsP L. Dérera v Novom Meste (o 15 %). V Starom Meste sa nachádzajú ďalšie dve všeobecné nemocnice: Evanjelická nemocnica a NsP Milosrdní bratia. Okrem toho sú tu sústredené dve špecializované pracoviská: Onkologický ústav Sv. Alžbety a Gynekologicko-pôrodnícka nemocnica (Koch). Od roku 1996 sa lôžková kapacita znížila z 1 651 na (odhad) 900. Prekonáva tak kapacitu mestskej časti Ružinov, a v prepočte na jedného obyvateľa je počet lôžok vyšší. Tento ukazovateľ však vzhľadom na nadregionálny význam nemá vysokú výpovednú schopnosť.

Aktuálny územný plán mesta počíta so stabilizovaním menších nemocníc mestskej časti (Milosrdní bratia, Koch, Onkologický ústav) a s presunom FN do lokality Rázsochy. Je to zdôvodnené tým, že lokalita Mickiewiczova je považovaná za nestabilizované územie. Po nevyhnutnej rekonštrukcii priestorov (sú vo veľmi zlom stave) a presune hlavných kapacít do lokality Rázsochy v okrese Bratislava IV, by sa tieto mali využívať pre Doliečovacie, Rehabilitačné centrum a sociálne zariadenia.
Každopádne tým Bratislava stratí ďalšiu (a to podstatnú časť) lôžkového fondu. Staré Mesto má obmedzené (skôr naopak) možnosti rozširovania kapacít, čo vyplýva zo zastavanosti územia a ďalších faktorov. Dostupnosť lokality Rázsochy pre obyvateľov Starého Mesta je prijateľná.

II. Strategická časť PHSR
Strategický cieľ 2 *Zlepšenie kvality a dostupnosti služieb pre obyvateľov*
Priorita 2.2 Zdravotná starostlivosť, informovanosť a prevencia v oblasti zdravia

Hoci zdravotná starostlivosť nie je kompetenciou mestskej časti, vedeniu Starého Mesta záleží na dobrom zdravotnom stave obyvateľstva a na dostupnosti služieb zdravotnej starostlivosti.

Na nedostatok ambulantných a poliklinických priestorov poukazuje analýza PHSR a v podobnom duchu sa vyjadrili aj občania v rámci uskutočnenej ankety. Nedostatok resp. neprístupnosť zdravotníckych zariadení považujú predovšetkým starší obyvatelia za vážny problém MČ Staré Mesto.
Opatrenie č. 2.2.1 *Dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov mestskej časti*
Podporované aktivity:
- Aktivizácia a podpora v rozsahu dostupných možností mestskej časti, podpora a rozvoj projektov komunitných a regionálnych partnerstiev zameraných na vznik/ rozvoj nových poliklinických priestorov pre praktických a odborných lekárov (ambulancie, RTG, rehabilitácia).
- Podpora fungovania pohotovostnej služby pre Staromešťanov.

PHSR MČ Podunajské Biskupice (2008 – 2013)

Spracovateľ: Premier Consulting, s.r.o.

V kap. 2. Ekonomické a sociálne východiská

2.1. Socio - ekonomická analýza

2.1.3. Občianska vybavenosť

V časti *Zdravotná infraštruktúra* sa uvádza:

Výrazný vplyv na kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti majú v mestskej časti umiestnené zdravotné strediská, ako aj špecializovaná nemocnica. Umiestnenie zdravotného strediska má dopad predovšetkým na dôchodcov, pre ktorých by dochádzka za zdravotnou starostlivosťou predstavovala často neúnosné finančné výdavky. Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice má zverené do správy dve neštátne zdravotné strediská:

- Zdravotné stredisko na Lotyšskej ulici: 9 lekárov,
- Zdravotné stredisko na Učiteľskej ulici: 12 lekárov.

V mestskej časti je osem lekární, čo pokrýva nároky všetkých obyvateľov mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice.

V Podunajských Biskupiciach sa nachádza Špecializovaná geriatrická nemocnica, ktorá sa stala súčasťou Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave od 1. januára 2008. Sídli na Krajinskej ulici číslo 91. Nemocnica Podunajské Biskupice bola zriadená Ministerstvom zdravotníctva SR listinou č. 03473-16/2006-SP 1. marca 2006 ako štátna príspevková organizácia s právnou subjektivitou v priestoroch bývalého Národného ústavu tuberkulózy a respiračných chorôb, odčlenením od Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava. Nemocnica má 2 oddelenia dlhodobo chorých (23+20 lôžok), geriatrické (67 lôžok) a gerontopsychiatrické oddelenie (27 lôžok).

3.1 Ciele a priority

Prioritné oblasti s popisom cieľov:

Cieľ č.3: Investície do občianskej infraštruktúry:

- Prispieť k skvalitneniu a dobudovaniu občianskej infraštruktúry v oblastiach ako sú technická, sociálna, zdravotná a kultúrna infraštruktúra.

Aktivita: Rekonštrukcia zdravotných stredísk Učiteľská a Lotyšská ul.

PHSR MČ Vrakuňa - 7/2011

2. Socio – ekonomická analýza

2.3. Občianska vybavenosť – podnikateľské prostredie

Na území MČ sa nachádzajú dve zdravotné strediská (bez stálej služby) rozšírené o odborných lekárov, dve lekárne.

6. Zdravotníctvo

V kap. 6.1. *Zdravotnícka vybavenosť* sa uvádza:

Poskytovanie primárnej zdravotnej starostlivosti zabezpečuje v mestskej časti sieť neštátnych zdravotníckych zariadení v budove Zdravotného strediska na Bebravskej ulici č.1. Táto budova bola zverená mestskej časti do správy Hlavným mestom SR Bratislavou v roku 2002.

6.2. *Lekárne*

Na území mestskej časti ponúkajú svoje služby dve privátne lekárne, čo pokrýva nároky všetkých obyvateľov, aj keď sú tieto služby poskytované len počas pracovných dní.

6.3. *Ambulancie všeobecných a odborných lekárov*

Neštátne zdravotnícke zariadenia, ktoré poskytujú zdravotné služby:
praktický lekár pre deti a dorast (v počte 3), praktický lekár pre dospelých (v počte 4), chirurgická ambulancia (v počte 2), stomatologická ambulancia (v počte 4), gynekologická ambulancia (v počte 1), rehabilitačné služby, očná ambulancia, kožná ambulancia, ambulancia klinickej logopédie, ortopedická ambulancia, RTG oddelenie, zubná technika, očná optika, zdravotnícke potreby, lekáreň.

V súčasnosti sú v zdravotnom stredisku voľné 3 ambulancie určené pre praktických lekárov alebo špecialistov. Táto zdravotná starostlivosť je poskytovaná ako denná starostlivosť počas pracovných dní. Mestská časť, ako správca budovy, uhrádza všetky náklady spojené s prevádzkou a údržbou samotnej budovy.

6.4. *Iné zdravotnícke zariadenia*

Chýbajúce ambulancie špecializovaných lekárov nahrádzajú ambulancie zriadené v súkromných nebytových priestoroch na Rajeckej ulici č. 1 a v nemocnici s poliklinikou Bratislava – Ružinov. Sekundárna zdravotná starostlivosť priamo v mestskej časti nie je poskytovaná. Zabezpečujú ju nemocnice v mestských častiach Podunajské Biskupice a Ružinov.

Vnútorná analýza – zdravotná starostlivosť:

Silné stránky	Slabé stránky
• existencia zdravotného strediska • všeobecní a špecializovaní lekári • existencia lekární • možná nadstavba existujúceho zdravotného strediska	• nevyhovujúci technický stav budovy zdravotného strediska • chýbajú špecializovaní lekári

Vonkajšia analýza – zdravotná starostlivosť:

Príležitostí	Ohrozenia
• komplexná rekonštrukcia zdravotného strediska	• nízky záujem o niektoré špecializované profesie • nedostatok finančných zdrojov

13.1. Ciele a priority

Priorita c. 3: *Investície do občianskej infraštruktúry*

Cieľ: Dobudovať technickú infraštruktúru a skvalitniť sociálnu, zdravotnú a kultúrnu infraštruktúru.

PHSR MČ Nové Mesto na roky 2007 – 2013

Spracovaný v r. 5/2008

2. Audit zdrojov a sociálno – ekonomická analýza

2.4 Občianska vybavenosť

V kap. 2.4.1 *Zdravotníctvo* sa uvádza:

V MČ sú umiestnené významné zdravotnícke zariadenia. Sú to Fakultná nemocnica s poliklinikou akademika L. Dérera, Národný onkologický ústav, Národný ústav srdcovocievnych chorôb, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou a Železničná poliklinika.

V oblasti ambulantnej starostlivosti sa na území mesta poskytuje zdravotná starostlivosť v štátnych a v neštátnych zdravotníckych zariadeniach. Proces odštátnenia bol realizovaný najmä v zariadeniach ambulancií primárnej zdravotnej

starostlivosti (praktický lekár pre deti, gynekológ a stomatológ). Proces odštátnenia prebiehal aj v zariadeniach lekárenskej starostlivosti.

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Kramáre nemá ďalšie územné možnosti rozvoja, lebo areál je jednoznačne ohraničený – kapacita 400 lôžok sa nebude zvyšovať. Fakultná nemocnica s poliklinikou akademika L. Dérera Kramáre nemá ďalšie územné možnosti rozvoja – kapacita 900 lôžok sa nebude zvyšovať, návrh reprofilácie časti lôžok na lôžka pre chronicky chorých pacientov.

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb s kapacitou 265 lôžok má rozvojovú plochu 2,39 ha určenú na dobudovanie areálu.

Národný onkologický ústav s lôžkovou kapacitou 227 postelí má určitú kapacitu na rozvoj a dobudovanie chýbajúcich prevádzok.

V MČ sa vzhľadom na relatívne dobré pokrytie nepredpokladá zvyšovanie kapacity pre ambulantnú starostlivosť.

3. SWOT analýza

3.4 SWOT analýza MČ BNM - Sociálna sféra, zdravotníctvo

Silné stránky	Slabé stránky
• Existencia siete sociálnych a zdravotníckych zariadení a služieb. • Kvalitná personálna základňa pre poskytovanie služieb v sociálnych a zdravotníckych zariadeniach. • Pôsobenie mimovládnych organizácií v sociálnej sfére a zdravotníctve.	• Nevyvážená štruktúra ponuky sociálnych a zdravotníckych služieb v rôznych častiach mestskej časti. • Absencia niektorých typov služieb sociálnej a zdravotnej starostlivosti.
Príležitosti	**Ohrozenia**
• Podpora zlepšenia kvality poskytovaných služieb v sociálnych a zdravotníckych zariadeniach. • Spolupráca štátnej správy, samosprávy, podnikateľskej sféry a mimovládnych organizácií zainteresovaných do aktivít v oblasti sociálnych a zdravotníckych služieb, viaczdrojové financovanie sociálnych a zdravotníckych služieb. • Podpora rekonštrukcií a vybudovania nových zariadení sociálnych a zdravotníckych služieb. • Podpora mimovládnych organizácií v sociálnej oblasti a zdravotníctve.	• Zhoršovanie úrovne sociálnej a zdravotnej starostlivosti. • Nedostatok financií na realizáciu investičných zámerov v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb. • Zhoršovanie zdravotného stavu obyvateľstva v dôsledku nezdravej životosprávy. • Pokles výdavkov na preventívnu zdravotnú starostlivosť.

5. Strom problémov

5.1 Analýza hlavných problémov v MČ Nové Mesto

V poradí naliehavosti riešenia problémov MČ Nové Mesto respondenti zaradili pomerne vysoko (3. miesto) problém zlepšenia zdravotníckej starostlivosti. Názor je podporený 14 občanmi, ktorí navrhujú zlepšenie zdravotnej starostlivosti medzi aktivity, ktoré by mali byť zadefinované v rozvojovom programe MČ Nové Mesto.

7. Vízia a prioritné oblasti rozvoja

V časti C. *Oblasť zdravotníctva a sociálneho rozvoja* sa uvádza:

MČ bude vytvárať priaznivé sociálne podmienky a v rámci svojich kompetencií napomôže ku kvalitnej a dostupnej zdravotnej starostlivosti pre všetky skupiny obyvateľstva.

8. Ciele, priority, opatrenia a aktivity

V kap. Globálny cieľ sa uvádza:

MČ Nové Mesto bude do roku 2013 atraktívnou, ekonomicky prosperujúcou mestskou časťou s modernou infraštruktúrou, s dostupnou zdravotnou a sociálnou starostlivosťou, s kvalitným životným prostredím a zároveň športovým i oddychovým centrom Bratislavy.

PHSR MČ Rača na roky 2008 – 2013 11/2008

Spracovateľ: EUROactivity s.r.o. Bratislava a Agentúra regionálneho rozvoja - AZ Trnava

2. Audit zdrojov a sociálno – ekonomická analýza

2. 5 Občianska vybavenosť Rača

V kap. 2. 5. 1 *Zdravotníctvo* sa uvádza:

V MČ Rača sa zdravotnícka starostlivosť poskytuje formou ambulantnej starostlivosti v štátnych a neštátnych zdravotníckych zariadeniach. Progresívnym prvkom, ktorý je treba zachovať je úzky kontakt medzi špecialistami v ambulantnej sfére a lekármi primárneho kontaktu (praktický lekár pre dospelých, praktický lekár pre deti a dorast, gynekológ a stomatológ).

V MČ Rača nie sú plánované funkčné územia pre výstavbu nemocničných zariadení. Rozvoj ambulantnej starostlivosti sa rieši dobudovaním zdravotných stredísk rozšírením ich kapacít.

Obyvateľom MČ Rača slúžia zdravotné strediská, kde je dostupná základná zdravotná starostlivosť. Sú to: Zdravotné stredisko Hubeného 2 a Zdravotné stredisko Tbiliská 6.

Zdravotné stredisko Hubeného 2: dermatologická ambulancia (1), všeobecný lekár dospelí (2), všeobecný lekár pre deti a dorast (2), stomatologická ambulancia (2), zubná technika (1), lekáreň (1).

Zdravotné stredisko Tbiliská 6: všeobecný lekár pre dospelých (3), všeobecný lekár pre deti a dorast (2), stomatologická ambulancia (4), plastická chirurgia (1), chirurgia (1), imunológ-alergológ (1), gynekológ (1), ORL (1), ortopédia (3) , rehabilitácia, diabetológ (1), neurológ (1), internista (1), EKG, urológ (1), psychiatria (1), OKB laboratóriom (1), röntgenologické pracovisko (1), lekáreň (1), zdravotnícke potreby (1).

Lekári mimo zdravotníckych zariadení:

všeobecný lekár pre dospelých (1) (v objekte ŽSR), stomatologická ambulancia (3) (v objektoch ZŠ,SŠ, SŠ a obytnom dome), gynekológ (1) (v objekte SŠ), lekáreň (5), očná ambulancia Kubačova 19 v priestoroch nákupneho centra Račan.

PHSR MČ Vajnory

Spracovateľ: Eurex Slovakia, s.r.o., 6/2008

7. Infraštruktúra a verejné zariadenia

8.3 Občianska vybavenosť

Zdravotníctvo

Zdravotnú starostlivosť v MČ Vajnory zabezpečuje zdravotné stredisko, ktoré sa nachádza na Roľníckej ulici č. 1. V MČ Vajnory sa nachádza ambulancia praktického lekára pre deti a dorast, stomatologická ambulancia, ako aj ambulancia praktického lekára pre dospelých a gynekologická ambulancia.

Ďalší rozvoj územia predpokladá v rámci Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy výstavbu špecializovaných zdravotníckych zariadení s kapacitou 240 lôžok v lokalite Šprinclov majer – Rybničná, kde sa rezervujú plochy pre výhľadové pracoviská v odboroch psychiatrie a gerontopsychiatrie.

11. SWOT analýza

Slabé stránky: nedostatočná občianska vybavenosť - zdravotníctvo

Ohrozenia: ohrozenie kvality bývania v obci nedobudovaním technickej infraštruktúry a občianskej vybavenosti

12. Stratégia rozvoja mestskej časti

12.2. *Súhrn prioritných oblastí, cieľov, opatrení a aktivít*

PRIORITNÁ OBLASŤ	**B. Občianska vybavenosť**
Cieľ	1. Výstavba a rekonštrukcia verejných budov a úprava verejných priestranstiev
Opatrenie	1.1. Rekonštrukcia verejných budov
Aktivita	**1.1.2. Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska**

PHSR MČ Karlova Ves

Spracovateľ: Danube EuroConsulting s.r.o., 2007

V kap. D7.2. Zdravotníctvo sa uvádza:

V riešenom území sa nachádza skoro tucet lekární a viac zariadení zdravotníctva, avšak hlavným poskytovateľom zdravotníckych služieb je Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a ktorá poskytuje ambulantnú zdravotnícku starostlivosť (chirurgická ambulancia, gastroenterologická ambulancia, gynekologická ambulancia, interné ambulancie, reumatologická ambulancia, kardiologické ambulancie, dermatologické ambulancie, logopedické ambulancie, neurologické ambulancie, onkologické ambulancie, ortopedické ambulancie, ambulancie všeobecného lekára, esteticko-plastická chirurgia, psychiatrické ambulancie, psychologické ambulancie, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, reumatologické ambulancie, ultrazvukové ambulancie, ORL - ušné, nosné, krčné ambulancie, stomatologické ambulancie, liečebná masáž).

Tab. 61: Základné charakteristiky zdravotníctva v MČ Bratislava – Karlova Ves

Charakteristika zariadenia	Počet
Nemocnice s poliklinikou vrátane	-
Polikliniky samostatné	1
Samostatné ambulancie praktického	
pre deti	11
pre dospelých	8
Samostatné ambulancie	
stomatológa	21
gynekológa	4
špecialistu	33

Lekárne a výdajne liekov	10

Poznámka: Stav k 31.12.2005
Prameň: Štatistický úrad, 2007

Tab. 62: Priestorové rozmiestnenie vybraných lekární

Lekáreň	Adresa
Lekáreň Apatika	Majerníkova 21, 841 05
Lekáreň Dlhé diely	Pribišova ulica 6, 841 05
Lekáreň Fialka	Segnerova 1, 841 04 Bratislava
Lekáreň Karlovka	Nám. Sv. Františka 6, 842 62
Lekáreň Kaskáda	Hany Meličkovej 43, 841 05
Lekáreň Libra	Pribišova ulica 4, 841 05
Zuzana Centrum	Borská 3, 841 01 Bratislava
Lekáreň VITALITA	Líščie údolie 57, 84104
Lekáreň Alibabacentrum	Staré grunty 56, 84104
Lekáreň Nutricentrum	Jurigovo nám. 1, 84105

Prameň: www.zzz.sk, terénny prieskum

Na sídlisku Dlhé Diely sa nachádza menšie zdravotné stredisko – Zdravotné stredisko Dlhé Diely H. Meličkovej 11/C, v ktorom sú dostupné ambulancie všeobecných lekárov pre dospelých, pre deti a dorast.

V systéme zdravotníckych zariadení riešeného územia osobitné postavenie má Nemocnica Ministerstva obrany SR a.s., Cesta na Červený most 1, ktorá sa nachádza na severnom okraji územia MČ Karlova Ves a je špecializovanou nemocnicou zabezpečujúcou ambulantnú (s vyše 20 odbornými ambulanciami) i ústavnú zdravotnú starostlivosť (hospitalizačná starostlivosť je zabezpečená na internom oddelení vrátane úseku kardiológie, neurologickom, oftalmologickom, psychiatrickom, otorinolaryngologickom oddelení a oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny. Na mnohých svojich oddeleniach zabezpečuje poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti i pre iné zdravotnícke zariadenia na Slovensku.

V kap. E3. Sociálna sféra, zdravotníctvo sa uvádza:
Silné stránky:
- kvalitná personálna základňa pre poskytovanie služieb v sociálnych a zdravotníckych zariadeniach,
- pôsobenie mimovládnych organizácií v sociálnej sfére a zdravotníctve.

Slabé stránky:
- nedostatok investičných financií na rekonštrukciu/vybudovanie nových zdravotníckych a sociálnych zariadení,
- nedostatočná kapacita zdravotníckych služieb (dlhé čakacie doby u obvodných a odborných lekárov),
- nevyvážená štruktúra ponuky sociálnych a zdravotníckych služieb v rôznych častiach mestskej časti,
- nedostatočná úroveň zdravotných služieb – chýbajúce odborné ambulancie,
- nedostatočná vybavenosť MČ geriatrickými ambulanciami.

Príležitosti:
- podpora zlepšenia kvality poskytovaných služieb v sociálnych a zdravotníckych zariadeniach,
- spolupráca štátnej správy, samosprávy, podnikateľskej sféry a mimovládnych organizácií zainteresovaných do aktivít v oblasti sociálnych a zdravotníckych služieb – viaczdrojové financovanie sociálnych a zdravotníckych služieb,
- podpora rekonštrukcie/vybudovania nových zariadení sociálnych a zdravotníckych služieb,

- podpora mimovládnych organizácií pôsobiacich v sociálnej oblasti a zdravotníctve.

Ohrozenia:

- zhoršovanie úrovne sociálnej a zdravotnej starostlivosti,
- nedostatok financií (zo strany štátu, grantov atď.) na realizáciu investičných zámerov v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
- nekoncepčná štátna politika v sociálnej oblasti a v zdravotníctve.

Hlavné faktory rozvoja:

- podpora vytvárania podmienok pre viaczdrojové financovanie siete sociálnych a zdravotníckych zariadení.

Kľúčové disparity

- nedostatok zariadení zdravotníckych a sociálnych služieb,
- neriešenie absencie niektorých typov služieb sociálnej a zdravotnej starostlivosti v dôsledku nedostatku financií (zo strany štátu, grantov atď.) na realizáciu investičných zámerov v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb.

V kap. F3. Strategický program sa uvádza:

Špecifické strategické rozvojové oblasti MČ Karlova Ves

1. rozvojová oblasť

1. Ľudské zdroje, sociálna sféra, zdravotníctvo

Zvýšené zdravotné povedomie občanov a zvýšená kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Priorita 5: Zvýšenie úrovne zdravotníckych služieb a zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva

Opatrenie 5.1. Investície do zdravotníckej infraštruktúry

Aktivita 5.1.1. Podpora rastu kvality poskytovaných zdravotníckych služieb

Opatrenie 5.2. Zdravotnícka osveta a zdravý životný štýl

Aktivita 5.2.1. Spolupráca s organizáciami zabezpečujúcimi zdravotnícku osvetu a zdravý životný štýl

Aktivita 5.2.2. Podpora programov a organizácií podporujúcich prevenciu rôznych druhov závislostí

Aktivita 5.2.3. Podpora programov upevňujúcich duševné zdravie

Projektový zámer: 1/6

Názov projektu	**Zriadenie 2 geriatrických ambulancií**
Cieľ projektu	Cieľom projektu je podpora zriadenia 2 ambulancií zabezpečujúcich geriatrickú starostlivosť ako špecializovanú starostlivosť so zameraním na udržanie sebestačnosti, oddialenie závislosti a odkázanosti tak, aby sa čo najdlhšie umožnil pobyt starých ľudí v ich domácom prostredí. Ambulancie veľký dôraz budú klásť na prevenciu, diagnostiku, liečbu,
Termín realizácie	2008-2013
Koordinátor	MČ Bratislava – Karlova Ves
Spolupráca (partneri)	Lekári - podnikatelia
Zdroje	MČ Bratislava – Karlova Ves Súkromné zdroje - lekári - podnikatelia
Užívatelia	Populácia vo veku nad 60 rokov

Indikátory monitoringu	Zníženie mortality a predĺženie strednej dĺžky života starých ľudí, predĺženie obdobia zdravia do vyššieho veku, zmiernenie dôsledkov chronických ochorení, udržanie sebestačnosti až do vysokého veku
Stav pripravenosti projektu k 15.12.2007	Projektová idea

PHSR MČ Devín

Spracovatelia: Z. Paulíniová, I. Valentovič

V časti Vízia Devína - Rozvoj ľudských zdrojov sa uvádza:
Devín chce disponovať uspokojivou sieťou sociálnych, vzdelávacích, zdravotníckych, obchodných, športovo - rekreačných a voľnočasových služieb pre obyvateľov.

Strategické ciele a priority
5. Rozvoj ľudských zdrojov - sociálna oblasť, školstvo, kultúra, šport,
V kap. *5.1.Zabezpečiť sociálne a zdravotnícke služby pre obyvateľov* sa uvádza:
Pri náraste počtu obyvateľov znovuotvoriť školu, lekára, iné služby (rokovania so štátnou správou a samosprávou).
V kap*. Občianska vybavenosť Devína* sa uvádza:
V rámci zdravotnej infraštruktúry funguje v Devíne iba stomatologická ambulancia v priestoroch Kultúrneho domu. Iná zdravotná starostlivosť je k dispozícii v ambulanciách detských lekárov, všeobecných lekárov pre dospelých a ambulanciách odborných lekárov v Devínskej Novej Vsi, resp. v Poliklinike v Karlovej Vsi. MČ Devín nemá lekáreň, rezidenti využívajú služby piatich lekárni v Devínskej Novej Vsi a desiatich lekární v Karlovej Vsi.

Silné stránky	Slabé stránky
• Doprava liekov pre pacientov – Lekáreň DNV • Geriatrická sestra k dispozícii seniorom • Dobré vzťahy v komunite – spolupatričnosť v momentoch potreby • Aktívne spolky a OZ	Lekár 1x do týždňa v obci – absentuje stála lekárska služba. V letných mesiacoch treba chodiť za obvodnou lekárkou do Karlovej Vsi

PHSR MČ Dúbravka na roky 2007 – 2013

Spracované v 10/2007 pod odborným vedením Dr. Pavla Kárásza, PhD. a poslancov miestneho zastupiteľstva

2. Ekonomické a sociálne východiská
V kap. 2.1 Sociálno - ekonomická analýza - *Sociálna a zdravotná starostlivosť* sa uvádza:
Možno konštatovať, že na území mestskej časti Dúbravka je dobre fungujúca sieť zariadení sociálnej a zdravotnej starostlivosti.
Na území mestskej časti sa nachádza 19 neziskových organizácií pôsobiacich v sociálnej, zdravotnej a charitatívnej oblasti.
Na území mestskej časti Dúbravka bolo ku koncu roku 2005 zaznamenaných 71 samostatných ambulancií. Je to počet, ktorý sa z hľadiska počtu obyvateľov pohybuje

okolo priemeru okresu Bratislava IV, ale je pod priemerom Bratislavy, najmä v oblasti lekára špecialistu, gynekológa, stomatológa a praktického lekára pre dospelých.
Z aspektu lekární a výdajne liekov je počet týchto zariadení pripadajúcich na 1000 obyvateľov mierne pod priemerom tak Bratislavy, ako aj okresu Bratislava IV.

Tabuľka: Postavenie MČ Dúbravka v oblasti zariadení zdravotnej starostlivosti pripadajúcich na 1000 obyvateľov

Názov ukazovateľa	*Dúbravka*
Samostatné ambulancie praktického lekára :	
pre deti	0,2
pre dospelých	0,3
stomatológa	0,6
gynekológa	0,1
špecialistu	0,8
Lekárne a výdajne liekov	0,1

Poznámka: Ukazovatele sú k 31.12.2005; Výpočet na podklade dát: Okresy Bratislavského kraja, ŠÚ SR Krajská správa v Bratislave, máj 2007.

7.3. SWOT analýza

Silné stránky	Príležitostí
• Dobre fungujúca sieť zariadení sociálnej a zdravotnej starostlivosti.	• Potenciál pre rozšírenie „bieleho“ podnikania (IT, životné prostredie, poradenstvo, právo, ekonomika, zdravotníctvo, inovácie, obchod, služby,...) daný najmä: dobrou vzdelanostnou štruktúrou obyvateľstva, priestorovými rezervami (najmä v centre Dúbravky a na Poliankach), vylepšením dostupnosti tunelom Sitina a expandujúcimi priemyselnými parkmi na Záhorí.

V kap. 3. Rozvojová stratégia - *Strategický cieľ do roku 2013* sa uvádza:
Realizácia uvedeného strategického cieľa je založená na presadzovaní priorít, ktoré sú základnými dlhodobými prioritami rozvoja mestskej časti Dúbravka. Týmito prioritami sú:
3.1. Priorita – *Kvalita života a rozvoj ľudských zdrojov*
V tomto programovacom období bude priorita „Kvalita života a rozvoj ľudských zdrojov“ zameraná na nasledovné oblasti:
* Sociálna a zdravotná situácia: V oblasti sociálnej a zdravotnej starostlivosti pôjde o vytvorenie súladu medzi potrebami obyvateľstva a dostupnou sociálnou sieťou poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
Opatrenie 3.1.8 – *Rozvoj sociálnej a zdravotnej starostlivosti*
Cieľom opatrenia je zabezpečiť dostatočnú kapacitu kvalifikovaných poskytovateľov sociálnych a zdravotníckych služieb, pre potreby obyvateľov MČ Dúbravka.
Aktivity:

- V súčinnosti s lekármi pôsobiacimi v MČ a orgánmi samosprávy podporovať zdravý životný štýl a výkon pravidelných preventívnych prehliadok.
- Vypracovanie analýzy zdravotného stavu obyvateľov Dúbravky a ich potrieb v oblasti sociálnej a zdravotnej, s výhľadom do roku 2013.
- V súčinnosti s orgánmi Bratislavského samosprávneho kraja, MZ SR a zdravotných poisťovní reflektovať zistenia analýzy a pripraviť návrh na optimalizáciu poskytovania sociálnej a zdravotnej starostlivosti.

Stratégia hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Lamač do r. 2010

Spracované v 9/2007 spoločnosťou Urbanis, s.r.o., Bratislava

Časť A - Analýza ekonomických a sociálnych východísk

V kap. 1.2. Socio - ekonomická analýza - *Sociálna infraštruktúra – Zdravotníctvo* sa uvádza:

Zo zdravotníckych zariadení sa v riešenom území nachádzajú dve ambulancie pre dospelých, dve ambulancie pre deti a dorast, štyria špecialisti a jedna lekáreň.

(*Zdroj: MOS MIS, Krajská správa ŠÚ SR Bratislava IV).*

1.4. SWOT analýza

Príležitostí: Vytvorenie integrovaného systému sociálnej a zdravotnej pomoci a sociálneho poradenstva.

1.6. Zhrnutie analýzy

Výsledkom analýzy v oblasti zdravotníctva je zlepšovať vybavenie a kvalitu poskytovaných služieb v zdravotníckych a v sociálnych zariadeniach.

Strategická časť – Príloha č. 1

Akčný plán Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Lamač na roky 2007- 2010:

V 2. cieli: *Vytvárať podmienky na podnikanie v oblasti priemyslu a služieb s ohľadom na kvalitné životné a prírodné prostredie v Lamači* sa uvádza:

Kľúčové úlohy:

2.1 *Zabezpečiť prevádzku a modernizáciu zdravotného strediska*

2.3 *Zabezpečiť vypracovanie projektu integrovaného systému sociálnej a zdravotnej pomoci a sociálneho poradenstva.*

PHSR MČ Devínska Nová Ves

Spracoval: MÚ MČ Devínska Nová Ves, 2007

I. Základná charakteristika mestskej časti

V kap. 14. Zdravotníctvo

14.1 Zdravotnícka vybavenosť mestskej časti

V časti 14.1.1. *Lekárne* sa uvádzajú lekárne:

- Lekáreň Nada - Pavla Horova 14, Lekáreň pri Radnici - Istrijská 20, Lekáreň pri stanici - Opletalova 12, Lekáreň pri Volkswagene - J. Jonáša 1, Lekáreň Liberi - M. Marečka 10

V časti *14.1.2. Ambulancie lekárov* sa uvádzajú ambulancie:

14.1.2.1. Detský lekári - 4

14.1.2.2. Ambulancie všeobecných lekárov pre dospelých - 4

14.1.2.3. Ambulancie odborných lekárov:

- Kožná ambulancia, Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, 2 Gynekologické ambulancie, Ambulancia pre TBC a pľúcne choroby, Diabetologická, Kardiologická ambulancia, Ambulancie - MEDI RELAX M+M s.r.o.: Psychologická, Chirurgická ambulancia, Urologická, Očná ambulancia, Kožná ambulancia, ORL, Neurologická ambulancia, Sonografia, Ambulancia vnútorného lekárstva

14.1.2.4. Ambulancie zubných lekárov - 8

V časti 14.1.3. sa uvádzajú *Iné zdravotnícke zariadenia*:

- Stomatologické laboratórium, Detoxikačné centrum, Mikrobiologické laboratórium

III. Ciele, vízie
V kap. 7. Zdravotníctvo sa uvádza:
Primárna zdravotná starostlivosť sa v súčasnosti poskytuje v dvoch zariadeniach zdravotných stredísk (zdravotné stredisko P. Horova a Istrijská ul.) a v lekárskych ambulanciách v rámci areálu Volkswagenu.
V zariadeniach zdravotných stredísk je celkom 20 lekárskych pracovísk, čo predstavuje v prepočte na 1000 obyvateľov 1,3 lekárskych pracovísk.
V rámci poskytovania zdravotníckej starostlivosti v privátnych ambulanciách v súčasnosti nie je tendencia a podmienky v riešenom území zriaďovať tieto mimo uvedených účelových zariadení.
Z hľadiska súčasných kapacít je situácia v riešenom území nepriaznivá, chýbajú ambulancie, rozmiestnenie zariadení v území nezodpovedá rozloženiu obyvateľstva, ktorí sú nútení prekonávať značné dochádzkové vzdialenosti do jestvujúcich zariadení.
Špecializované zdravotnícke vyšetrenia a služby poskytuje zariadenie polikliniky v Karlovej Vsi a Kramáre.
Lekárenské služby sú zabezpečované v zariadeniach lekární (v rámci zdravotného strediska Pavla Horova, pri hoteli Morava, M. Marečka, Istrijská ul.).
Vylepšenie súčasných kapacitných a priestorových podmienok pre poskytovanie primárnej zdravotníckej starostlivosti v riešenom území návrh odporúča riešiť z polohy mestskej časti vytváraním podmienok pre rozvoj ambulancií v rámci jestvujúceho domového fondu a v parteroch bytových domov a výstavbou novej polikliniky.
Výraznejší rozvoj zariadení a lekárskych pracovísk poskytujúcich primárnu zdravotnú starostlivosť si vyžiada v území navrhovaný rozvoj funkcie bývania, ktorý predpokladá nárast obyvateľstva zo súčasných cca 17 000 na cca 26 000 obyvateľov, čo bude znamenať prírastok minimálne 10 lekárskych pracovísk. V rámci návrhu rozvoja plôch pre bývanie, ako aj plôch pre občiansku vybavenosť sú vytvorené dostatočné územné podmienky pre lokalizáciu účelových zariadení pre poskytovanie primárnej zdravotníckej starostlivosti.
V kap. 14. Zdravotníctvo sa uvádza:
Priority: Rozvoj zdravotníctva na úroveň vyspelých krajín.
Opatrenia: Rekonštrukcia zdravotníckych zariadení

PHSR MČ Záhorská Bystrica

V kap. 4. Školstvo, sociálne služby, zdravotníctvo sa uvádza:
Vízia:
Sociálna politika a zdravotníctvo je jednou z prioritných oblastí, na ktoré mestská časť upriamuje svoju pozornosť. Víziou je predovšetkým zabezpečenie neustáleho skvalitňovania a zvyšovania životnej úrovne občanov v sociálnej oblasti a zdravotníctve so zameraním na mladé rodiny a dôchodcov. Demografické ukazovatele poukazujúce na starnutie obyvateľstva a nárast percentuálneho zastúpenia poproduktívnej zložky obyvateľstva na úkor predproduktívnej zložky naznačujú potrebu budovania sociálnej a zdravotnej infraštruktúry.

Cieľ 1: Dobudovanie chýbajúcej infraštruktúry sociálnych zariadení a zvýšenie úrovne sociálnych služieb občanom
Opatrenia:

1.1 Vybudovať resp. zrekonštruovať objekt pre zariadenie vo forme denného stacionára a hospicu, pre dlhodobý pobyt chorých a starých občanov.
1.3 Zabezpečiť rehabilitačné služby pre občanov v dennom stacionári.

Cieľ 2:Zvýšenie úrovne poskytovania zdravotníckych služieb

Opatrenie:

1.3 V prípade nárastu počtu obyvateľov zriadiť ambulanciu očného lekára a kardiológa.

PHSR MČ Petržalka 2/2008

Spracoval: Eurofinance Group s.r.o.

2. Ekonomické a sociálne východiská

2.1 Socio - ekonomická analýza

2.1.3 Občianska vybavenosť

V kap. 2.1.3.6 *Zdravotná infraštruktúra* sa uvádza:

Zdravotnú starostlivosť v mestskej časti zabezpečuje Fakultná nemocnica s poliklinikou – Nemocnica sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici, Zdravotné stredisko na Šustekovej ulici, Zdravotné stredisko na Fedinovej ulici, Zdravotné stredisko na Strečianskej ulici, Zdravotné stredisko na Záporožskej ulici, Zdravotné stredisko na Rovniankovej ulici.

V mestskej časti pôsobí aj viacero samostatných odborných ambulancií. Na Tematínskej sídli Ústav lekárskej kozmetiky a.s.

Zdravotné strediská na Rovniankovej, Fedinovej, Záporožskej a Strečnianskej ulici v Bratislave od 1. septembra riadia a spravujú družstvá lekárov. Ich najdôležitejším cieľom je zabezpečovať dostatočne kvalifikovanú a dostupnú zdravotnú starostlivosť občanom miestnej časti, aby za ňou nemuseli dochádzať.

Prehľad zdravotnej starostlivosti v okresoch uvádzajú nasledujúce tabuľky:

Tab.č.14: Zariadenia ambulantnej starostlivosti, Tab.č.15: Zariadenia ústavnej starostlivosti vrátane ambulantných častí, Tab.č.16: Všeobecná zdravotná starostlivosť, Tab.č.17: Lekárska služba prvej pomoci.

Kvalita poskytovaných základných služieb v oblasti zdravotníctva a sociálnej starostlivosti je často ovplyvnená nepriaznivým technickým stavom zariadení a zastaranou vybavenosťou. Nedostatky spočívajú najmä v nedostatočnej tepelnej izolácii väčšiny objektov so zvýšenými nárokmi na energie, v zatekaní najmä plochých striech, v zanedbanej alebo poddimenzovanej technickej infraštruktúre.

8. SWOT analýza

Zdravotná a sociálna infraštruktúra:

Silné stránky	Slabé stránky
• dostačujúca sieť nemocničnej a ambulantnej starostlivosti	• nevyhovujúci technický stav budov a zariadení v zdravotníctve • chýbajúci odborný personál a vysoká fluktuácia • objem finančných prostriedkov zo zdravotných poisťovní nepokrýva zdravotnú starostlivosť (limity) • znížená kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti • nevyhovujúca úroveň prístrojového vybavenia

Príležitostí	Ohrozenia
• modernizácia	Zdravotná a sociálna infraštruktúra:

zdravotných zariadení • vplyv príchodu zahraničných investorov na zlepšenie financovania zdravotníckej infraštruktúry • rozšírenie spolupráce so súkromným sektorom	• nízky záujem o niektoré zdravotnícke profesie • nedostatok zdrojov • negatívny demografický vývoj • pokles výdavkov na preventívnu zdravotnú starostlivosť • vysoký výskyt alergických ochorení • rast nádorových ochorení • nárast počtu srdcovocievnych ochorení • zhoršovanie zdravotného stavu osôb v strednom veku

6. Rozvojová stratégia
Špecifické ciele
V kap.6.5. Špecifický cieľ 5: Poskytovanie primeranej sociálnej a zdravotnej starostlivosti sa uvádza:
Zdôvodnenie:
Rekonštrukcia pôvodných a výstavba nových zdravotníckych a sociálnych zariadení si vyžaduje finančné prostriedky, ktoré v súčasnosti nie je možné v rozpočtoch miest a obcí zabezpečiť v dostatočnej miere.
Aktivity:
- zriadenie zubnej a detskej pohotovosti na území mestskej časti,
- zvýšenie dostupnosti špeciálnej zdravotnej starostlivosti,
- zriadenie organizačných štruktúr, ktoré budú podporovať ďalší rozvoj v oblasti sociálnej a zdravotnej integrácie prihraničného regiónu,
- podpora spoločného záchranného systému.

PHSR MČ Jarovce

Spracovateľ: FINSTRACO, s. r. o.

II. Východisková analýza súčasného vývoja
II. b. Charakteristika vývoja interného prostredia Jaroviec - Sociálne - ekonomická analýza
V kap. 2.1 *Základná charakteristika a vybavenosť mestskej časti* sa uvádza:
Zdravotnú starostlivosť zabezpečuje v zdravotnom stredisku všeobecná ambulancia. V MČ sú dve ambulancie stomatológa.

III. SWOT analýza
K slabým stránkam Jaroviec možno priradiť zlý technický stav zdravotného strediska.

V. Stratégia rozvoja Jaroviec
Strategická priorita C: *Podpora kvalitnej infraštruktúry a zhodnocovanie samosprávneho majetku*
Kvalitatívna úroveň vybavenosti zariadeniami občianskej infraštruktúry v oblasti zdravotníctva nedosahuje požadované štandardné parametre kvality. Neuspokojivý technický a estetický stav budov, zariadení a priestorov, vysoké prevádzkové náklady vrátane nedostatočnej energetickej hospodárnosti a nedostatok disponibilných moderných technológií vedú k rozhodnutiu, že celá oblasť infraštruktúry si vyžaduje pomerne rozsiahle intervencie do rekonštrukcie, modernizácie, či dobudovania, resp. tiež do rozšírenia predovšetkým smerom do nových obytných lokalít a do potenciálnej podnikateľskej zóny.

Opatrenie C.3: Rozšírenie a skvalitnenie nekomerčných služieb.
Aktivita C.3.7: Rekonštruovať budovu zdravotného strediska, podporiť modernizáciu vybavenia ambulancií novou progresívnou technikou a technológiou, podporiť rozšírenie ponúkaných služieb aj o lekáreň.

PHSR MČ Rusovce

Spracovateľ: Inštitút pre vzdelávanie a regionálny rozvoj, o. z. 9/2009

Analyticko – strategická časť
2. Analýzy a hodnotenie
2.5 Vybavenosť a obsluha územia
V časti *Zdravotná infraštruktúra* sa uvádza:
V MČ sa nachádza zdravotné stredisko, ktorého budova patrí MČ Rusovce. V stredisku sa nachádzajú ambulancie štátnych a neštátnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti: všeobecný lekár pre dospelých, pediater, stomatologická ambulancia, gynekologická ambulancia.

Analýza väzieb strategických dokumentov v oblasti regionálneho rozvoja s územím obce

Európska územná spolupráca
Vzhľadom na jedinečnú polohu MČ Rusovce v pohraničnom pásme troch krajín je dôležitý pre toto územie aj cieľ politiky súdržnosti v programovom období 2007-2013 – Európska územná spolupráca.
Pre toto obdobie Slovenská republika uvedený cieľ nezaradila do Národného strategického referenčného rámca, zaradila ho do operačných programov cezhraničnej spolupráce, z ktorých pre MČ Bratislava – Rusovce sú relevantné:
Program cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko 2007 – 2013, ktorý vo svojich prioritách zohľadňuje:

- Lisabonskú stratégiu („Znalostný región a ekonomickú súťaživosť“) a v rámci nej:
  * sociálnu dimenziu integrácie (sociálne a zdravotné služby).

Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovensko 2007 – 2013 s prioritnými osami:

- Hospodárstvo a spoločnosť a v rámci nej:
  * spoločný rozvoj a koordinované využívanie zdravotníckych zariadení a kapacít prevencie rizík.

Zdravotníctvo patrí medzi špecifické strategické ciele rozvoja Bratislavského kraja. V oblasti zdravotníctva je záujem dosiahnuť rozvoj na úroveň vyspelých krajín.
Priority a špecifické ciele stratégie PHSR
Priorita 1: Infraštruktúra a služby pre obyvateľov
Špecifický cieľ 1.4: Zlepšenie kvality sociálnych a zdravotných služieb
Programová časť - Zoznam opatrení a aktivít
Priorita 1: Infraštruktúra a služby pre obyvateľov
Špecifický cieľ 1.4: Zlepšenie kvality sociálnych a zdravotných služieb
Opatrenie 1.4.1: Podpora dostupnosti sociálnych a zdravotných služieb
Základnú zdravotnú starostlivosť v MČ zabezpečuje miestne zdravotné stredisko, ktoré by malo v blízkej budúcnosti prejsť modernizáciou v súvislosti s plánovaným projektom revitalizácie okolitého priestranstva.
Aktivity: Vybudovanie nového zdravotného strediska

PHSR MČ Čunovo 2007 - 2013

1.1.3.3 Zdravotná infraštruktúra

V mestskej časti Bratislava Čunovo sa nachádza objekt bývalého zdravotného strediska. Z dôvodu nevysporiadania majetkoprávnych pomerov sa objekt nevyužíva na určené funkcie.

Obyvatelia mestskej časti navštevujú všeobecného lekára v Rusovciach a na odborné vyšetrenia využívajú špecializované pracoviská bratislavských nemocníc.

ZÁVER

Spracovatelia oslovili listom podľa zriaďovateľskej pôsobností dotknuté orgány štátnej správy, regionálnej a mestskej samosprávy s cieľom získať informácie o investičných a koncepčných zámeroch v oblasti zdravotníctva na území mesta. Tieto zámery mali byť použité ako podklad pre návrh zariadení zdravotníctva do územného generelu, t.j. pre lokalizáciu, kapacitné a plošné nároky zariadení zdravotníctva.

Informácie o plánovaných investíciách v oblasti zdravotníctva a súčasné kapacitné a plošné údaje za časť zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti zaslalo len Ministerstvo zdravotníctva SR, Sekcia financovania.

Ďalšie súčasné kapacitné a plošné údaje boli poskytnuté len od niektorých mestských častí, väčšinou sa týkali len ambulantnej zdravotnej starostlivosti, t.j. údajov za zdravotné strediská.

Spracovateľ vychádzal pri spracovaní generelu z podkladov na základe telefonických zisťovaní a z prieskumov v teréne.

Na základe rozboru súčasného stavu spracovateľ vypočítal dosiahnuté hodnoty ukazovateľov kapacitné a plošné a stanovil bilančné hodnoty ukazovateľov – kapacitné a plošné. Podrobný popis modelovania ukazovateľov a návrh rozvoja zariadení je uvedený v Analytickej časti – kap. B.2.4. *Metodické východiská a modelovanie ukazovateľov zdravotníckych zariadení.*

B. ANALYTICKÁ ČASŤ

B.1. ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU SIETE ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENÍ

Analytická časť je spracovaná na základe dostupných údajov o zariadeniach zdravotníctva na území mesta. Databáza údajov je zostavená z týchto hlavných zdrojov:

- z databázy Národného centra zdravotníckych informácií,
- z listovej korešpondencie s MČ,
- z listovej korešpondencie s MZ SR,
- z elektronickej korešpondencie a osobných konzultácií s pracovníkmi jednotlivých zdravotníckych zariadení,
- z Google Maps a katastrálneho operátu mesta – údaje o budovách a areáloch,
- z vlastných prieskumov v teréne, ktoré prebiehali počas roka 2012.

Územný generel zdravotníctva v analytickej časti v celom rozsahu spracoval zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, z ambulantnej starostlivosti sa zameral na zariadenia primárnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti, zdravotné strediská, medicínske centrá a polikliniky. Z lekárskej služby prvej pomoci je spracovaná vývojová krivka.

1.1. ANALÝZA PODĽA DRUHU ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENÍ

Databáza analytických podkladov a štrukturálne členenie zariadení je spracované podľa **zákona č. 578/2004** *Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov* a podľa **Vyhlášky MZ SR č.770/2004 Z.z.,** *ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení.*

Podľa § 7 zákona 578/2004 Z.z. *Prevádzkovanie zdravotníckych zariadení*

Ods. 1) Zdravotnícke zariadenie je prevádzkový útvar zriadený na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Ods. 3) Zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti sú:

a) ambulancia
   1. všeobecná,
   2. špecializovaná,
   3. lekárskej služby prvej pomoci,
   3. a. lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých,
   3. b. lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dorast,
   3. c. špecializovaná zubno – lekárska služba prvej pomoci,
   4. záchrannej zdravotnej služby,
   4. a. ambulancia rýchlej lekárskej pomoci,
   4. b. ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci,
   4. c. ambulancia rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky,
   4. d. ambulancia vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby,
b) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti,
c) stacionár,
d) poliklinika,

e) agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti,
f) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek,
g) mobilný hospic.

Ods. 4) Zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti sú:
a) nemocnica
   1. všeobecná,
   2. špecializovaná,
b) liečebňa,
c) hospic,
d) dom ošetrovateľskej starostlivosti,
e) prírodné liečebné kúpele,
f) kúpeľná liečebňa,
g) zariadenie biomedicínskeho výskumu.

Tabuľka č.1
Celkový počet zdravotníckych zariadení podľa druhu, celkový počet pracovných miest samostatných odborných zdravotníckych pracovníkov a celkový počet lôžok v Bratislave:

Druhy zdravotníckych zariadení		Počet				
		PZS, ktorí prevádzkujú daný druh zariadenia	zdravotníckych zariadení	pracovných miest samostatných odborných zdravotníckych pracovníkov	postelí	denných miest pre pacientov
S P O L U		**1 353**	**1 410**	**3 984,32**	**4 187**	**678**
Ambulantná zdravotná starostlivosť		**1 047**	**1 088**	**1 047**	**x**	**516**
v tom	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	245	245	237,26	x	x
	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	703	726	824,46	x	x
	ambulancia záchrannej zdravotnej služby	*	*	-	x	x
	zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti	11	14	31,38	x	54
	stacionár	12	12	49,03	x	408
	poliklinika	19	20	132,05	x	54
	agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti	13	13	0,25	x	x
	zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek	41	53	169,11	x	x
	mobilný hospic	1	1	0,41	x	x
	ambulancia lekárskej služby prvej pomoci	2	2	8,4	x	x
Ústavná zdravotná starostlivosť vrátane ambulantných častí		**18**	**21**	2025,57	**4187**	**162**
v tom	všeobecná nemocnica	5	8	1 434,52	3 032	118
	špecializovaná nemocnica	9	9	582,25	1 051	44
	liečebňa	2	2	5,65	92	0
	hospic	1	1	1,5	0	x
	dom ošetrovateľskej starostlivosti	-	-	-	-	x
	prírodné liečebné kúpele	-	-	-	-	x
	kúpeľná liečebňa	-	-	-	-	x
	zariadenie biomedicínskeho výskumu	1	1	1,65	12	x

Tabuľka č.1 - pokračovanie

Druhy zdravotníckych zariadení		Počet				
		PZS, ktorí prevádzkujú daný druh zariadenia	zdravotníckych zariadení	pracovných miest samostatných odborných zdravotníckych pracovníkov	postelí	denných miest pre pacientov
S P O L U		**1 353**	**1 410**	**3 984,32**	**4 187**	**678**
Lekárenská starostlivosť		**187**	**188**	**476,67**	**x**	**x**
v tom	verejná lekáreň	161	161	448,98	x	x
	pobočka verejnej lekárne	3	3	11,81	x	x
	verejná lekáreň zriadená ako výučbová základňa	1	1	13,88	x	x
	výdajňa zdravotníckych pomôcok	12	13	2,00	x	x
	výdajňa audioprotetických zdravotníckych pomôcok	4	4	0,00	x	x
	výdajňa ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok	6	6	0,00	x	x
Hematologicko-transfúziologické zariadenia		**1**	**1**	**26,33**	**x**	**x**
v tom	hematologicko-transfúziologické zariadenie s celoštátnou pôsobnosťou	1	1	26,33	x	x
	hematologicko-transfúziologické zariadenie s regionálnou pôsobnosťou	-	-	-	x	x
Ostatné		**100**	**112**	**3,40**	**x**	**x**
v tom	operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby s celoštátnou pôsobnosťou	-	-	-	x	x
	očná optika	17	29	0,15	x	x
	zubná technika	77	77	0,00	x	x
	dopravná zdravotná služba	2	2	4,00	x	x
	mobilné zariadenie PZS, na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe	4	4	3,00	x	x
	iné zariadenie, orgán alebo organizácia	-	-	-	x	x

Zdroj: NCZI, rok 2011

Neodkladná zdravotná starostlivosť

Záchranná a dopravná zdravotnícka služba (ZDZS) Bratislava je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č.578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa predmetného zákona zdravotnícke zariadenie je prevádzkový útvar zriadený na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich (v tomto prípade ide o dopravnú zdravotnú službu ako službu súvisiacu) a možno ho prevádzkovať len na základe povolenia, ktoré sa vydáva na ambulancie zdravotnej starostlivosti, ktorými sú ambulancie rýchlej lekárskej pomoci (vozidlá RLP), rýchlej zdravotnej pomoci (vozidlá RZP) a ambulancia rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky (vozidlá MIJ).

Na základe vyššie citovaného, v prípade ZDZS, sú jednotlivými ambulanciami sanitné vozidlá záchrannej služby. Organizácia je povinná v zmysle zákona mať zabezpečené priestorové a personálne vybavenie, čo v prípade ZDZS predstavujú sanitné vozidlá a prenajaté priestory ako miesto zdržiavania sa posádky RLP, RZP a MIJ mimo jednotlivých výjazdov. ZDZS má sídlo – riaditeľstvo na Antolskej ul. 11,

v priestoroch ktorého sa nachádza administratívna časť zabezpečujúca činnosti potrebné na riadny chod ambulancií ZZS ako aj chod päť staníc ZZS.
Operačné stredisko ZZS SR je na Trnavskej ul. 8/A v Bratislave. Nepretržité poskytovanie neodkladnej ZS Operačným strediskom ZZS je dané ustanoveniami zákona č.579/2004 Z.z. o záchrannej zdravotnej službe.
V tabuľkovej časti - prílohy sú uvedené prenajaté priestory jednotlivých sídel ambulancií ZZS.

1.2 ANALÝZA PODĽA FORMY POSKYTOVANIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

– podľa zákona č. **576/2004** *Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov* podľa § 7 *Formy poskytovania zdravotnej starostlivosti* tohto zákona ods. 1) sa zdravotná starostlivosť poskytuje ako:

a) ambulantná starostlivosť
1. všeobecná
   1.1. pre dospelých,
   1.2. pre deti a dorast,
2. špecializovaná,
   2.1. gynekologická,
   2.2. zubno – lekárska,
3. špecializovaná iná,
4. záchranná zdravotná služba,

b) ústavná starostlivosť,
c) lekárenská starostlivosť.

Ústavná zdravotná starostlivosť

Ústavná zdravotná starostlivosť - počet lôžok v nemocniciach – celé mesto:
Tabuľka č. 2a:

Obvod	MC	Typ/druh/forma	Názov zariadenia	Adresa	Plocha pozemku m^2	Počet lôžok	Počet lekárov
I	SM	Všeobecné nemocnice	Univerzitná NsP Milosrdní bratia s.r.o. všeobecná nemocnica Bratislava	Nám SNP 10	3704	122	34,39
I	SM		Univerzitná nemocnica Bratislava všeobecná nemocnica Staré Mesto	Mickiewiczova 13	19874	329	157,10
I	SM		Ústav klinickej imunológie a alergológie Centrum lekárskej genetiky	Americké nám.3	2055	0	8,00
I	SM		Ústav patologickej anatómie Mikrobiologicky ústav	Sasinkova 4	0	0	14,70
I	SM	Špecializované nemocnice	Onkologický ústav sv. Alžbety s.r.o. špecializovaná nemocnica BA	Heydukova 8,10	17709	196	121,62
I	SM		GPN špecializovaná nemocnica Sanatórium Koch Bratislava	Partizánska 27	1274	43	14 (1 D)
I	SM		Nemocnica sv. Michala a.s. špecializovaná nemocnica Bratislava	Cintorínska 16	2 795	0	29

Tabuľka č. 2a: - pokračovanie

Obvod	MC	Typ/druh/forma	Názov zariadenia	Adresa	Plocha pozemku m2	Počet lôžok	Počet lekárov
II	RUŽ	VšN	Univerzitná nemocnica Bratislava všeobecná nemocnica Ružinov	Ružinovská 6	135400	844	401,55
II	RUŽ	Špecializované nemocnice	Clinica Orthopedica súkromná špecializovaná nemocnica	Nevädzová 6	0	15	1 (7 D)
II	RUŽ		Centrum pre liečbu drogových závislostí špecializovaná nemocnica BA	Hraničná 2	2722	26	3,2
	NM		pracovisko	Jaskový rad	3544	0	Hraničná
II	RUŽ		Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava n.o.	Záhradnícka 42	852	30	15
II	PB		Univerzitná nemocnica Bratislava špecializovaná geriatrická nemocnica PB	Krajinská 91	39229	92	12,49
III	NM	Všeobecné nemocnice	Detská fakultná NsP, všeobecná nemocnica Bratislava	Limbová 1	37204	397	210,28
III	NM		Univerzitná nemocnica Bratislava všeobecná nemocnica akad. L. Dérera	Limbová 5	126940	627	246,00
III	NM		Novapharm, s.r.o. všeobecná nemocnica Bratislava	Šancová 110	1117	33	126,00
III	NM	Špecializované nemocnice	Národný onkologický ústav špecializovaná nemocnica Bratislava	Klenová 1	69 430	235	126,52
III	NM		Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. špecializovaná nemocnica	Pod Krásnou hôrkou 1	58 476	282	140,3
III	NM		Detské kardiocentrum NUSCH v Bratislave	Limbová 1	0	40	28,5
IV	KV	ŠpN	Nemocnica sv. Michala a.s. špecializovaná nemocnica Bratislava	Cesta na Červený most 1	79 227	100	130
V	PET	Všeobecné nemocnice	Univerzitná nemocnica Bratislava všeob. nemocnica sv. Cyrila a Metoda	Antolská 11	171740	649	258,70
V	PET		SI Medical s.r.o. všeobecná nemocnica Bratislava	Tematínska 5/A	9056	37	30,45
Spolu			Všeobecné nemocnice		507 090	3038	1434,52
			Špecializované nemocnice		275 258	1059	582,25
			Nemocnice spolu mesto		782 348	4201	2016,77

Ústavná zdravotná starostlivosť – počet lôžok v liečebniach, hospicoch a DOS – celé mesto

Tabuľka č. 2.b

Obvod	MČ	Typ/druh/forma	Názov zariadenia	Adresa	Pl. pozemku m^2	Pl. podlažná m^2	Počet lôžok	Počet lekárov
II	RUŽ	ostatná úzs	Liečebňa sv. Františka - dom ošetrovateľskej starostlivosti	Krásna 22	0	85	3	0
II	RUŽ		Liečebňa sv. Františka a.s. - hospic	Krásna 22	0	805	29	1,5
II	RUŽ		Liečebňa sv. Františka a.s.	Krásna 22	11550	1 250	45	5,65
III	NM		Summit Clinical Research s.r.o zariad. biomedicínskeho výskumu	Bárdošova 2/A	0	347	12	1,65
V	PET		Sanatorium AT s.r.o liečebňa	Osuského 10	3 749	1 116	15	2
Spolu			DOS, Hospic, Liečebňa,ZBV		15299	3603	104	10,8

Ambulantná zdravotná starostlivosť

Ambulantná zdravotná starostlivosť - poskytovaná v poliklinikách, ZS, MC – celé mesto - samostatné objekty monofunkčné

Tabuľka č. 3a

Obvod	MČ	Typ/druh/forma	Názov zariadenia	Adresa	Číslo	Plocha pozemku	Plocha podlažná	Počet lekárov – Polikliniky ZS, MC, am. všeob., am. špecial. - NCZI (štát.+ neštát. L)	Počet lekárov - prieskum
I	SM	Poliklinika	Poliklinika Falck Heathcare	Radlinského	27	0	379	6,40	6,00
I	SM		Poliklinika cudzokraj. chorôb Zama s.r.o	Americké nám.	3	0	164	4,60	3,00
I	SM		HEDAK a.s. Poliklinika Mýtna	Mýtna	5	2050	7900	53,50	35,00
I	SM	ZS, MC	Súkr. zdrav.centrum Hippokrates	Šulekova	20	480	550	8,00	4,70
I	SM		Zdravotne stredisko NZZ	Gorkého	1	0	484	37,00	10,00
I	SM		Medifera s.r.o poliklinika	Štúrova	12	0	1276	13,00	36,00
II	RZ	Poliklinika	Poliklinika ProCare Central	Metodova	6	0	4000	58,00	58,00
II	RZ		Poliklinika ProCare ProSanus	Daxnerovo nám.	3	0	949	37,00	24,00
II	RZ		PRO BIOS s.r.o nešt.poliklinika	Ružová dolina	21	1050	334	10,26	17,00
II	RZ		PRO BIOS-pracovisko Sklenárova	Sklenárova	14	0	82	1,00	1,00
II	RZ		Medicover s.r.o poliklinika	Prievozská	4/B	0	561	5,01	6,00
II	RZ		MEDILAB s.r.o poliklinika	Ružinovská	10	0	300	0,00	8,00
II	RZ		Ružinovská poliklinika a.s.nešt.zar.	Ružinovská	10	3000	1428	73,90	13,00
II	RZ		Poliklinika Atrium	Rezedova	5	0	600	8,00	8,00
II	RZ		Poliklinika PZC ProCare Vlčie hrdlo	Vlčie hrdlo	49	1824	6422	17,49	17,00
II	RZ	ZS, MC	Pro Bios, s.r.o. Zdravotné stredisko	Bajzová	2	748	1160	9,50	11,00
II	RZ		Zdravotné stredisko	Drieňová	38	1674	851	8,40	9,00
II	RZ		Zdravotné stredisko s.r.o	Babuškova	2	640	851	8,20	10,00
II	RZ		Zdravotné stredisko	Bulharská	3	2367	1200	2,00	6,00
II	RZ		ZS-PRO BIOS s.r.o nešt.poliklinika	Jarabinkova	1	0	154	2,00	2,00
II	PB		Zdravotné stredisko	Lotyšská	1	612	667	8,00	9,00
II	PB		Zdravotné stredisko	Učiteľská	20	3237	657	6,00	8,00
II	PB		pobočka	Latorická	4	54	54	1,00	1,00
II	VR		Zdravotné stredisko	Bebravská	1	2114	2353	14,00	20,00
II	RZ		Medicínske centrum Teslova	Teslova	33	483	483	5,21	13,00
II	PB		Mediclinic s.r.o	Krajinská	84	0	79	1,00	5,00

Tabuľka č. 3a - pokračovanie

Obvod	MČ	Typ/druh/forma	Názov zariadenia	Adresa	Číslo	Plocha pozemku	Plocha podlažná	Počet lekárov – Polikliniky ZS, MC, am. všeob., am. špecial. - NCZI (štát.+ neštát. L)	Počet lekárov - prieskum
III	NM	Poliklinika	Poliklinika Tehelná a.s	Tehelná	26	6402	20176	34,80	56,00
III	NM		Next s.r.o P.pre deti dorast a dosp.	Vajnorská	40	824	1409	10,72	22,00
III	NM		Poliklinika SZU v Bratislave	Limbova	12	382	382	6,45	14,00
III	NM		UVN SNP Ružomberok-FNsP	Kutuzovova	8	432	935	0,00	5,00
III	RA		PRO BIOS s.r.o nešt.poliklinika	Tbiliská	6	0	151	14,00	1,00
III	RA	ZS,MC	Zdravotné stredisko	Tbiliská	6	1200	3490	14,00	15,00
III	RA		Zdravotné stredisko	Hubeného	2	2922	594	2,00	8,00
III	VA		Zdravotné stredisko	Roľnícka	1	829	720	2,00	11,00
III	NM		Sportmed s.r.o neštát, zdrav.zar.	Šancova	110	0	156	4,30	2,00
III	NM		Thalion Gastroentero Hepatologicke centr.	Tomášikova	50/c	0	627	13,00	13,00
IV	KV	Poliklinika	Poliklinika Karlova Ves Bratislava	Líščie údolie	57	6688	10843	47,94	53,00
IV	KV		Poliklinika Mlynská dolina	Staré grunty	56	653	1239	12,00	12,00
IV	Dnv		Poliklinika J.Jonáša Falck Heathcare	J. Jonáša	1	649	923	10,11	8,00
IV	KV	ZS,MC	Zdravotné stredisko Dlhé Diely	H.Meličkovej	11/C	0	190	1,00	3,00
IV	LA		Zdravotné stredisko	Malokarpatské n.	2	470	470	4,00	8,00
IV	DU		ZS Sch.Trnavského Paracelsus s.r.o	M.Sch.Trnavského	8	4512	3200	11, 05	17,00
IV	DU		Zdravotné stredisko Saratov	Saratovská	22-24	2168	2648	19,16	23,00
IV	Dnv		Zdravotné stredisko P.Horova	Pavla Horova	14	1101	1723	15,00	12,00
IV	ZB		Zdravotné stredisko	Gbeľská	8	0	287	2,00	2,00
V	PE	Poliklinika	Poliklinika Šustekova	Šustekova	2	4039	7245	38,00	26,00
V	PE		Poliklinika ProCare Euromedix	Betliarska	17	3005	3500	16,24	30,00
V	PE	ZS,MC	Zdravotné stredisko Záporožská	Záporožská	12	847	2235	18,40	22,00
V	PE		Zdravotné stredisko Fedinova	Fedinova	9	1823	5376	38,85	43,00
V	PE		Zdravotné stredisko Rovniakova	Rovniankova	1	1730	2318	13,50	13,00
V	PE		ZS Strečnianska Medicentrum	Strečnianska	13	3254	8549	47,20	56,00
V	RU		Zdravotné stredisko	Balkánska	51	805	805	4,00	4,00
V	PE		Medifera s.r.o Aupark Tower	Einsteinova	24	0	947	27,00	27,00
Spolu			Polikliniky, ZS, MC			65068	115320	823,14	846,7
			Polikliniky			30 998	66 166	465,42	423
			ZS+MC			34 070	49 154	357,72	436,70

Ambulantná zdravotná starostlivosť poskytovaná v poliklinikách – celé mesto

Tabuľka č. 3 b

Obvod	MČ	Názov zariadenia	Adresa	Číslo	Plocha pozemku m^2	Plocha podlažná m^2	Počet lekárov - NCZI 2010 bez samostatných súkr. ambulancií	Počet lekárov - NCZI 2011 bez samostatných súkr. ambulancií	Počet LP - prieskum zariadení	Počet lekárov - Poliklinky, a. všeobec., a. špeciliz. - NCZI (štát.+neštát. l.)
I	SM	Poliklinika Falck Heathcare	Radlinského	27	0	379	0	0	6	6,4
I	SM	Poliklinika cudzokraj. chorôb Zama s.r.o	Americké nám.	3	0	164	0	2	3	4,6
I	SM	HEDAK a.s. Poliklinika Mýtna	Mýtna	5	2050	7900	15,50	17	35	53,5
II	RZ	Poliklinika ProCare Central	Metodova	6	0	4000	0,00	58,00	58	58
II	RZ	Poliklinika ProCare ProSanus	Daxnerovo nám.	3	0	949	23,25	23,07	24	37,00
II	RZ	PRO BIOS s.r.o nešt.poliklinika	Ružová dolina	21	1050	334	10,85	10,26	17	10,26
II	RZ	PRO BIOS-pracovisko Sklenárova	Sklenárova	14	0	82	0	1	1	1
II	RZ	Medicover s.r.o poliklinika	Prievozská	4/B	0	561	29,07	3,61	6	5,01
II	RZ	MEDILAB s.r.o poliklinika	Ružinovská	10	0	300	0	0	8	0
II	RZ	Ružinovská poliklinika a.s.nešt.zar.	Ružinovská	10	3000	1428	21	11	13	73,9
II	RZ	Poliklinika Atrium	Rezedova	5	0	600	0	0	8	8
II	RZ	Poliklinika PZC ProCare Vlčie hrdlo	Vlčie hrdlo	49	1824	6422	51,70	13,39	17	17,49
III	NM	Poliklinika Tehelná a.s	Tehelná	26	6402	20176	0	0	56	34,8
III	NM	Next s.r.o P.pre deti dorast a dosp.	Vajnorská	40	824	1409	6,35	1,72	22	10,72
III	NM	Poliklinika SZU v Bratislave	Limbova	12	382	382	9,55	6,45	14	6,45
III	NM	UVN SNP Ružomberok-FNsP	Kutuzovova	8	432	935	6	0	5	0
III	RA	PRO BIOS s.r.o nešt.poliklinika	Tbiliská	6	0	151	0	0	1	14
IV	KV	Poliklinika Karlova Ves Bratislava	Líščie údolie	57	6688	10843	2,86	4,02	53	47,94
IV	KV	Poliklinika Mlynská dolina	Staré grunty	56	653	1239	0	0	12	12
IV	DNV	Poliklinika J.Jonáša Falck Heathcare	J. Jonáša	1	649	923	0	9,11	8	10,11
V	PE	Poliklinika Šustekova	Šustekova	2	4039	7245	0	0	26	38
V	PE	Poliklinika ProCare Euromedix	Betliarska	17	3005	3500	0	16,24	30	16,24
		∑ LP			30998	69922	176,1	176,9	423	465,42
				ukazovateľ			0,43	0,428	1,02	1,13

Ambulantná zdravotná starostlivosť - poskytovaná v ZS, MC - celé mesto

Tabuľka č. 3c

Obvod	MČ	Názov zariadenia	Adresa	Číslo	Plocha pozemku	Plocha podlažná	Počet LP - prieskum	Počet lekárov - ZS, MC, a. všeobec., a. špeciliz.- NCZI (štát.+neštát.L)
I	SM	Súkr. zdrav.centrum Hippokrates	Šulekova	20	480	550	4,7	9,00
I	SM	Zdravotne stredisko NZZ	Gorkého	1	0	484	10	8,00
I	SM	Medifera s.r.o poliklinika	Štúrova	12	0	1276	36	37,00
II	RZ	Pro Bios, s.r.o. Zdravotné stredisko	Bajzová	2	748	1160	11	9,50
II	RZ	Zdravotné stredisko	Drieňová	38	1674	851	9	8,40
II	RZ	Zdravotné stredisko s.r.o	Babuškova	2	640	851	10	8,20
II	RZ	Zdravotné stredisko	Bulharská	3	2367	1200	6	2,00
II	RZ	ZS-PRO BIOS s.r.o nešt.poliklinika	Jarabinkova	1	0	154	2	2,00
II	PB	Zdravotné stredisko	Lotyšská	1	612	667	9	8,00
II	PB	Zdravotné stredisko	Učiteľská	20	3237	657	8	6,00
II	PB	pobočka	Latorická	4	54	54	1	1,00
II	VR	Zdravotné stredisko	Bebravská	1	2114	2353	20	14,00
II	RZ	Medicínske centrum Teslova	Teslova	33	483	483	13	5,21
II	PB	Mediclinic s.r.o	Krajinská	84	0	79	5	1,00
III	RA	Zdravotné stredisko	Tbiliská	6	1200	3490	15	14,00
III	RA	Zdravotné stredisko	Hubeného	2	2922	594	8	2,00
III	VA	Zdravotné stredisko	Roľnícka	1	829	720	11	2,00
III	NM	Sportmed s.r.o neštát, zdrav.zar.	Šancova	110	0	156	2	4,30
III	NM	Thalion Gastroentero Hepatologicke centr.	Tomášikova	50/c	0	627	13	13,00
IV	KV	Zdravotné stredisko Dlhé Diely	H.Meličkovej	11/C	0	190	3	1,00
IV	LA	Zdravotné stredisko	Malokarpatské n.	2	470	470	8	4,00
IV	DU	ZS Sch.Trnavského Paracelsus s.r.o	M.Sch.Trnavského	8	4512	3200	17	11, 05
IV	DU	Zdravotné stredisko Saratov	Saratovská	22-24	2168	2648	23	19,16
IV	Dnv	Zdravotné stredisko P.Horova	Pavla Horova	14	1101	1723	12	15,00
IV	ZB	Zdravotné stredisko	Gbeľská	8	0	287	2	2,00
V	PE	Zdravotné stredisko Záporožská	Záporožská	12	847	2235	22	18,40
V	PE	Zdravotné stredisko Fedinova	Fedinova	9	1823	5376	43	38,85
V	PE	Zdravotné stredisko Rovniakova	Rovniankova	1	1730	2318	13	13,50
V	PE	ZS Strečnianska Medicentrum	Strečnianska	13	3254	8549	56	47,20
V	RU	Zdravotné stredisko	Balkánska	51	805	805	4	4,00
V	PE	Medifera s.r.o Aupark Tower	Einsteinova	24	0	947	27	27,00
		∑ LP			34070	49154	423,70	344,72
			ukazovateľ				**1,03**	0,83

1. 3. ANALÝZA PODĽA TYPOLÓGIE STAVIEB A ZARIADENÍ

Zdravotnícke stavby sú vzhľadom ku svojej prevádzkovej a technologickej náročnosti jedným z najzložitejších typologických druhov. Predovšetkým to platí o nemocniciach všetkých typov. Požiadavky na maximálnu flexibilitu sú pre zdravotnícke stavby zásadné.

Zdravotnícke zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti (ÚZS)

V súčasnosti podľa platnej vyhlášky č. **770/2004** Z.z. MZ SR, *ktorou sa stanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení* MZ SR podľa § 7 ods. 5 zákona č.576/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

Zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti (ÚZS) je určené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobám, ktorých zdravotný stav vyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti spojené s predpokladaným pobytom na lôžku v zdravotníckom zariadení presahujúcom 24 hodín.

V *nemocnici* sa nepretržite poskytuje neodkladná zdravotná starostlivosť, špecializovaná zdravotná starostlivosť a s ňou súvisiaca ambulantná zdravotná starostlivosť a lekárenská starostlivosť v nemocničnej lekárni.
Vo všeobecnej nemocnici sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť na pracoviskách rôznych špecializačných odborov.
V špecializovanej nemocnici sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť prevažne v jednom špecializačnom odbore, prípadne aj v odboroch s ním súvisiacich.
Špecializovanou nemocnicou je aj centrum pre liečbu drogových závislosti, v ktorom sa poskytuje nepretržitá systematická a dlhodobo programovaná špecializovaná zdravotná starostlivosť osobám, ktoré sú závislé od psychoaktívnych látok, zameraná na zlepšenie ich zdravotného stavu, kvality života a na integráciu do spoločnosti.
Klinika je odborné lôžkové oddelenie fakultnej nemocnice, vybavené mimo lôžkovej časti zložkou vedenia (miestnosť pre profesora, asistentov), špeciálnou zložkou vyšetrovacou a liečebnou a zložkou pedagogickou (seminárna miestnosť). Priestorové nároky kliník sú vyššie ako nárok odborných oddelení nemocníc nižších kategórií.
V *liečebni* sa poskytuje špecializovaná zdravotná starostlivosť zameraná najmä na poruchy zdravia chronického charakteru so zdĺhavým priebehom liečenia.
V *dome ošetrovateľskej starostlivosti* sa poskytuje nepretržitá ošetrovateľská starostlivosť vrátane ošetrovateľskej rehabilitácie osobám, ktorých zdravotný stav si nevyžaduje sústavnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú lekárom, ale si vyžaduje nepretržité poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti s predpokladaným pobytom na lôžku presahujúcim 24 hodín a ktorú nemožno vykonávať v prirodzenom sociálnom prostredí osoby.
V *hospici* sa poskytuje zdravotná starostlivosť osobám s nevyliečiteľnou, a zároveň pokročilou a aktívne progredujúcou chorobou, ktorá spravidla vedie k smrti. Cieľom zdravotnej starostlivosti poskytovanej v hospici je zlepšenie kvality života, zmiernenie utrpenia týchto osôb a stabilizácia ich zdravotného stavu. Súčasťou hospicu môže byť aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach ambulantnej starostlivosti vrátane domácej starostlivosti v byte chorého.

Podľa vyhlášky č.**770/2004** Z.z. MZ SR, *ktorou sa stanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení* MZ SR podľa § 7 ods. 5 zákona č.576/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

Zdravotnícke zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Ambulancia je základná ucelená jednotka určená na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktorá nevyžaduje pobyt osoby na lôžku.
Ambulancie sa členia na

a) ambulancie všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
b) ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v príslušnom špecializačnom odbore.

Zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti je určené na vykonanie chirurgických výkonov v príslušných špecializačných odboroch alebo na vykonanie takých diagnostických výkonov a liečebných výkonov, pri ktorých sa predpokladá, že zdravotný stav osoby bude vyžadovať nepretržitý pobyt osoby na lôžku nepresahujúci 24 hodín.

Stacionár je určený na poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti osobám, ktorých zdravotný stav vyžaduje opakované denné poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti vždy v nadväznosti na ústavnú zdravotnú starostlivosť alebo ambulantnú zdravotnú starostlivosť.

Poliklinika je súbor vzájomne spoločne a jednotne organizovaných ambulancií všeobecnej zdravotnej starostlivosti, ambulancii špecializovanej zdravotnej starostlivosti a zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek prevádzkovaných spravidla na jednom spoločnom mieste poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti poskytuje komplexne domácu ošetrovateľskú starostlivosť, pôrodnú asistenciu osobám, pri ktorých sa predpokladá, že ich zdravotný stav si nebude vyžadovať nepretržitý pobyt v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti a osobám, ktoré poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti odmietli.
Mobilný hospic je domáca starostlivosť vykonávaná pracovníkom hospicu.

Lekárňam je vyhradená príprava a vydaj liekov, prípadne vydávanie zdravotníckych potrieb. Lekárne vykonávajú svoju činnosť v tesnej spolupráci so zariadeniami ambulantnej a ústavnej starostlivosti. Lekárne sa rozlišujú na niekoľko typov podľa rozsahu služieb.

Vyššie uvedený zákon neuvádza m*edicínske centrá,* ktoré nadväzujú na v minulosti vzniknuté združené lekárske praxe v zahraničí a v ktorých spoločnom objekte ordinujú rôzni odborní lekári. Zákon taktiež neuvádza *zdravotné strediská.* V súčasnosti napr. bývalé obvodné zdravotné strediská podliehajú zmenám v dôsledku novej organizácie zdravotníckej starostlivosti, aj v dôsledku vzniku súkromných ordinácii.

1.4. ANALÝZA PODĽA ČLENENIA NA VEREJNÉHO A NEVEREJNÉHO POSKYTOVANIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Podľa vzťahu zariadení občianskej vybavenosti k trhovému prostrediu patrí zdravotníctvo do skupiny zariadení verejného sektoru, ktorá si vyžaduje podrobnejší prístup k návrhu rozvoja v ÚPN. Zdravotníctvo patrí medzi nosné druhy občianskej vybavenosti. V prípade zdravotníctva sa musí vychádzať z princípu zaistenia nevyhnutnej kapacity zariadení na úrovni celospoločensky garantovaných potrieb bez ohľadu na to, akým spôsobom a z akých zdrojov budú zariadenia zdravotníctva zabezpečované. Pre potrebu návrhu v ÚPN prevažuje hľadisko ich verejnoprospešného charakteru. Zdravotníctvo predstavuje vybavenosť, ktorá by mala byť zabezpečovaná z polohy štátu, regiónu a obce. Aj v rámci týchto zariadení sú zariadenia, ktoré sú neštátne (sú na báze komerčnej – súkromné zdravotnícke zariadenia), pričom však väčšina týchto zariadení je štátnych, regionálnych a komunálnych.

Vlastnícka pluralita je charakteristická tak pre segment poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ako aj pre zdravotné poistenie. Štát zastúpený MZ SR je pritom vlastníkom najväčších zdravotníckych zariadení. V štátnom vlastníctve sú fakultné nemocnice, najväčšie regionálne nemocnice, vysokošpecializované odborné ústavy, takmer všetky psychiatrické nemocnice a psychiatrické liečebne. Ústavy srdcovocievnych chorôb boli transformované na štátne akciové spoločnosti. Lekárne, diagnostické laboratóriá a väčšina ambulantnej sféry (cca 90 %) je súkromná. Časť ambulantných špecialistov poskytuje zdravotnú starostlivosť v rámci nemocnice s poliklinikou. Poskytovateľmi záchrannej zdravotnej služby sú rôzne subjekty, od súkromných až po štátne.

Rezortné zdravotníctvo sa skladá z niekoľkých zdravotníckych zariadení v pôsobností MO SR a MV SR.

Nemocnice v členení podľa poskytovateľa zdravotníckej starostlivosti

Tabuľka č. 4

V pôsobnosti MZ SR	Centrum pre liečbu drogových závislostí, Hraničná 2
	Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Limbová 1
	Národná transfúzna služba SR, Limbová 3
	Národný onkologický ústav Bratislava, Klenová 1
	Univerzitná nemocnica Bratislava – Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6
	Univerzitná nemocnica Bratislava - Nemocnica akad. L. Dérera, Limbová 5
	Univerzitná nemocnica Bratislava - Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11
	Univerzitná nemocnica Bratislava - Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13
	Univerzitná nemocnica Bratislava - Špecializovaná geriatrická nemocnica, Krajinská 91
	Záchranná a dopravná zdravotnícka služba, Bratislava, Antolská 11
	Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR, Trnavská cesta 8/A
Akciové spoločností so 100% majetkovou účasťou MZ SR	Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Ul. Pod Krásnou hôrkou 1
	Detské kardiocentrum, Limbová

Nezisková organizácia, ktorej spoluzakladateľom je MZ SR	Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n. o., Záhradnícka 42
Nemocnice iných rezortov	Nemocnica sv. Michala, a.s., Cintorínska 16
	Nemocnica sv. Michala, a.s., Cesta na Červený most 1
Nemocnice cirkevné	Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, s.r.o., Nám. SNP 10
Nemocnice – neštátne zariadenia	GPN, s.r.o., Partizánska 27
	Novapharm, s.r.o., Šancová 110

1.5. ANALÝZA PODĽA ÚZEMNÉHO ČLENENIA – MESTO, OKRES

1.5.1. Ústavná zdravotná starostlivosť

ÚZS na území I. okresu

Tabuľka č. 5a

Obvod	MC	Typ/druh/forma	Názov zariadenia	Adresa	Plocha pozemku m^2	Plocha podlažná m^2	Počet lôžok	Počet lekárov
I	SM	Všeobecné nemocnice	Univerzitná NsP Milosrdní bratia s.r.o.- všeobecná nemocnica Bratislava	Nám SNP 10	3704	10309	122	34,39
I	SM		Univerzitná nemocnica Bratislava - všeobecná nemocnica Staré Mesto	Mickiewiczova 13	19874	29216	329	157,10
I	SM		Ústav klinickej imunológie a alergológie, Centrum lekárskej genetiky	Americké nám.3	2055	2177	0	8,00
I	SM		Ústav patologickej anatómie Mikrobiologicky ústav	Sasinkova 4	0	1479	0	14,70
I	SM	Špecializované nemocnice	Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o., špecializovaná nemocnica BA	Heydukova 8,10	17709	27490	196	121,62
I	SM		GPN špecializovaná nemocnica Sanatórium Koch Bratislava	Partizánska 27	1274	2240	43	15
I	SM		Nemocnica sv. Michala a.s., špecializovaná nemocnica Bratislava	Cintorínska 16	2 795	5 507	0	29
Spolu					**47411**	**78418**	**690**	**379,81**

ÚZS na území II. okresu

Tabuľka č. 5b

Obvod	MC	Typ/druh/forma	Názov zariadenia	Adresa	Plocha pozemku m^2	Plocha podlažná m^2	Počet lôžok	Počet lekárov
II	RUŽ	VšN	Univerzitná nemocnica Bratislava všeobecná nemocnica Ružinov	Ružinovská 6	135400	77317	844	401,55
II	RUŽ	Špecializované nemocne	Clinica Orthopedica súkromná špecializovaná nemocnica	Nevädzová 6	0	908	15	8
II	RUŽ		Centrum pre liečbu drogových závislostí špecializovaná nemocnica BA	Hraničná 2	2722	3256	26	3,2
II	RUŽ		Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava n.o.	Záhradnícka 42	852	2900	30	15
II	PB		Univerzitná nemocnica Bratislava - špecializovaná geriatrická nemocnica PB	Krajinská 91	39229	19105	92	12,49
II	RUŽ	ostatná úzs	Lieč. sv. Františka - dom ošetrovateľskej starostlivosti	Krásna 22	0	85	3	0
II	RUŽ		Liečebňa sv. Františka a.s. - hospic	Krásna 22	0	805	29	1,5
II	RUŽ		Liečebňa sv. Františka a.s.	Krásna 22	32985	1 250	45	5,65
Spolu					**211188**	**105626**	**1084**	**447,39**

ÚZS na území III. okresu

Tabuľka č.5c

Obvod	MC	Typ/druh/forma	Názov zariadenia	Adresa	Plocha pozemku m^2	Plocha podlažná m^2	Počet lôžok	Počet lekárov
III	NM	Všeobecné nemocnice	Detská fakultná NsP - všeobecná nemocnica Bratislava	Limbová 1	37204	63372	397	210,28
III	NM		Univerzitná nemocnica Bratislava - všeobecná nemocnica akad. L. Dérera	Limbová 5	126940	68075	627	246,00
III	NM		Novapharm, s.r.o. - všeobecná nemocnica Bratislava	Šancová 110	1117	10722	33	126,00

Tabuľka č.5c - pokračovanie

Obvod	MC	Typ/druh/forma	Názov zariadenia	Adresa	Plocha pozemku m^2	Plocha podlažná m^2	Počet lôžok	Počet lekárov
III	NM	Špecializované nemocnice	Národný onkologický ústav - špecializovaná nemocnica Bratislava	Klenová 1	69 430	545	235	126,52
III	NM		Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a.s.špecializ. nemocnica	Pod Krásnou hôrkou 1	58 476	47498	282	140,3
III	NM		Detské kardiocentrum NUSCH v Bratislave	Limbová 1	0	29970	40	28,5
III	NM		Centrum pre liečbu drogových závislostí špecializovaná nemocnica BA	Jaskový rad	3544	545	0	0
III	NM	ost. úzs	Summit Clinical Research, s.r.o. - zariadenie biomedicínskeho výskumu	Bárdošova 2/A	0	347	12	1,65
Spolu					**296711**	**221074**	**1626**	**879,25**

ÚZS na území IV. okresu

Tabuľka č.5d

Obvod	MC	Typ/druh/forma	Názov zariadenia	Adresa	Plocha pozemku m^2	Plocha podlažná m^2	Počet lôžok	Počet lekárov
IV	KV	ŠpN	Nemocnica sv. Michala a.s. - špecializovaná nemocnica Bratislava	Cesta na Červený most 1	79 227	25 600	100	130
Spolu					**79 227**	**25 600**	**100**	**130**

ÚZS na území V. okresu

Tabuľka č.5e

Obvod	MC	Typ/druh/forma	Názov zariadenia	Adresa	Plocha pozemku m^2	Plocha podlažná m^2	Počet lôžok	Počet lekárov
V	PET	Všeobecné nemocnice	Univerzitná nemocnica Bratislava – vš. nemoc. sv. Cyrila a Metoda	Antolská 11	171740	66977	649	258,70
V	PET		SI Medical, s.r.o. - všeobecná nemocnica Bratislava	Tematínska 5/A	9056	12000	37	30,45
V	PET	ost. úzs	Sanatórium AT, s.r.o. - liečebňa	Osuského 10	3 749	1 116	15	2
Spolu					**184545**	**80093**	**701**	**291,15**

1.5.2. Ambulantná zdravotná starostlivosť

Ambulantná zdravotná starostlivosť - poskytovaná v poliklinikách, ZS, MC Okres I.

Tabuľka č.6a

Obvod	MČ	Typ/druh/forma	Názov zariadenia	Adresa	Číslo	Plocha pozemku m^2	Plocha podlažná m^2	Počet lekárov
I	SM	Poliklinika	Poliklinika Falck Heathcare	Radlinského	27	0	379	6
I	SM	Poliklinika	Poliklinika cudzokrajných chorôb – Zama, s.r.o.	Americké nám.	3	0	164	3
I	SM	Poliklinika	HEDAK a.s. Poliklinika Mýtna	Mýtna	5	2050	7900	35
I	SM	ZS,MC	Súkr. zdrav. centrum Hippokrates	Šulekova	20	480	550	4,7
I	SM	ZS,MC	Zdravotne stredisko NZZ	Gorkého	1	0	484	10
I	SM	ZS,MC	Medifera, s.r.o. - poliklinika	Štúrova	12	0	1276	36
Spolu		**Počet zariadení**		**7**	**Plochy**	**2530**	**10753**	**94,7**

Ambulantná zdravotná starostlivosť - poskytovaná v poliklinikách, ZS, MC Okres II.

Tabuľka č.6b

Obvod	MČ	Typ/druh/forma	Názov zariadenia	Adresa	Číslo	Plocha pozemku m^2	Plocha podlažná m^2	Počet lekárov
II	RZ	Poliklinika	Poliklinika ProCare ProSanus	Daxnerovo nám.	3	0	949	24
II	RZ	Poliklinika	PRO BIOS, s.r.o. - nešt. poliklinika	Ružová dolina	21	1050	334	17
II	RZ	Poliklinika	Poliklinika Pro Care	Metodova	6	0	3700	58
II	RZ	Poliklinika	PRO BIOS- pracovisko Sklenárova	Sklenárova	14	0	82	1
II	RZ	Poliklinika	Medicover, s.r.o - poliklinika	Prievozská	4/B	0	561	6
II	RZ	Poliklinika	MEDILAB, s.r.o. - poliklinika	Ružinovská	10	0	300	8
II	RZ	Poliklinika	Ružinovská poliklinika,a.s.nešt.zar.	Ružinovská	10	3000	1428	13
II	RZ	Poliklinika	Poliklinika Átrium	Rezedová	5	0	600	8
II	RZ	Poliklinika	Poliklinika PZC ProCare Vlčie hrdlo	Vlčie hrdlo	49	1824	6422	17
II	RZ	Zdravotné strediská, medicínske centrá	Pro Bios, s.r.o. zdravotné stredisko	Bajzova	2	748	1160	11
II	RZ	Zdravotné strediská, medicínske centrá	Zdravotné stredisko	Drieňová	38	1674	851	9
II	RZ	Zdravotné strediská, medicínske centrá	Zdravotné stredisko s.r.o.	Babuškova	2	640	851	10
II	RZ	Zdravotné strediská, medicínske centrá	Zdravotné stredisko	Bulharská	3	2367	1200	6
II	RZ	Zdravotné strediská, medicínske centrá	ZS Pro Bios, s.r.o.- nešt. poliklinika	Jarabinková	1	0	154	2
II	PB	Zdravotné strediská, medicínske centrá	Zdravotné stredisko	Lotyšská	1	612	667	9
II	PB	Zdravotné strediská, medicínske centrá	Zdravotné stredisko	Učiteľská	20	3237	657	8
II	PB	Zdravotné strediská, medicínske centrá	ZS Učiteľská - pobočka	Latorická	4	54	54	1
II	VR	Zdravotné strediská, medicínske centrá	Zdravotné stredisko	Bebravská	1	2114	2353	20
II	RZ	Zdravotné strediská, medicínske centrá	Medicínske centrum ProCare (2013)	Metodova	6	0	4000	0
II	RZ	Zdravotné strediská, medicínske centrá	Medicínske centrum Teslova	Teslova	33	483	483	13
II	PB	Zdravotné strediská, medicínske centrá	Mediclinic s.r.o	Krajinská	84	0	79	5

Tabuľka č.6b - pokračovanie

Obvod	MČ	Typ/druh/forma	Názov zariadenia	Adresa	Číslo	Plocha pozemku m^2	Plocha podlažná m^2	Počet lekárov
Spolu		**Počet zariadení**		**20**	**Plochy**	**17803**	**26885**	**246**

Ambulantná zdravotná starostlivosť - poskytovaná v poliklinikách, ZS, MC Okres III.

Tabuľka č.6c

Obvod	MČ	Typ/druh/forma	Názov zariadenia	Adresa	Číslo	Plocha pozemku m^2	Plocha podlažná m^2	Počet lekárov
III	NM	Poliklinika	Poliklinika Tehelná, a. s.	Tehelná	26	6402	20176	56
III	NM		Next, s.r.o. Poliklinika pre deti dorast a dosp.	Vajnorská	40	824	1409	22
III	NM		Poliklinika SZU v Bratislave	Limbová	12	382	382	14
III	NM		UVN SNP Ružomberok - FNsP	Kutuzovova	8	432	935	5
III	RA		Pro Bios, s.r.o. - neštátna poliklinika	Tbiliská	6	0	151	1
III	RA	ZS,MC	Zdravotné stredisko	Tbiliská	6	1200	3490	15
III	RA		Zdravotné stredisko	Hubeného	2	2922	594	8
III	VA		Zdravotné stredisko	Roľnícka	1	829	720	11
III	NM		Sportmed, s.r.o. - neštát. zdrav. zariadenie	Šancová	110	0	156	2
III	NM		Thalion Gastroentero Hepatologické centrum	Tomášikova	50/c	0	627	13
Spolu		**Počet zariadení**		**10**	**Plochy**	**12991**	**28640**	**147**

Ambulantná zdravotná starostlivosť - poskytovaná v poliklinikách, ZS, MC Okres IV.

Tabuľka č.6d

Obvod	MČ	Typ/druh/forma	Názov zariadenia	Adresa	Číslo	Plocha pozemku m^2	Plocha podlažná m^2	Počet lekárov
IV	KV	Poliklinika	Poliklinika Karlova Ves Bratislava	Líščie údolie	57	6688	10843	53
IV	KV		Poliklinika Mlynská dolina	Staré grunty	56	653	1239	12
IV	DNV		Poliklinika J. Jonáša Falck Heathcare	J. Jonáša	1	649	923	8
IV	KV	ZS,MC	Zdravotné stredisko Dlhé Diely	H. Meličkovej	11/C	0	190	3
IV	LA		Zdravotné stredisko	Malokarpatské n.	2	470	470	8
IV	DU		ZS Sch.Trnavského Paracelsus s.r.o.	M.Sch.Trnavského	8	4512	3200	17
IV	DU		Zdravotné stredisko Saratov	Saratovská	22-24	2168	2648	23
IV	DNV		Zdravotné stredisko P. Horova	Pavla Horova	14	1101	1723	12
IV	ZB		Zdravotné stredisko	Gbelská	8	0	287	2
Spolu		**Počet zariadení**		**9**	**Plochy**	**16241**	**21523**	**138**

Ambulantná zdravotná starostlivosť - poskytovaná v poliklinikách, ZS, MC Okres V.

Tabuľka č.6e

Obvod	MČ	Typ/druh/forma	Názov zariadenia	Adresa	Číslo	Plocha pozemku m^2	Plocha podlažná m^2	Počet lekárov
V	PE	Poliklinika	Poliklinika Šustekova	Šustekova	2	4039	7245	26
V	PE		Poliklinika ProCare Euromedix	Betliarska	17	3005	3500	30
V	PE	ZS,MC	Zdravotné stredisko Záporožská	Záporožská	12	847	2235	22
V	PE		Zdravotné stredisko Fedinova	Fedinova	9	1823	5376	43
V	PE		Zdravotné stredisko Rovniakova	Rovniankova	1	1730	2318	13
V	PE		ZS Strečnianska, Medicentrum	Strečnianska	13	3254	8549	56
V	RU		Zdravotné stredisko	Balkánska	51	805	805	4
V	PE		Medifera, s.r.o. Aupark Tower	Einsteinova	24	0	947	27
Spolu		**Počet zariadení**		**8**	**Plochy**	**15503**	**30975**	**221**

Ambulantná zdravotná starostlivosť v členení na MČ

Tabuľka č. 7

Špecializované ambulancie

Mestská časť	Počet obyvateľov SUSR 2011	Počet lekárov	Počet zariadení
SM	38 788	139	121
PB	20 844	36,9	24
RZ	69 017	165,6	160
VR	19 275	16,2	16
NM	36 526	95,7	99
RA	19 814	26,5	22
VAJ	5 130	1	1
DE	1 118	0	0
DNV	15 655	27	17
DUB	32 751	49	56
KV	32 879	62	43
LAM	6 745	5,1	6
ZB	3 503	3	3
CU	1 014	23	2
JA	1 479	2	2
PE	105 763	158	151
RUS	2 891	7	5
suma	**413 192**	**817**	**728**

Všeobecné ambulancie

Mestská časť	Počet obyvateľov SUSR 2011	Počet lekárov	Počet zariadení
SM	38 788	43,21	45
PB	20 844	14	11
RZ	69 017	40,25	39
VR	19 275	4	4
NM	36 526	28	28
RA	19 814	8	8
VAJ	5 130	2	2
DE	1 118	0	0
DNV	15 655	6	6
DUB	32 751	21,05	22
KV	32 879	20	18
LAM	6 745	3	3
ZB	3 503	0	0
CU	1 014	0	0
JA	1 479	0	0
PE	105 763	55,75	54
RUS	2 891	1	1
suma	**413 192**	**246,26**	**241**

1.6. ANALÝZA ZARIADENÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI PODĽA DOSIAHNUTÝCH UKAZOVATEĽOV, POSÚDENIE PO OKRESOCH - PLOCHY POZEMKOV A PODLAŽNÉ PLOCHY

1.6.1. Ústavná zdravotná starostlivosť

ÚZS - Všeobecné nemocnice – dosiahnuté štandardy

Tabuľka č.8

mestská časť / obvod	počet obyvateľov	druh zariadenia	typ zariadenia	Spolu	počet lôžok	dosiahnutý štandard počet lôžok/1000 obyv.	plocha areálu celkom	plocha zastavaná objektmi	plocha podlažná	dosiahnutá plocha pozemku na 1 lôžko (m^2)	dosiahnutá podlažná plocha na 1 lôžko (m^2)
I. okres	38 788	vš.nem	**uzs**	2	451	11,6	25633	16144	43181	57	96
II. okres	109 136	vš.nem	**uzs**	1	844	7,7	135 400	29 964	77 317	160	92
III. okres	61 470	vš.nem	**uzs**	3	1057	17,2	164144	34273	142169	155	143
IV. okres	92 651	vš.nem	**uzs**	0	0	0,0	0	0	0	0	0
V. okres	111 147	vš.nem	**uzs**	2	686	6,2	180796	27131	78977	264	63
mesto	413 192	vš.nem	**uzs**	8	3038	7,40	**505973**	**107512**	**350734**	167	25

7,4 lôžka/1000 obyvateľov je dosiahnutý ukazovateľ za mesto pre všeobecné nemocnice, dosiahnutá plocha pozemku na 1 lôžko je 167 m^2 pre mesto a dosiahnutá podlažná plocha na 1 lôžko je 25 m^2 pre mesto.

ÚZS - Špecializované nemocnice - dosiahnuté štandardy

Tabuľka č.9

mestská časť / obvod	počet obyvateľov	druh zariadenia	typ zariadenia	Spolu	počet lôžok	dosiahnutý štandard počet lôžok/1000 obyv.	plocha areálu celkom	plocha zastavaná objektmi	plocha podlažná	dosiahnutá plocha pozemku na 1 lôžko (m^2)	dosiahnutá podlažná plocha na 1 lôžko (m^2)
I. okres	38 788	špec.nem	**uzs**	**3**	239	6,2	21778	13369	35237	91	147
II. okres	109 136	špec.nem	**uzs**	4	163	1,5	55017	9 989	26 169	263	161
III. okres	61 470	špec.nem	**uzs**	4	557	9,1	131450	24219	82725	236	149
IV. okres	92 651	špec.nem	**uzs**	1	100	1,1	79227	11822	25600	792	256
V. okres	111 147	špec.nem	**uzs**	0	0	0,0	0	0	0	0	0
mesto	413 192	špec.nem	**uzs**	12	1059	2,8	**287472**	**59399**	**169731**	271	160

2,8 lôžka/ 1000 obyvateľov je dosiahnutý ukazovateľ za mesto pre špecializované nemocnice, dosiahnutá plocha pozemku na 1 lôžko je 271 m^2 pre mesto a dosiahnutá podlažná plocha na 1 lôžko je 160 m^2 pre mesto.

ÚZS – Ostatné lôžkové zariadenia - dosiahnuté štandardy

Tabuľka č.10

mestská časť / obvod	počet obyvateľov	druh zariadenia	typ zariadenia	Spolu	počet lôžok	dosiahnutý štandard počet lôžok/1000 obyv.	plocha areálu celkom	plocha zastavaná objektmi	plocha podlažná	dosiahnutá plocha pozemku na 1 lôžko (m^2)	dosiahnutá podlažná plocha na 1 lôžko (m^2)
I. okres	38 788	ost. úzs	**uzs**	0	0	0,0	0	0	0	0	0
II. okres	109 136	ost. úzs	**uzs**	3	77	0,7	11550	870	2 140	150	28
III. okres	61 470	ost. úzs	**uzs**	1	12	0,2	0	0	347	0	29
IV. okres	92 651	ost. úzs	**uzs**	0	0	0,0	0	0	0	0	0
V. okres	111 147	ost. úzs	**uzs**	1	15	0,1	3 749	595	1116	250	74
mesto	413 192	ost. úzs	**uzs**	5	104	0,3	**15299**	**1465**	**3603**	147	35

0,3 lôžka / 1000 obyvateľov je dosiahnutý ukazovateľ za mesto pre ostatné lôžkové zariadenia, dosiahnutá plocha pozemku na 1 lôžko je 147 m^2 pre mesto a dosiahnutá podlažná plocha na 1 lôžko je 35 m^2 pre mesto.

1.6.2. Ambulantná zdravotná starostlivosť

AZS - Polikliniky, ZS, MC - po okresoch - dosiahnuté štandardy

Tabuľka č.11

Obvod	Počet obyvateľov	Druh zariadenia	Typ zariadenia	Počet zariadení	Plocha pozemku m2	Plocha podlažná m2	Počet lekárov - prieskum	dosiahnutý štandard počet lekárov/1000 obyv.	dosiahnutá plocha pozemku na 1 lekárske miesto (m^2)	dosiahnutá podlažná plocha na 1 lekárske miesto (m^2)
I	38 788	P+ZS+MC	**azs**	7	2530	10997	94,70	2,44	26,72	116,12
II	109 136	P+ZS+MC	**azs**	20	17803	23185	246,00	2,25	72,37	94,25
III	61 470	P+ZS+MC	**azs**	10	12991	28640	147,00	2,39	88,37	194,93
IV	92 651	P+ZS+MC	**azs**	9	16241	21523	138,00	1,49	117,69	155,96
V	111 147	P+ZS+MC	**azs**	8	15503	30975	221,00	1,99	70,15	140,16
∑	413 192	areál+vost.	**azs**	54	65068	115320	**846,70**	**2,05**	**76,85**	**136,20**

Na základe prieskumov OÚP: 2,05 lekárskych pracovísk/1000 obyvateľov je dosiahnutý ukazovateľ za mesto pre polikliniky, zdravotné strediská a medicínske centrá, dosiahnutá plocha pozemku na 1 lekárske pracovisko je 76,85 m^2 pre mesto a dosiahnutá podlažná plocha na 1 lekárske pracovisko je 136 m^2 pre mesto.

AZS - ambulancie všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti - po okresoch - dosiahnuté štandardy

Tabuľka č.12

obvod	počet obyvateľov	druh zariadenia	typ zariadenia	Počet zariadení	Počet lekárov - NCZI-2011	dosiahnutý štandard počet lekárov/1000 obyv.
I.	38 788	všeob. amb.	**azs**	45	43,21	1,11
II.	109 136	všeob. amb.	**azs**	55	58,25	0,53
III.	61 470	všeob. amb.	**azs**	38	38,00	0,62
IV.	92 651	všeob. amb.	**azs**	49	51,05	0,55
V.	111 147	všeob. amb.	**azs**	55	55,75	0,50
∑	413 192	všeob. amb.	**azs**	**245**	**246,26**	**0,60**

Zdroj: NCZI 2011

AZS - ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti - po okresoch – dosiahnuté štandardy

Tabuľka č.13

obvod	počet obyvateľov	druh zariadenia	typ zariadenia	Počet zariadení	Počet lekárov - NCZI-2011	dosiahnutý štandard počet lekárov/1000 obyv.
I.	38 788	špec. amb.	**azs**	120	135,68	3,50
II.	109 136	špec. amb.	**azs**	198	200,50	1,84
III.	61 470	špec. amb.	**azs**	125	138,85	2,26
IV.	92 651	špec. amb.	**azs**	121	129,76	1,40
V.	111 147	špec. amb.	**azs**	162	168,72	1,52
∑	413 192	špec. amb.	**azs**	**726**	**773,51**	**1,87**

Zdroj: NCZI 2011

Na základe spracovanej databázy NCZI: 0,60 lekárskeho pracoviska /1000 obyvateľov je dosiahnutý ukazovateľ za mesto pre ambulancie všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (pre dospelých aj pre deti a dorast) a 1,87 lekárskeho pracoviska/1000 obyvateľov je dosiahnutý štandard za mesto pre všetky ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

AZS - Primárna ambulantná zdravotná starostlivosť – mesto – dosiahnuté štandardy

Tabuľka č.14

Počet obyvateľov mesto	Odborné zameranie útvaru	Počet útvarov	Počet pracovných miest - Lekári	Dosiahnutý štandard počet LP/1000 obyv.
413 192	všeobecná starostlivosť o deti a dorast	97	85,95	0,23
413 192	gynekológia a pôrodníctvo	99	78,76	0,20
413 192	stomatológia	351	344,94	0,88
413 192	všeobecné lekárstvo	238	185,99	0,46
413 192	Spolu primárna ambulantná zdrav. star.	785	695,64	1,68

Zdroj: NCZI 2011

AZS - Primárna ambulantná zdravotná starostlivosť – okresy – dosiahnuté štandardy

Tabuľka č.15

Okres	Počet obyvateľov mesto	Odborné zameranie útvaru	Počet útvarov	Počet pracovných miest - Lekári	Dosiahnutý štandard počet LP/1000 obyv.
	38 788	všeobecná starostlivosť o deti a dorast	9	7,00	0,18
	38 788	gynekológia a pôrodníctvo	31	18,40	0,47
	38 788	stomatológia	106	71,47	1,84
	38 788	všeobecné lekárstvo	77	45,54	1,17
I. okr.	38 788	Spolu primárna ambulantná zdrav. star.	223	142,41	**3,67**
	109 136	všeobecná starostlivosť o deti a dorast	19	16,15	0,15
	109 136	gynekológia a pôrodníctvo	28	25,96	0,24
	109 136	stomatológia	81	97,66	0,89
	109 136	všeobecné lekárstvo	57	61,30	0,56
II. okr.	109 136	Spolu primárna ambulantná zdrav. star.	185	201,07	**1,84**
	61 470	všeobecná starostlivosť o deti a dorast	10	7,70	0,13
	61 470	gynekológia a pôrodníctvo	12	9,55	0,16
	61 470	stomatológia	51	50,96	0,83
	61 470	všeobecné lekárstvo	50	29,75	0,48
III. okr.	61 470	Spolu primárna ambulantná zdrav. star.	123	97,96	**1,59**
	92 651	všeobecná starostlivosť o deti a dorast	27	23,70	0,26
	92 651	gynekológia a pôrodníctvo	10	9,00	0,10
	92 651	stomatológia	49	55,05	0,59
	92 651	všeobecné lekárstvo	24	20,43	0,22
IV. okr.	92 651	Spolu primárna ambulantná zdrav. star.	110	108,18	**1,17**

Tabuľka č.15

Okres	Počet obyvateľov mesto	Odborné zameranie útvaru	Počet útvarov	Počet pracovných miest - Lekári	Dosiahnutý štandard počet LP/1000 obyv.
V. okr.	111 147	všeobecná starostlivosť o deti a dorast	32	31,40	0,28
	111 147	gynekológia a pôrodníctvo	18	15,85	0,14
	111 147	stomatológia	64	69,80	0,63
	111 147	všeobecné lekárstvo	29	28,97	0,26
	111 147	Spolu primárna ambulantná zdrav. star.	143	146,02	**1,31**
mesto	**413 192**	Spolu primárna ambulantná zdrav. star.	784	**695,64**	**1,68**

Zdroj: NCZI 2011

Na základe spracovanej databázy NCZI: 1,68 lekárskeho pracoviska/1000 obyvateľov je dosiahnutý ukazovateľ za mesto pre primárnu ambulantnú starostlivosť.

Ambulantná zdravotná starostlivosť celkom – dosiahnuté štandardy

Tabuľka č. 16

Druh zdravotníckej starostlivosti	Typ poskytovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti	počet prevádzkovateľov	počet zariadení	Počet LP	dosiahnutý štandard počet lekárov/1000 obyv.
Ambulantná zdravotná starostlivosť		**1047**	**1088**	**1452,35**	**3,51**
v tom	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	245	245	237,26	0,57
	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	703	726	824,46	2,00
	ambulancia záchrannej zdravotnej služby	*	*	0,00	0,00
	zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti	11	14	31,38	0,08
	stacionár	12	14	49,03	0,12
	poliklinika	19	20	132,05	0,32
	agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti	13	13	0,25	0,00
	zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek	41	53	169,11	0,41
	mobilný hospic	1	1	0,41	0,00
	ambulancia lekárskej služby prvej pomoci	2	2	8,40	0,02
Vybraná ambulantná zdravotná starostlivosť					
v tom	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti			237,26	0,57
	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti			824,46	2,00
	poliklinika			132,05	0,32
	ambulancia lekárskej služby prvej pomoci			8,40	0,02
				1 202,17	**2,91**

Zdroj: NCZI 2011

Na základe spracovanej databázy NCZI je 2,91 lekárskeho pracoviska na 1000 obyvateľov dosiahnutý ukazovateľ za mesto pre ambulantnú zdravotnú starostlivosť – všeobecnú, špecializovanú, polikliniky a LSPP;
pre ambulantnú zdravotnú starostlivosť celkom (všetky druhy zariadení AZS) je dosiahnutý ukazovateľ za mesto 3,51 lekárskeho pracoviska na 1000 obyvateľov.

AZS - ambulancie všeobecnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti spolu – rok 2011 – dosiahnuté štandardy

Tabuľka č.17

Obvod	Počet obyvateľov	Druh zariadenia	Typ zariadenia	Počet zariadení - všeobec. amb.	Počet lekárov - všeobec. amb.	dosiahnutý štandard počet lekárov/1000 obyv.-vš.amb.	Počet zariadení - špecializ. amb.	Počet lekárov - špecializ. amb.	Dosiahnutý štandard - počet lekárov/1000 obyv. - špec. amb.	Počet lekárov AZS spolu	Dosiahnutý štandard počet lekárov/1000 obyv.- azs
I.	38 788	vš+šp.amb.	azs	45	43,21	1,11	120	135,68	3,50	178,89	4,61
II.	109 136	vš+šp.amb.	azs	55	58,25	0,53	198	200,50	1,84	258,75	2,37
III.	61 470	vš+šp.amb.	azs	38	38,00	0,62	125	138,85	2,26	176,85	2,88
IV.	92 651	vš+šp.amb.	azs	49	51,05	0,55	121	129,76	1,40	180,81	1,95
V.	111147	vš+šp.amb.	azs	55	55,75	0,50	162	168,72	1,52	224,47	2,02
∑	413192	vš+šp.amb.	azs	**245**	237,26	**0,60**	726	773,51	**1,87**	1 019,77	**2,47**

Zdroj: NCZI 2011

Na základe spracovanej databázy NCZI: 2,47 lekárskeho pracoviska/1000 obyvateľov je dosiahnutý ukazovateľ za mesto pre ambulantnú zdravotnú starostlivosť – všeobecnú a špecializovanú spolu.

B.2. ZHODNOTENIE ROZMIESTNENIA JEDNOTLIVÝCH ZARIADENÍ Z HĽADISKA:

2.1. ČLENENIA NA ZARIADENIA VYŠŠEJ VYBAVENOSTI NADMESTSKÉHO, CELOMESTSKÉHO A LOKÁLNEHO VÝZNAMU

Výskyt zariadení základnej, vyššej i nadmestskej vybavenosti je viazaný prevažne na bytovú zástavbu, je závislý od koncentrácie a hustoty bývajúceho a prítomného obyvateľstva.
Pri zariadeniach základnej vybavenosti je kladený dôraz na krátku dochádzkovú vzdialenosť a dostupnosť.
Špecifická občianska vybavenosť je navrhovaná a lokalizovaná v kontexte so špecifickými podmienkami demografickými a regionálnymi a pod..

Základná zdravotnícka vybavenosť:

- ambulancie (okrem ambulancii záchrannej zdravotnej služby),.

Vyššia zdravotnícka vybavenosť:

- polikliniky,

- zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti,
- stacionár,
- všeobecné nemocnice,
- liečebne,
- agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti,
- zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek,
- dom ošetrovateľskej starostlivosti,
- hospice,
- mobilný hospic,
- obvodné zdravotné strediská (VÚVA),
- nadmestské – fakultné nemocnice (VÚVA)

Špecifická a celoslovenská zdravotná vybavenosť:
* ambulancie záchrannej zdravotnej služby a to:
1. ambulancie rýchlej lekárskej pomoci,
2. ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci,
3. ambulancie rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky,
4. ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby,
* špecializované nemocnice,
* prírodné liečebné kúpele,
* zariadenia biomedicínskeho výskumu.

2.2. SPÁDOVÝCH ÚZEMÍ A DOSTUPNOSTI

Podľa Metodickej príručky pre obstarávateľov a spracovateľov ÚPD **-** *Štandardy minimálnej vybavenosti obcí,* URBION 2010 sa uvádza:

Dostupnosť podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) predstavuje možnosť dostať zdravotnú starostlivosť v prípade, keď ju človek potrebuje. Z tohto pohľadu sa rozlišujú 3 typy dostupnosti zdravotnej starostlivosti:

- geografická dostupnosť – v zmysle vzdialenosti a časovej dostupnosti,
- finančná dostupnosť – možnosť človeka si svojim príjmom zabezpečiť starostlivosť,
- sociálna dostupnosť – prístupnosť pre všetky vrstvy a kategórie obyvateľstva.

<u>Geografická dostupnosť</u>
Dostupnosť, t.j. vzdialenosť medzi bytom užívateľa občianskeho zariadenia a lokalitou tohto zariadenia bola u zdravotníctva stanovená:
Pre obvodné zdravotné stredisko: do 600m.
U vyšších občianskych zariadení ustupuje dostupnosť priestorová a nastupuje dostupnosť časová.

Podľa metodiky ÚUR:
Reforma zdravotníctva v SR zaviedla do praxe nový pojem – **minimálnu sieť (normatív)** poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorá garantuje efektívnu dostupnosť, plynulosť, sústavnosť a odbornosť poskytovania zdravotnej starostlivosti. Ide o dôležitý nástroj zdravotnej politiky štátu, ktorý má zabezpečiť bezpečné fungovanie solidárneho systému verejného zdravotného poistenia. Dohľad nad

dodržiavaním ustanovení o minimálnej sietí (normatívu) vykonáva Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Minimálna sieť (normatív) je podľa § 5 zákona č.578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zadefinovaná ako „usporiadanie najmenšieho možného počtu verejne dostupných poskytovateľov na území príslušného samosprávneho kraja alebo na území príslušného okresu v takom počte a zložení, aby sa zabezpečila efektívne dostupná, plynulá, sústavná a odborná zdravotná starostlivosť s prihliadnutím na:

- počet obyvateľov príslušného územia vrátane možnej odchýlky vo vzťahu ku geografickým a demografickým podmienkam príslušného územia,
- chorobnosť a úmrtnosť obyvateľov príslušného územia,
- migráciu cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti na príslušnom území,
- bezpečnosť štátu.

Minimálna sieť poskytovateľov (normatív) zdravotníckych zariadení je také územné usporiadanie zariadení, ktoré vytvára podmienky pre zabezpečenie štátom garantovanej zdravotnej starostlivosti.
Základným cieľom minimálnej siete (normatívu) zdravotníckych zariadení je zabezpečiť:

- dostupnosť jednotlivých druhov zdravotnej starostlivosti,
- jej následnosť, nadväznosť, kvalitu a bezpečnosť pri rešpektovaní jestvujúcich zdrojov a nákladovej efektivity.

Tvorba siete je kontinuálny proces, ktorý ovplyvňujú viaceré faktory, najmä:

- demografický vývoj,
- geografické podmienky,
- chorobnosť,
- úmrtnosť,
- rozvoj medicíny,
- dostupné finančné zdroje.

Minimálna sieť (normatív) zdravotníckych zariadení, resp. pevná sieť poskytovateľov ústavnej starostlivosti je stanovená na územie okresu alebo viacerých okresov najmenej jedným poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje neodkladnú zdravotnú starostlivosť.
Minimálna sieť garantuje poskytovateľom v každom regióne istý minimálny objem zmlúv a pre poistencov predstavuje garanciu geografickej dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Minimálna sieť určuje, aký najmenší počet nemocničných lôžok, lekárov či agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti musí zdravotná poisťovňa zazmluvniť v jednotlivých regiónoch, aby sa pacienti dostali k potrebnej zdravotnej starostlivosti. Minimálna sieť je jedným z najdôležitejších regulačných nástrojov v zdravotnej politike. Stanovuje ju vláda SR nariadením.
Na zabezpečenie neodkladnej zdravotnej starostlivosti je určená pevná sieť poskytovateľov, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť na príslušnom území. Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť, môže byť zaradený do pevnej siete, ak poskytuje nepretržitú zdravotnú starostlivosť najmenej v rozsahu týchto špecializovaných pracovísk: urgentný príjem, anesteziológia a intenzívna medicína, chirurgia, vnútorné lekárstvo alebo kardiológia, neurológia, gynekológia a pôrodníctvo, neonatológia, pediatria, nemocničná lekáreň. Poskytovateľ v rámci pevnej siete zabezpečuje 24-hodinovú dostupnosť zariadení SVALZ v odboroch rádiodiagnostika (CT nevyhnutné), klinická biochémia, hematológia a transfuziológia.

Odporúčané ukazovatele z hľadiska dostupnosti zariadení:
spádové územie pre nemocnicu 100 000 obyvateľov
spádové územie pre polikliniku 10 000 – 15 000 obyvateľov

Pri tvorbe minimálnej siete (normatívov) zdravotníckych zariadení *ambulantnej zdravotnej starostlivosti* MZ SR vychádzalo z noriem *počtu lekárskych miest na 10 000 obyvateľov* a noriem *počtu obyvateľov na 1 lekárske miesto* v jednotlivých medicínskych odboroch.
V ústavnej zdravotnej starostlivosti sa vychádza z noriem *počtu postelí na 1 000 obyvateľov* v jednotlivých medicínskych odboroch, pričom sa stanovilo využitie postelí a priemerný ošetrovací čas v dňoch podľa jednotlivých typov zdravotníckych zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Nariadenie vlády SR č. ***640/2008*** *Z.z. o verejnej minimálnej sieti (normatíve) poskytovateľov zdravotnej starostlivosti* v prílohách č. 1, 2, 3,4,5 a 6 ustanovuje:

Základnou funkciou minimálnej siete zdravotníckych zariadení je zabezpečiť:
- dostupnosť jednotlivých druhov zdravotnej starostlivosti.

Príloha č.1
Verejná minimálne sieť poskytovateľov všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Kraj	Počet lekárskych miest	
	Všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých	Všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti a dorast
Bratislavský kraj	204,5	66,0

Príloha č.2
Normatív poskytovateľov špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Okres	Počet lekárskych miest	
	Špecializovaná ambulantná gynekologická starostlivosť	Špecializovaná ambulantná zubno – lekárska starostlivosť vrátane detskej
Bratislava	56,7	162,6

Príloha č.3
Normatív poskytovateľov inej špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Všetky ostatné odbory	Počet lekárskych miest
	Slovenská republika
	3 900

Normatív poskytovateľov inej špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Všetky ostatné odbory	Počet lekárskych miest
	Bratislavský kraj
	443,1

Príloha č.4
Normatív dialyzačných stredísk

Bratislavský kraj	Počet dialyzačných monitorov
	69

Príloha č.5
Normatív agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Bratislavský kraj	Počet sesterských miest agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti
	90,7

Príloha č. 6
Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti

Všetky oddelenia	Minimálny počet lôžok
	Slovenská republika
	29 133

Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti

Všetky oddelenia	Minimálny počet lôžok
	Bratislavský kraj
	3 346

Poskytovatelia **koncovej siete** sú vymenovaní v nariadení vlády SR č. 640/2008 Z.z. v prílohe č. 7:

Koncová sieť poskytovateľov na území mesta Bratislavy:

Názov zariadenia
Univerzitná NsP Milosrdní bratia, s.r.o., všeobecná nemocnica Bratislava
Univerzitná nemocnica Bratislava, všeobecná nemocnica Staré Mesto
Univerzitná nemocnica Bratislava, všeobecná nemocnica Ružinov
Detská fakultná NsP, všeobecná nemocnica Bratislava
Univerzitná nemocnica Bratislava, všeobecná nemocnica akad. L. Dérera
Univerzitná nemocnica Bratislava, všeobecná nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o., špecializovaná nemocnica BA
Centrum pre liečbu drogových závislostí, špecializovaná nemocnica BA
Národný onkologický ústav, špecializovaná nemocnica Bratislava
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., špecializovaná nemocnica
Nemocnica sv. Michala, a.s., špecializovaná nemocnica Bratislava

Štát dokáže garantovať činnosť týchto zariadení.

2.3. Z HĽADISKA PRÍSLUŠNEJ DEMOGRAFICKEJ A VEKOVEJ ŠTRUKTÚRY OBYVATEĽSTVA SO VZŤAHOM NA SPOLOČENSKÝ VÝZNAM ZARIADENÍ VO FUNKČNOM SYSTÉME

2.3.1. Analýza súčasného stavu

Súčasný stav celkového počtu obyvateľov Bratislavy je charakterizovaný rôznymi východiskovými demografickými údajmi. Štatistický úrad SR uvádzal k novembru 2011 celkom 435363 obyvateľov, ale k decembru 2011 len 413192 obyvateľov. Rozdiel činí 22171 obyvateľov v neprospech Bratislavy.

Register obyvateľov MV SR registroval podľa jednotlivých adries domov trvalo prihlásených 494757 obyvateľov, rozdiel oproti ŠUSR predstavoval 81565 obyvateľov. Úradovne evidencie obyvateľstva MČ podliehajúcich registru predložili počet obyvateľov za každú MČ, ktorý po sčítaní predstavuje rozdielny údaj, a to 452590 obyvateľov. Po analýze adries pravdepodobne v prvom údaji boli uvedení aj študenti bývajúci na internátoch a prechodne prihlásení obyvatelia. Rozdiel medzi ŠUSR a Registrom na MČ tak po úprave predstavuje 39397 obyvateľov.
Pri analyzovaní a porovnávaní ukazovateľov sa preto vychádza z demografických údajov z roku 2010 a to z počtu 432801 obyvateľov, kde je uvedená aj veková štruktúra.

Tabuľka č.18 - Obyvateľstvo Bratislavy podľa ŠÚSR a Regob 2012

Mesto, MČ	2010 SUSR	11-2011 SUSR	2010 SUSR	12-2011 SUSR	Regob 2011	2012 Regob
Bratislava I	41086	41240	38603	38788	51750	50000
Staré Mesto	41086	41240	38603	38788	51750	50000
Bratislava II	113764	114814	108035	109136	141281	116694
Podunajské Biskupice	21417	21729	20496	20844	23668	22381
Ružinov	72360	72936	68415	69017	97585	75083
Vrakuňa	19987	20149	19124	19275	20028	19230
Bratislava III	63866	64508	60771	61470	66096	66994
Nové Mesto	38038	38434	36108	36526	40376	41300
Rača	20660	20774	19679	19814	20239	20578
Vajnory	5168	5300	4984	5130	5481	5116
Bratislava IV	97092	97876	91804	92651	117090	99470
Devín	1122	1155	1083	1118	1372	1274
Devínska Nová Ves	16227	16209	15662	15655	20005	17007
Dúbravka	34745	34886	32588	32751	38899	34654
Karlova Ves	34772	35024	32616	32879	45413	35721
Lamač	6804	6993	6558	6745	7540	7091
Záhorská Bystrica	3422	3609	3297	3503	3861	3723
Bratislava V	116993	116925	111279	111147	118540	119432
Čunovo	1009	1022	994	1014	1109	1014
Jarovce	1455	1518	1401	1479	1656	1600
Petržalka	111778	111507	106117	105763	112601	113607
Rusovce	2751	2878	2767	2891	3174	3211
Bratislava, hl. m. SR	**432801**	**435363**	**410492**	**413192**	**494757**	**452590**

Analýza vývoja obyvateľstva poukazuje, že v Bratislave dochádzalo od druhej polovice 90-tych rokov k postupnému útlmu rastu obyvateľstva, ktorý sa prejavil v mínusových hodnotách, ako prirodzeného, tak i mechanického prírastku. Tendencia

poklesu rastu obyvateľstva bola spôsobená viacerými faktormi, vyplývajúcimi zo spoločenských a hospodárskych podmienok v samotnom štáte, ktoré sa prejavili hlavne v zabezpečení životných podmienok, v stabilizácii pracovného postavenia mladých ľudí. Toto sa odrazilo v posunutom veku sobášnosti, v zníženej pôrodnosti a v neskoršom veku rodivosti matiek cca o 8 až 10 rokov. Po roku 2005 nastáva v Bratislave opätovne nárast obyvateľstva, ako z prirodzeného, tak aj z migračného prírastku. Prirodzený prírastok sa pohybuje na úrovni 800 až 1200 obyvateľov ročne. Migračný prírastok sa pohybuje na úrovni v rozsahu do 1000 ročne.

Veková štruktúra

Z hľadiska vekovej štruktúry prevláda obyvateľstvo v produktívnom veku, najmä v zložke 15 – 45 roka s podielom 44,6% obyvateľov z celkového počtu. Naďalej pretrváva nepriaznivá situácia v predproduktívnom veku, kde podiel predstavuje 12,4 %. V dôsledku zvýšenej pôrodnosti sa však postupne zvyšuje, s predpokladom nárastu na cca 15% podiel. V poproduktívnom veku nad 64 rokov predstavoval podiel 13,6 %, s predpokladom výraznejšieho nárastu v dôsledku odchodu do dôchodku silnejších povojnových ročníkov.

Tabuľka č.19 - Vývoj počtu obyvateľstva podľa vekových skupín

Rok	Bratislava			V %		
	Predprod. 0-14	Produkt 15-59	Poprod. 60 a viac	Predprodukt.	Produkt.	Poprodukt.
1980	90932	229153	61101	23,9	60,1	16,0
1985	104357	241745	70986	25,0	58,0	17,0
1991	102.784	261343	78080	23,2	59,1	17,7
1995	86627	284309	81117	19,2	62,8	17,9
2000	66558	294210	86577	14,9	65,8	19,4
2001	60605	283156	84333	14,2	66,1	19,7
2005	51783	298312	75364	12,2	70,1	17,7
2010	53487	292128	87186	12,4	67,5	20,1
2011	53594	250010	109588	13,0	60,5	26,5

Z hľadiska vývoja v predproduktívnom veku 0-14, od roku 1980 poklesol počet o 37,5 tis. obyvateľov. V podielovom vyjadrení podiel z celkového počtu 23,9% poklesol na 13,0%, čo predstavuje za 30 rokov pokles o 11,0%. Znamená to, že počet obyvateľov v predproduktívnom veku klesol o viac ako 1/3. V poproduktívnom veku 60 a viac, od roku 1980 vzrástol počet o 48,5 tis. obyvateľov. Podiel sa zvýšil zo 16% na 26,5%, čo predstavuje nárast o 10,5%. V produktívnom veku podiel vzrástol o 0,4%.

V dôsledku zvyšujúceho sa podielu obyvateľstva v poproduktívnom veku populácia mesta Bratislavy starne. Napriek tomu je ešte stále relatívne mladá s trendom postupného starnutia. obyvateľstva mesta v dôsledku zníženej reprodukcie a zvýšenej emigrácie, čo sa prejavuje intenzívnejším nárastom priemerného veku. Priemerný vek v roku 2010 predstavoval 40,96 roka, v roku 2001 predstavoval 38,65 roka. Za desať rokov obyvateľstvo zostarlo o 2,3 roka.

Veková štruktúra podľa podrobnejšieho vekového členenia 5 ročných vekových skupín poukazuje na relatívne kvalitnú skladbu z hľadiska reprodukcie, z dôvodu silných ročníkov vo veku 10 – 49, v ktorých je takmer 57 % z celkovej populácie. Veková štruktúra obyvateľov je dôležitá pre vyhodnocovanie základných sociálnych a

ekonomických potrieb obyvateľstva mesta, najmä školstva, zdravotníctva a sociálnej starostlivosti.

Tabuľka č. 20 - Vek 2010

Vek,	Pohlavie		
vek. skupina,	muži	ženy	spolu
0	2 610	2 506	5 116
1 - 4	9 079	8 590	17 669
5 - 9	8 448	8 055	16 503
10 - 14	7 131	7 068	14 199
15 - 19	9 890	9 696	19 586
20 - 24	14 001	13 715	27 716
25 - 29	18 747	19 061	37 808
30 - 34	22 169	22 564	44 733
35 - 39	18 017	17 978	35 995
40 - 44	13 292	13 973	27 265
45 - 49	13 708	15 873	29 581
50 - 54	14 905	18 005	32 910
55 - 59	16 549	19 985	36 534
60 - 64	12 557	15 870	28 427
65 - 69	7 902	11 494	19 396
70 - 74	5 527	8 097	13 624
75 - 79	4 183	7 062	11 245
80 - 84	2 885	5 809	8 694
85 - 89	1 382	3 286	4 668
90 - 94	256	643	899
95 - 99	39	139	178
100^{+}	32	23	55
Spolu	**203 309**	**229 492**	**432 801**
0 - 2	7 506	7 198	14 704
3 - 5	6 130	5 729	11 859
6 - 14	13 632	13 292	26 924
0 - 17	32 750	31 528	64 278
0 - 14	27 268	26 219	53 487
15 - 59M/54Ž	141 278	130 865	272 143
60^{+} M/55^{+} Ž	34 763	72 408	107 171
85^{+}	1 709	4 091	5 800
15 - 49 Ž		112 860	
Štruktúra v %			
0 - 14	13.41	11.42	12.36
15 - 59M/54Ž	69.49	57.02	62.88
60^{+} M/55^{+} Ž	17.10	31.55	24.76
Priemerný vek	39.15	42.56	40.96
Index starnutia	127.49	276.17	200.37

Štruktúra podľa rodinného stavu

Rodina je základnou reprodukčnou jednotkou spoločnosti a pre populáciu má veľmi dôležitú hodnotu. V dôsledku meniacich sa podmienok sa zloženie a veľkosť rodiny mení. Znižuje sa priemerná veľkosť rodiny, pričom prevažujú rodiny s jedným až dvoma deťmi. V štruktúre rodín sa zvyšuje podiel jedno rodičovských rodín, ktorých príčinou nie je len rozvod, ale značný podiel žien sa rozhodlo žiť mimo zväzku s partnerom. Skoré osamostatňovanie mladých ľudí a odchod z domu na americký spôsob života zatiaľ nie je na Slovensku rozšírené. Z hľadiska rodinného stavu prevažuje obyvateľstvo vo zväzku s partnerom, t.j. ženatí resp. vydaté so 62 % podielom 210 492 obyvateľov z celkového počtu 339 413 obyvateľov. Priemerná dĺžka trvania manželstva do rozvodu činila 12,4 roka. Rozvedených je 25 370 obyvateľov, (5,7%), ovdovených je 27 019 obyv. (6,1%) a slobodných je 74 315 (16,8%).Údaje o rodinnom stave sú dôležité z hľadiska prognózovania novej bytovej výstavby podľa veľkosti a štandardu.

2.3.2. Demografický potenciál a prognóza vývoja

Demografická prognóza vývoja obyvateľov v rámci platného ÚPN po zmenách a doplnkoch ZaD 01 a 02 rieši trvalo bývajúce obyvateľstvo. Predpokladaný nárast bol odvodený z navrhnutého územného rozvoja a z demografických možností rastu obyvateľstva z vlastných zdrojov a z migrácie. V ÚPN po zmenách a doplnkoch sa predpokladá celkový počet cca 591266 trvalo bývajúcich obyvateľov. Celkový demografický prírastok v rokoch 2011 až 2030 vyplývajúcich z predpokladu navrhovaných plôch v ÚPN predstavuje 155903 obyvateľov.

Pre potreby spracovania generelov sa v demografickej prognóze vychádza z potenciálu zastavania územia a disponibility navrhovaných plôch v riešených územiach, ktorá rieši celkový potenciál prítomných obyvateľov v rozsahu 876600 obyvateľov.

Prognóza vývoja trvalo bývajúcich obyvateľov do roku 2030 v ÚPN 2007 po zmenách a doplnkoch, bola spracovaná z hľadiska prirodzeného vývoja obyvateľstva a z migrácie.

Prognóza vývoja obyvateľov bez migrácie, len z prirodzeného prírastku z vlastných zdrojov predpokladala počet obyvateľov bez migrácie 453,9 tis. obyvateľov, pri priemernom ročnom prírastku 420 obyvateľov. Pôrodnosť sa uvažovala v rozsahu od 5200 do 5800 obyvateľov ročne, pri priemernej intenzite 11,2 až 12,3 promile. Úmrtnosť sa uvažovala v rozsahu 4200 až 4900 obyvateľov ročne. Prirodzený prírastok sa počas celého návrhového obdobia predpokladal plusový.

Prognóza s migráciou v UPN po zmenách a doplnkoch predpokladala k návrhovému roku 2030 územnú disponibilitu smernej veľkosti mesta pre 591,2 tis. trvalo bývajúcich obyvateľov. Vychádzala z potenciálu nových lokalít určených na rozvoj a zo zmien v zmysle schválených ZaD 02, ktoré vytvorili podmienky nárastu o 155,9 tis. obyvateľov. Saldo migrácie sa uvažovalo v rozsahu 6410 až 7160 obyvateľov, čo znamená, že mesto by malo priemerne ročne rásť o 7,9 tis. obyvateľov. Predpokladalo sa, že prevažnú časť migrujúcich obyvateľov do mesta budú tvoriť najmä prítomní obyvatelia, ktorí už na území mesta pôsobia, či už ako študujúce alebo zamestnané obyvateľstvo. V ÚPN sa predpokladá stabilizácia prechodne prítomných obyvateľov, ktorí sa v meste chcú trvalo usídliť.

Celkový demografický potenciál územia pre prítomných obyvateľov umožňuje priestorovú kapacitu pre cca 876575 prítomných obyvateľov. Migrácia do mesta by

predstavovala rozsah cca 395,8 tis. obyvateľov, čo by v ročnom priemere predstavovalo cca 19,8 tis. obyvateľov.
Demografický potenciál vyplývajúci z veľkosti plôch určených na rozvoj vo funkciách 101, 102, 201, 202, 501, 502, predpokladá priemernú obsadenosť bytov v rozsahu 1,7 až 2,7 obyvateľa na byt v závislosti od funkcie. Z hľadiska zabezpečenia obnovy potenciálu ľudských zdrojov umožňuje vyššiu migráciu obyvateľov do mesta, najmä z dôvodu nahradenia vekovo starších ročníkov odchádzajúcich v priebehu návrhového obdobia do dôchodku.

Tabuľka č.21 - Prognóza vývoja obyvateľstva do roku 2030 podľa disponibility územia UPN a ZaD

	2000	**2001**	**2005**	**2010**	**2015**	**2020**	**2030**
Narodení	3400	3139	4012	5163	5710	5790	5680
Zomrelí	4089	3863	4116	4178	4200	4620	4920
Prirodzený prírastok	- 329	-724	-104	985	1510	1170	760
Prognóza - prirodzenou menou bez migrácie					**440,4**	**446,3**	**453,9**
Saldo migrácie	-258	-78	408	755	6410	6750	7160
Celkový prírastok	-587	-802	304	1740	7920	7920	7920
Prognóza ÚPN celkom (v tis. obyv.) s migráciou	**447,8**	**428,1**	**425,5**	**432,8**	**472,4**	**512,0**	**591,2**
Miera pôrodnosti	7,6	7,3	9,4	11,9	12,3	11,9	11,2
Miera úmrtnosti	9,	9,0	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
Saldo migrácie potenciál					14770	19330	22530
Potenciál územia pre prítomné obyvateľstvo					**514,2**	**643,7**	**876,6**
Ročná migrácia priemer							**19,8**

Prognóza vekovej štruktúry v ÚPN vychádzala z vývoja súčasnej vekovej štruktúry v meste, z hľadiska percentuálnych podielov. Veková štruktúra bude výrazne ovplyvnená prírastkom mladých obyvateľov z migrácie na navrhovaných nových plochách. Tento prírastok ovplyvní štruktúru zloženia vekových skupín najmä v produktívnom a predproduktívnom veku. Predpokladané vekové zloženie je uvedené v tabuľke.

Tabuľka č.22 - Prognóza vývoja obyvateľov Bratislavy podľa vekových skupín

Rok	**Celkom**	**0-14**	**15-44**	**45-64**	**64 a viac**
2000	447345	66558	206541	119236	55010
2001	428094	60605	197296	117495	52689
2005	425459	517783	194348	125296	54032
2010	432801	53487	193103	127452	58759
2015	472400	65700	179100	153300	74300
	514200	*74100*	*194900*	*164500*	*80700*
2020	512000	75200	188400	162300	86100
- potenciál 1 etapa	***643700***	***94600***	***236900***	***204100***	***108100***
2025	551600	85900	208000	160100	97600
2030	591200	85700	233500	165000	107000
- potenciál 2 etapa	***876600***	***127100***	***346200***	***244600***	***158700***
v %					

2000		14,9	46,1	26,6	12,3
2001		14,2	46,1	27,4	12,3
2005		12,2	45,7	29,4	12,7
2010		12,4	44,6	29,4	13,6
2015		14,4	37,9	32,0	15,7
2020		14,7	36,8	31,7	16,8
2025		15,6	37,7	29,0	17,7
2030		14,5	39,5	27,9	18,1
Potenciál 2 etapa		14,5	39,5	27,9	18,1

Priestorová prognóza vývoja obyvateľov

Z hľadiska priestorového rozloženia, z celkového počtu 591266 obyvateľov Bratislavy, sa vo východnej časti mesta počíta s potenciálom pre trvalo bývajúceho obyvateľstva v počte 219 tis. t.j. 37%. V južnej časti mesta 166 tis. obyvateľov t.j. 28%, v západnej časti 138,6 tis. obyvateľov t.j. 23,4%. V centre mesta sa predpokladá celkom 67,6 tis. obyvateľov t.j. 11,4%.

Tabuľka č.23 - Prognóza obyvateľstva podľa mestských častí a okresov

MČ - okres	**1991**	**2001**	**2005**	**2011**	**2020 potenciál**	**2030 UPN 2007**	**2030 UPN Zad 02**	**2030 potenciál**
I	**49 018**	**44 798**	**42241**	**41240**	**49850**	**60 300**	**67 555**	**67885**
Staré Mesto	49 018	44 798	42241	41240	49850	60 300	67 555	67885
II	**112 419**	**108 139**	**108647**	**114814**	**142789**	**125 800**	**133 731**	**194446**
Pod.Biskupice	21 087	19 749	19977	21729	22172	21 100	21 175	30193
Ružinov	73 131	70 004	69674	72936	96372	84 700	91 516	131237
Vrakuňa	18 201	18 386	18996	20149	24245	20 000	21 040	33016
III	**64 485**	**61 418**	**617284**	**64508**	**101935**	**82 900**	**85 412**	**138812**
Nové Mesto	40 317	37 418	37040	38434	51012	48 200	49 630	69466
Rača	20 784	20 172	20357	20774	30933	27 400	28 482	42124
Vajnory	3 384	3 828	4331	5300	19990	7 300	7 300	27222
IV	**84 325**	**93 058**	**93672**	**97876**	**181962**	**123 100**	**138 580**	**247790**
Devín	771	884	1005	1155	4401	2 500	2 500	5993
Devínska Nová Ves	15 223	15 502	15629	16209	53928	33 600	33 165	73437
Dúbravka	37 442	35 199	34540	34886	37500	34 900	37 710	51067
Karl. Ves	22 154	32 843	33559	35024	36321	33 800	34 560	49461
Lamač	7 004	6 544	6447	6993	25465	8 300	20 145	34677
Záhorská Bystrica	1 731	2 086	2492	3609	24347	10 500	10 500	33155
V	**131 950**	**121 259**	**119171**	**116925**	**167165**	**158 100**	**165 988**	**227641**
Čunovo	816	911	919	1022	4438	2 100	2 100	6043
Jarovce	1 124	1 199	1227	1518	21805	12 350	12 370	29693
Petržalka	128 251	117 227	114862	111507	132412	139 550	147 378	180316
Rusovce	1 759	1 922	2163	2878	8510	4 100	4 140	11589
spolu	**442 197**	**428 672**	**425459**	**435363**	**643700**	**550 200**	**591 266**	**876575**

Z hľadiska priestorového rozloženia najväčší prírastok by mal byť v mestskej časti Petržalka, Staré Mesto, Ružinov, Lamač, Devínska Nová Ves, Nové Mesto, Jarovce a Rača. Najväčšie rozvojové lokality, ktoré ovplyvnia prírastok obyvateľov sú Lamačská brána, Petržalka juh, Chalupkova a Twin City.

Prognóza vývoja cenzových domácností

Prognóza vývoja cenzových domácností schválená v ÚPN vychádza z potenciálu navrhovaných plôch a predpokladanej demografickej veľkosti mesta vyplývajúcej zo zmien a doplnkov. Predpokladá že počet cenzových domácností potvrdzuje súčasné trendy tak, že sa bude veľkosť znižovať z úrovne 2,34 na 2,21 členov tvoriacich domácnosť v roku 2030. Narastie počet neúplných rodinných domácností a jednotlivcov. Z hľadiska potenciálu územia pre prítomné obyvateľstvo sa predpokladá celkom 396,7 cenzových domácností.

Tabuľka č.24 - Prognóza vývoja cenzových domácnosti v zmysle zmien a doplnkov

	2001	2005	2010	2015	2020	2020 potenciál	2030	2030 potencial
Priemerný počet členov CD	2,34	2,32	2,29	2,25	2,22	2,22	2,21	2,21
Obyvateľstvo ZaD 02 (v tis.)	427,0	440,5	464,4	496,3	527,1	643,7	591,2	876,6
Počet členov CD (tis.)	189,1	189,7	201,5	220,5	237,4	289,9	267,5	396,7

Prognóza denne prítomného obyvateľstva

Prognóza prítomného obyvateľstva vychádza z najnovších poznatkov s tým, že sa k návrhovému roku predpokladá v počte 281 tis. až 352 tis. denne prítomných obyvateľov. Podiel prítomného obyvateľstva v pomere k trvalo bývajúcemu by sa nemal zvyšovať a predpokladá že bude oscilovať na úrovni dnešného podielu v rozsahu 48 - 60% vrátane návštevníkov mesta. Prognóza predpokladá, že súčasné prítomné obyvateľstvo sa stabilizuje v meste na trvalý pobyt. Z uvedeného vyplýva, že migrácia z iných území Slovenska nebude v takom rozsahu ako je uvedené v tabuľkovej časti migrácie.

Tabuľka č.25 - Prognóza vývoja denne prítomného obyvateľstva ZaD 02 (v tis. obyv.)

	2001	2007	2030
Trvalo bývajúce	428,7	426,6	591,2
Denne prítomné	180,0 - 210,0	235,5 - 303,7	281,2 - 352,6
Prítomné spolu	**608,7 - 639,0**	**662,1 - 730,3**	**872,4 -943,8**

Tabuľka č.25 – Výhľadový počet obyvateľov po MČ

Mestská časť	SUSR 31.12.2011	I. etapa	rozdiel r.2011 a I. etapa	II. etapa	rozdiel I. a II. etapa
Staré mesto	38 788	49 850	11 062	67 885	18 035
Podunajské Biskupice	20 844	22 172	1 328	30 193	8 021
Ružinov	69 017	96 372	27 355	131 237	34 865
Vrakuňa	19 275	24 245	4 970	33 016	8 771
Nové Mesto	36 526	51 012	14 486	69 466	18 455
Rača	19 814	30 933	11 119	42 124	11 191
Vajnory	5 130	19 990	14 860	27 222	7 232
Devín	1 118	4 401	3 283	5 993	1 592
Dev. N. Ves	15 655	53 928	38 273	73 437	19 510
Dúbravka	32 751	37 500	4 749	51 067	13 567

Tabuľka č.25 – Výhľadový počet obyvateľov po MČ - pokračovanie

Mestská časť	SUSR 31.12.2011	I. etapa	rozdiel r.2011 a I. etapa	II. etapa	rozdiel I. a II. etapa
Karlova Ves	32 879	36 321	3 442	49 461	13 140
Lamač	6 745	25 465	18 720	34 677	9 212
Záhorská Bystrica	3 503	24 347	20 844	33 155	8 808
Čunovo	1 014	4 438	3 424	6 043	1 605
Jarovce	1 479	21 805	20 326	29 693	7 889
Petržalka	105 763	132 412	26 649	180 316	47 904
Rusovce	2 891	8 510	5 619	11 589	3 079
spolu:	**413 192**	**643 700**	230 508	**876 575**	232 875

2.4. METODICKÉ VÝCHODISKÁ A MODELOVANIE UKAZOVATEĽOV ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENÍ

Podľa Metodickej príručky pre obstarávateľov a spracovateľov ÚPD **-** Štandardy minimálnej vybavenosti obcí URBION 2010 sa uvádza:
Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v jednotlivých kategóriách ambulantnej starostlivosti (vyjadrené počtom lekárskych miest na počet obyvateľov Slovenskej republiky a na počet obyvateľov územia príslušných krajov) je nasledovné:

- všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých na 1733,3 obyvateľov,
- všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti a dorast na 718,5 deti,
- špecializovaná ambulantná gynekologická starostlivosť na 693,6 žien,
- špecializovaná ambulantná zubno-lekárska starostlivosť vrátane detskej na 2059,4 obyvateľov.

Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS):

- počet sesterských miest (SM) 808,6 (pre obyvateľov územia SR),
- pre jednotlivé kraje počet SM (podľa počtu obyvateľov) pre 83,2 – 119,9 obyvateľov.

Dom ošetrovateľskej starostlivosti

- pre riadenie a organizáciu ošetrovateľskej starostlivosti v dome 1,00 SM,
- počet sesterských miest pri posteli pacienta je stanovený na minimálne 20 postelí 10 SM, na každých ďalších 5 postelí 0,5 SM,
- počet ďalšieho ošetrujúceho personálu pri posteli pacienta pre minimálny počet 20 postelí 7 SM, na každých ďalších 5 postelí 0,5 SM.

Ústavná zdravotná starostlivosť:

- akútne lôžka 4,1 lôžok/1 000 obyvateľov SR
- chronické lôžka 0,59 lôžok/1 000 obyvateľov SR
- psychiatrické lôžka 0,67 lôžok/1 000 obyvateľov SR.

Hospic

- najmenej 1 hospic pre územie samosprávneho kraja,
- najmenej 1 mobilný hospic pre územie samosprávneho kraja.

Z uvedeného vyplýva, že jeden hospic pokrýva územie s počtom cca 600 000 obyvateľov, čo znamená, že jedno hospicové lôžko by pripadalo na 24 000 obyvateľov.
Ideálna kapacita podľa vysledovaných ukazovateľov predstavuje cca 25 lôžok na jeden čistý hospic. Lokalizácia nemusí vždy byť viazaná na krajské mesto. Pri výbere by mali slúžiť kritériá ako dostupnosť, kvalita prostredia, sila charitatívnej organizácie tej ktorej obce, finančné zabezpečenie výstavby a funkčnosti zariadenia a predovšetkým kvalita personálu.

Lekárska služba prvej pomoci (LSPP)

- Verejná minimálna sieť poskytovateľov LSPP, ktorí poskytujú všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre dospelých, je ustanovená najmenej jedným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na 100 000 obyvateľov.
- Verejná minimálna sieť poskytovateľov LSPP, ktorí poskytujú všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast, je ustanovená najmenej jedným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na 50 000 detí.
- Verejná minimálna sieť poskytovateľov LSPP, ktorí poskytujú špecializovanú zubno-lekársku ambulantnú zdravotnú starostlivosť, je ustanovená najmenej jedným poskytovateľom na 400 000 obyvateľov.

Metodické postupy

Pri rozbore súčasného stavu sa vychádzalo zo:

1. zhodnotenia súčasných zariadení (podľa štrukturálneho členenia, územného členenia v zmysle zadania) a údajov o ich kapacitách (lôžka, lekárske pracoviská) a plochách (plocha areálu, zastavaná plocha, podlažná plocha),
2. stanovenia príslušnej demografickej a vekovej štruktúry obyvateľstva – súčasného a výhľadového stavu na podklade údajov o počte trvale bývajúceho obyvateľstva,
3. výpočtu dosiahnutých hodnôt ukazovateľov kapacít (štandardov) vybraných (nosných) zariadení – počtu lôžok na 1000 obyvateľov (u ústavných zariadení) a počtu lekárskych miest (u ambulantných zariadení),
4. výpočtu dosiahnutých hodnôt ukazovateľov plošných nárokov jednotlivých zariadení – m^2 pozemku na 1000 obyvateľov a m^2 podlažnej plochy na 1000 obyvateľov u zariadení,
5. výpočtu deficitu kapacitných a plošných nárokov viažucich sa na stav obyvateľstva k sčítaniu obyvateľstva podľa ŠÚSR v roku 2011,
6. medzinárodné porovnanie dosiahnutých štandardov kapacít stavu zariadení na území mesta s dostupnými zahraničnými ukazovateľmi u ústavnej starostlivosti,
7. porovnanie dosiahnutých celomestských kapacitných štandardov so štandardami dosiahnutými v období rokov 1990 až 2011 za účelom vyhodnotenia vývojovej krivky ako podkladu pre modelovanie ukazovateľov pre návrhovú časť.

Modelovanie ukazovateľov zariadení zdravotníctva

1. výber a porovnanie ukazovateľov kapacitných a plošných nárokov pre nosné zariadenia z nasledovných metodických dokumentov:
   - *Zásady a pravidlá územního plánování*, VÚVA Brno, 1983;
   - *Princípy a pravidlá územního plánování*, Ústav územního rozvoje Brno, 2010 – kapitola C. Funkční složky;
   - *Modelovanie urbanistických ukazovateľov občianskej vybavenosti pre návrh územného plánu*, Ing. D. Vontorčíková, 1998;
   - *ÚPN hl.m. SR Bratislavy 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov, r. 2007*;
   - *Normatív podľa Nariadenia vlády SR č. 640/2008 o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti*;
2. porovnanie vybraných ukazovateľov kapacitných nárokov podľa vyššie uvedených metodických dokumentov s dosiahnutým štandardom kapacít v súčasnosti;
3. stanovenie ukazovateľov kapacitných nárokov – bilančných ukazovateľov pre nosné zariadenia – počet lôžok (pre ústavné zariadenia), počet lekárskych miest (pre ambulantné zariadenia);
4. stanovenie ukazovateľov plošných nárokov – bilančných ukazovateľov pre nosné zariadenia – plochy pozemkov, podlažné plochy.

Návrh rozvoja zariadení zdravotníctva:
1. výpočet potrieb a návrh nových kapacít chýbajúcich druhov zariadení na základe deficitov, vypočítaných z predpokladaného nárastu obyvateľstva pri zachovaní siete jestvujúcich zariadení;
2. výpočet potrieb a návrh nových rozvojových plôch pozemkov chýbajúcich druhov zariadení na základe deficitov, vypočítaných z predpokladaného nárastu obyvateľstva pri zachovaní siete jestvujúcich zariadení - stavu súčasného stavebného fondu občianskej vybavenosti;
3. návrh dotvárania siete zariadení;
4. územný priemet návrhu lokalizácie zariadení.

Na základe podrobných analýz boli vypočítané *dosiahnuté ukazovatele* pre tie zariadenia, ku ktorým sa nenachádzajú účelové jednotky podľa vyššie uvedených metodických materiálov. Jedná sa o zariadenia ambulantnej starostlivosti: polikliniky a zdravotné strediská. Tieto dosiahnuté ukazovatele *boli použité ako bilančné ukazovatele.*
U ústavných zariadení bol vybratý *bilančný ukazovateľ* podľa metodických dokumentov, t.j. účelová jednotka a pre príslušnú účelovú jednotku zodpovedajúca hodnota podlažnej plochy a plochy pozemku, tiež ako bilančný ukazovateľ.

Na základe hore uvedených metodík bol stanovený výpočet kapacitných a plošných nárokov pre nosné zariadenia zdravotníctva pre I. a II. etapu:
- pre ústavnú starostlivosť – pre všeobecné a špecializované nemocnice, ostatnú ústavnú starostlivosť – liečebne, hospice a domy ošetrovateľskej starostlivosti;
- pre ambulantnú starostlivosť – polikliniky, zdravotné strediská.

2.5. POROVNANIE ŠTANDARDOV

Ústavná starostlivosť

Tabuľka č.26 – Prehľad urbanistických ukazovateľov pre zariadenia ÚZS – počet lôžok

Druh zariadenia	**Súčasný stav** Náš priesk um	**Normatív** Nariadenie vlády č.640/2008 Minimálny počet lôžok na územie SRspolu:29 133 Akútne: 22 293 Chronické:3 211 Psychiatrické: 3629 BSK:spolu:3346 Akútne: 2 546 Chronické: 345 Psychiatrické: 455	**Ukazovateľ Neufert** Celkovo: 11,1 lôžka/1000 obyvateľov	**WHO**	**VÚVA**	**Ukazovateľ Urbion** Akútne: 4,1lôž./ 1000 Chronické: 0,59 lôž. /1000 obyv. Psychiatric-ké:0,67 lôž. /1000 obyv.	**Ukazovateľ prepočítaný** na 1000 obyv. bilančné Celkovo: 11,2 lôžka/ 1000 obyv.
Všeobecné nemocnice	3 038	Nie je	Akútne ochorenie 7,6 lôžka/1000 obyvateľov		8,5 lôžka/ 1000 obyv.	16 lôžok/ 1000 obyv.	7,35 lôžka/ 1000 obyv.
Špecializo-vané nemocnice	1 059	Nie je	3,5 lôžka/1000 obyvateľov			4 lôžka/ 1000 obyv.	2,55 lôžka/ 1000 obyv.
Liečebňa	60	Nie je	Nie je		LDCH	0,1 lôžka/ 1000 obyv.	Ostatné 0,3 lôžka/ 1000 obyv.
Hospic	29	Nie je		0,1 lôžka/ 1000 obyv.	Nie je	Nie je	
Dom ošetrovateľ-skej starostlivosti	3	Nie je			Nie je	Nie je	
Zariadenie biomedicín-skeho výskumu	12	Nie je			Nie je	Nie je	

Ambulantná zdravotná starostlivosť

Tabuľka č.27 – Prehľad urbanistických ukazovateľov pre zariadenia AZS – počet lekárskych miest

Druh zariadenia	**Súčasný stav** (NCZI) Počet pracovných miest samostatných odborných zdravotníckych pracovníkov Spolu Bratislava	**Normatív** Nariadenie vlády č.640/2008 Verejná minimálna sieť	**Ukazovateľ Urbion**	**Ukazovateľ** prepočítaný na 1000 obyvateľov bilančné
Ambulancie všeobecné pre dospelých	191,59	140,26 lekárskych miest na počet obyvateľov Bratislavy 413 192	1 lekárske miesto / 1733 obyvateľov (Urbion)	0,57 lekárske miesto / 1000 obyvateľov
Ambulancie všeobecné pre deti a dorast	93,24	45,27 lekárskych miest na počet obyvateľov Bratislavy 413 192	1 lekárske miesto / 718,5 detí (Urbion)	0,23 lekárske miesto / 1000 obyvateľov
Ambulancie gynekologické	83,22	38,89 lekárskych miest na počet obyvateľov Bratislavy 413 192	1 lekárske miesto na 693,6 žien (Urbion)	0,17 lekárske miesto / 1000 obyvateľov
Ambulancie stomatologické	361,94	111,52 lekárskych miest na počet obyvateľov Bratislavy 413 192	1 lekárske miesto na 2 059,4 obyvateľov (Urbion)	0,49 lekárske miesto / 1000 obyvateľov
Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti	83,5	62,21 sesterských miest na počet obyvateľov Bratislavy 413 192	808,6 sesterské miesto na počet obyvateľov SR (Urbion)	0,15 sesterské miesto / 1000 obyvateľov

Lekárenská starostlivosť

Tabuľka č.28 – Prehľad urbanistických ukazovateľov pre lekárne – počet lekárenských pracovísk

Druh zariadenia	**Súčasný stav** (NCZI) Počet pracovných miest samostatných odborných zdravotníckych pracovníkov Spolu Bratislava	**Normatív** Nariadenie vlády č.640/2008 Verejná minimálna sieť	**Ukazovateľ UUR**	**Ukazovateľ VÚVA**
Verejné lekárne	474,67	Nie je	0,3 lekárenské pracovisko / 1000 obyvateľov	0,3 lekárenské pracovisko / 1000 obyvateľov

Dosiahnuté ukazovatele za mesto:

Tabuľka č.29

Druh zariadenia	**dosiahnutý ukazovateľ**
Ústavná starostlivosť	
všeobecné nemocnice	7,4 lôžka / 1000 obyvateľov
špecializované nemocnice	2,8 lôžka / 1000 obyvateľov
ostatné lôžkové zariadenia	0,3 lôžka / 1000 obyvateľov
Ambulantná starostlivosť	
ambulancie všeobecnej zdravotnej starostlivosti	0,60 LP / 1000 obyvateľov
ambulancie špecializovanej zdravotnej starostlivosti	1,87 LP / 1000 obyvateľov
ambulancie všeobecné + špecializované, polikliniky, LSPP	2,91 LP / 1000 obyvateľov
polikliniky, ZS, MC (areálové a vstavané)	2,09 LP / 1000 obyvateľov

2.6 MEDZINÁRODNÉ POROVNANIA SO ZAHRANIČNÝMI UKAZOVATEĽMI

Tabuľka č.30 - Medzinárodné porovnania počtu postelí v nemocničnej starostlivosti na 1000 obyvateľov

Rok/Krajina	**2002**	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**
SR	7,69	6,81	6,81	6,79	6,65	6,51	6,05
ČR	8,6	8,38	8,38	8,11	7,18	7,11	7,01
Nemecko	9,01	8,45	8,29	8,29	8,17	8,24	8,25
Rakúsko	8,44	7,71	7,65	7,76	7,71	7,66	7,63
Belgicko	6,99	5,29	5,25	5,25	6,59	6,55	6,53
Holandsko	4,66	4,97	4,97	4,81	4,25	4,68	4,66
EÚ-27					5,31	5,29	5,45
EÚ-15		5,84	5,76	5,7	5,38	5,32	
EÚ-12					6,67	6,65	
Európa	7,25						


B.3. VÝSTUPY DOKUMENTOVANÉ TABUĽKOVOU FORMOU, DOPLNENÉ PRÍP. GRAFMI V PODROBNOSTI MESTO, OKRES

Ústavná zdravotná starostlivosť


Tabuľka č.31 - Dynamika vývoja počtu postelí ústavnej zdravotnej starostlivosti na území mesta

Rok	1990	1995	2002	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2012
Počet obyv	444 660	452 053	427 049	425 459	426 091	426 927	428 791	431 061	432 801	413 192
Počet P UZS	5 158	5 470	5 339	4 805	4 727	4 669	4 617	4 502	4 506	4 643
Poč. P UZS/1000 obyvateľov	**11,6**	**12,1**	**12,5**	**10,7**	**11,1**	**10,9**	**10,8**	**10,5**	**10,4**	**11,2**

Tabuľka č.32 - Vývojová krivka počtu postelí ÚZS na území mesta



Tabuľka č.33 - Vývojová krivka počtu postelí ÚZS na 1000 obyvateľov na území mesta




Ambulantná zdravotná starostlivosť

Tabuľka č.34 - Dynamika vývoja počtu lekárskych miest na 1000 obyvateľov na území mesta

Rok	1990	1995	2002	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2012
Počet obyvateľov	444 660	452 053	427 049	425 459	426 091	426 927	428 791	431 061	432 801	413192
Počet lekárskych miest UZS a AS	2117,54	2181,1	3215,3	3174,91	3391,9	4045,5	3458,7	3 713,6	3 647,0	3477,9
Počet lekárskych miest UZS	876,42	987,5	2019,8	1679,4	990,82	1120,12	1 068,9	1 199	1 247,5	2025,6
Počet lekárskych miest AS	1241,12	1193,6	1117,1	1319,0	1362,6	1778,1	1376,1	1625,2	1606,1	1452,4
Počet lekárskych miest AS na 1000 obyvateľov	**2,8**	**2,6**	**2,6**	**3,1**	**3,2**	**4,2**	**3,2**	**3,8**	**3,7**	**3,5**

zdroj : Štatistická ročenka hl.m. SR Bratislavy, NCZI

Tabuľka č.35 - Vývojová krivka počtu lekárskych miest na 1000 obyvateľov na území mesta



Ambulantná starostlivosť – dynamika vývoja

Všeobecná zdravotná starostlivosť o dospelých

Tabuľka č.36 - Počet lekárskych miest – všeobecná zdravotná starostlivosť pre dospelých – mesto - porovnanie okresy a roky


počet lekárskych miest							
okres	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**
I	47,80	52,63	59,10	40,70	44,55	45,28	45,74
II	49,00	48,69	58,50	59,92	59,10	60,40	62,88
III	52,74	42,19	41,40	48,40	66,82	43,88	29,75
IV	20,60	23,85	28,90	25,15	25,15	31,55	24,00
V	29,02	33,25	32,25	32,53	33,58	29,20	29,22
spolu:	**199,16**	**200,61**	**220,15**	**206,70**	**229,20**	**210,31**	**191,59**

Všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast

Tabuľka č.37 - Počet lekárskych miest – všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast – porovnanie okresy a roky

počet lekárskych miest							
okres	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
I	9	13	13	10	8	8	7
II	18	17,5	20,5	18,4	19,6	23,7	18,65
III	13	12,1	10,5	12	13,7	11,7	8,7
IV	22	28,9	23,75	23,7	27,4	28,5	26,2
V	31	31	32	33	32,33	33,6	32,69
Bratislava spolu	**93**	**102,5**	**99,75**	**97,1**	**101,03**	**105,5**	**93,24**

Tabuľka č. 38 - Vývojová krivka - všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast




Lekárska služba prvej pomoci

Tabuľka č. 38 - Počet lekárskych miest - porovnanie okresy a roky

počet lekárskych miest							
okres	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
I							
II	12	7	7				
III	1	1					
IV							
V	3,25	6,35	9,3	4,79	4,3	5,3	5,7
Bratislava spolu	16,25	14,35	16,3	4,79	4,3	5,3	5,7

Tabuľka č.39 - Vývojová krivka počtu lekárskych miest prvej pomoci




Ambulancie centrálneho príjmu

Tabuľka č. 40 - Počet lekárskych miest - porovnanie okresy a roky

počet lekárskych miest					
okres	2005	2006	2007	2008	2009
I	13,5	0,16	3,2	7,12	
II		7,54	14	17,5	19,4
III		6,1	8,8	9,7	5,4
IV					
V	15,2		9,5	8,6	5,4
Bratislava spolu	28,7	13,8	35,5	42,92	30,2

Tabuľka č.41 - Vývojová krivka počtu lekárskych miest



Stomatologické ambulancie

Tabuľka č.42

Rok 2011			
okres	počet ambulancií	počet lekárskych miest	na 10000 obyvateľov
I	106	72,82	18,77
II	82	104,81	9,6
III	52	52,96	8,62
IV	49	56,55	6,1
V	64	75,8	6,82
spolu:	353	362,94	

Nakoľko u stomatologických ambulancií nie sú dostupné informácie z predchádzajúcich rokov, dynamiku vývoja formou grafu neuvádzame.

B.4. TRENDY ROZVOJA FUNKČNÉHO SYSTÉMU ZDRAVOTNÍCTVO

V oblasti zdravotníctva sa očakávajú tieto trendy:

- komplexné prepojenie zdravotníctva so sociálnou starostlivosťou a cirkvou,
- predpokladá sa, že transformácia zdravotníctva bude zameraná na prechod z lôžkových zariadení do úzko špecializovaných zdravotníckych zariadení 24 hodinových výkonov, t.j. napr. do pohotovostných jednotiek intenzívnej starostlivosti, špeciálnych transplantačných centier, takzvaných denných nemocníc a pod.,
- zásadný trend je v znižovaní doby nemocničného ošetrenia, čo sa prejaví v nižšej normatívnej potrebe počtu lôžok v nemocniciach (súvisiaci aj so smerovaním vývoja k tzv. nekrvavým operačným zákrokom a efektívne zvládnutej diagnostike), cieľom je nemocničnú starostlivosť rozdeľovať do kategórií podľa doby a druhu nemocničného ošetrenia, a to na:
  * nemocnice špecializovaných a náročných lekárskych zákrokov s najkvalitnejším materiálovým vybavením pre diagnostiku a liečbu, kde je pobyt pacienta minimálny – s akútnymi lôžkami (všeobecné nemocnice - NsP, FN, FNsP),
  * doliečovacie nemocničné zariadenia viacerých stupňov, ošetrovateľské a rehabilitačné – s chronickými lôžkami,
  * nemocnice pre pacientov s psychiatrickým ochorením - psychiatrické lôžka,
  * vysoko špecializované odborné liečebné ústavy - špecializované lôžka (odborné nemocnice) tak, aby prechod ku kúpeľnej, opatrovateľskej, sociálnej starostlivosti bol plynulý,
- prebudovanie časti existujúcich nemocničných zariadení na nadštandardné špecializované zariadenia zdravotnej starostlivosti (rozvoj nových medicínskych technológií),
- dobudovanie systému doliečovacích a ošetrovateľských zariadení pri zachovaní celkovej dnešnej kapacity lôžok.

Výhľadový rozvoj zdravotníckych služieb si vyžaduje realizovať nasledovné opatrenia:

- reprofilovať lôžkové kapacity podľa úrovne chorobnosti a potrieb,
- podporovať spoluprácu medzi ambulantnými lekármi primárneho kontaktu a špecialistami a ďalej rozširovať možnosti ambulantnej diagnostiky a liečby,
- v problematike Centra pre liečbu drogových závislosti (CPLDZ) integrovať v rámci zdravotníctva existujúce poradne pre fajčiarov (dnes pri ÚVZ a i.) do systému liečebno – preventívnej starostlivosti zdravotníckych zariadení v metodickej pôsobnosti odboru medicíny drogových závislostí ako nadstavbového základného odboru psychiatrie,

Z hľadiska výstavby nemocníc:

- trendom v problematike návrhu komplexov a areálov občianskej ústavných zdravotníckych zariadení je aj akceptovanie transformácie areálových zdravotníckych zariadení na objekty, pri ich lokalizácii v atraktívnych polohách mesta s vysokými nárokmi na intenzitu využitia územia. Podmienkou však musí byť vždy zvýšenie vnútorného plošného štandardu takéhoto zariadenia, ako aj kvalitatívna náhrada za voľnú plochu areálu,
- predpokladajú sa nemocnice s kapacitou od 150 do 600 lôžok, ktoré sú považované za najvýhodnejšie z prevádzkového aj ekonomického hľadiska.

V rámci siete menších nemocníc dochádza v mnohých krajinách k ich špecializácii, ktorá dosahuje kvalifikačnú úroveň predtým dosiahnuteľnú len vo fakultných nemocniciach,

- trendom je odklon od vertikálnych koncepcií nemocníc a je vysvetľovaný nutnosťou rozširovania nemocnice v budúcnosti a starostlivosťou o psychickú pohodu pacientov. V škandinávskych štátoch sa objavujú opäť realizácie pavilónovej zástavby, avšak s veľmi dobre riešenými horizontálnymi, krytými prepojeniami,
- v zahraničí sa uplatňujú spoločné lôžkové zložky pre všetky oddelenia nemocnice. Je to systém tzv. flexibilného lôžkového fondu, ktorý je členený na menšie úseky (10 –12 lôžok). Tieto sú podľa potreby prideľované pre jednotlivé oddelenia. Vyšetrovacie zložky a operačný trakt sú pri tomto systéme centralizované.

B.5. ZÁVERY ANALYTICKEJ ČASTI

Výsledky analýz sú zosumarizované v tabuľkách a dokladované ukazovateľmi:

- v počte účelových jednotiek na 1000 obyvateľov (počet lôžok a počet lekárskych pracovísk), plochách pozemkov na 1 účelovú jednotku a ploche podlažnej na 1 účelovú jednotku;
- plošných nárokov v plochách - rozsahu podlažných plôch a plôch pozemkov jednotlivých zariadení zdravotníctva.

Analýzy kapacít existujúcich zariadení zdravotníctva – ústavnej aj ambulantnej zdravotnej starostlivosti, za predpokladu dodržania súčasných štandardov a urbanistickej kvality, preukázali pre demografický výhľad obyvateľov Bratislavy deficity v účelových jednotkách, v podlažných plochách aj v plochách pozemkov.
Z výsledkov analýzy predbežne vyplýva požiadavka na stabilizáciu všetkých existujúcich areálov a zariadení zdravotníctva.
V súčasnosti štát realizuje výstavbu nemocnice Sv. Michala na Cintorínskej ul.. Zámery výstavby zdravotníckych zariadení ústavnej aj ambulantnej zdravotnej starostlivosti zo strany súkromných investorov sú uvedené v návrhovej časti.
Z vyššie uvedených našich analýz vyplýva, že predpokladaný trend vývoja zariadení zdravotníctva v Bratislave je podobný vývoj u zdravotníctva v Európskej únií.
Vývoj z hľadiska európskeho kontextu je adekvátny európskemu vývoju aj z hľadiska dosiahnutých urbanistických ukazovateľov (štandardov) a na to, aby sa udržal a aby sa zdravotnícke zariadenia mohli rozvíjať, treba utvoriť územno – technické predpoklady. K tomu je potrebné:

1. stabilizovať sieť existujúcich zdravotníckych zariadení,
2. využiť pre zdravotníctvo aj stavebný fond zaniknutých zdravotníckych zariadení a stavebný fond pôvodne vybudovaný pre zdravotníctvo, ale v súčasnosti pre pôvodnú funkciu nevyužívaný, resp. prenajímaný pre iné funkcie,
3. efektívnejšie využiť existujúci fond stavebných kapacít a areálov zdravotníctva a zachovať ho pre výhľadové potreby zdravotníctva,
4. rezervovať plochy pre navrhované zdravotnícke zariadenia.

C. NÁVRHOVÁ ČASŤ

C.1. CIELE, KTORÉ JE POTREBNÉ DOSIAHNUŤ ZOHĽADNENÍM TRENDOV A ODPORÚČANÍ ROZVOJA

Hlavné podklady pre návrhovú časť územného generelu zdravotníctva tvoria:
- strategické dokumenty celonárodného, regionálneho a celomestského významu zamerané na koncepcie a stratégie rozvoja zdravotníctva,
- databáza zariadení,
- demografický potenciál a prognóza vývoja obyvateľstva Bratislavy,
- analýzy súčasného stavu zariadení zdravotníctva v účelových jednotkách na území Bratislavy,
- predpokladané vývojové trendy v oblasti zariadení zdravotníctva,
- posúdenie kapacít, priestorových a plošných možností existujúcich zdravotníckych zariadení.

Hlavným cieľom v rozvoji zdravotníctva je dosiahnuť optimálnu:
- sieť zdravotníckych zariadení v nadväznosti na očakávaný vývoj populácie v meste a efektívne využívanie existujúceho fondu priestorov a kapacít a ich zachovanie pre výhľadové potreby mesta.

Pre ústavné zdravotnícke zariadenia:
- stabilizácia existujúcich areálov nemocníc.

Pre ambulantné zdravotnícke zariadenia:
- stabilizácia existujúcich zariadení polikliník a zdravotných stredísk,
- predpoklad výstavby nových objektov zdravotníckych zariadení sa očakáva v územiach koncentrovaného rozvoja bytovej výstavby,
- lokalizácia nových zdravotníckych zariadení sa uvažuje v rámci navrhovaných plôch občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu a občianskej vybavenosti lokálneho významu,
- navrhované ambulantné zdravotnícke zariadenia je možné riešiť aj ako vostaviteľné zariadenia občianskej vybavenosti v bytových objektoch alebo v polyfunkcii s bývaním.

C.2. LOKALIZAČNÉ KRITÉRIÁ

Urbanistické požiadavky

Situovanie zdravotníckych objektov by malo vyhovovať požiadavkám hygienickým, ekonomickým, prevádzkovým, dopravným a klimatologickým.

Nemocnice - veľkosť pozemku má byť 150 až 200 m^2/1 lôžko, pričom prípustná zastaviteľnosť je 20%, optimálna 15% (české materiály uvádzajú 40%). Zastaviteľnosť nemocnice má byť taká, aby umožňovala prípadné rozšírenie nemocnice s poliklinikou bez prerušenia prevádzky. Zeleň má byť aspoň 50% plochy nemocnice. Uvedené plochy pozemku vo vzťahu k počtu lôžok sú bez plôch na parkovanie osobných vozidiel návštev a pacientov a bez verejných nástupných priestranstiev pred vchodmi. Sú v nich zahrnuté len požiadavky na parkovanie osobných automobilov zamestnancov v areáli nemocnice.

Nemocnice sa väčšinou umiestňujú mimo centra miest. Pozemok pre nemocnicu musí rešpektovať kvalitu vonkajšieho prostredia, dopravnú dostupnosť, možnosť napojenia na inžinierske siete a topografiu pozemku. Pozemok nesmie ležať v smere prevládajúcich vetrov voči významným zdrojom znečistenia ovzdušia a nesmie na

ňom dochádzať k nadmerným koncentráciám škodlivín v ovzduší. Nežiaduce je aj nadmerné zaťažovanie hlukom. Veľmi vhodná je priama nadväznosť alebo aspoň blízkosť väčších plôch zelene. Optimálna topografia pozemku je mierna svažitosť k juhu. Veľkosť pozemku musí zodpovedať nielen veľkosti nemocnice, ale aj predpokladom jej rozvoja. Vhodná je nadväznosť na areál lekárskej fakulty.
Nemocničné areály prispievajú k vytváraniu sústavy verejných priestorov a najmä vytvárajú svoje vlastné verejné priestory.
Pre polikliniky sa pozemok volí tak veľký, aby sa dodržala zásada, že zastavanie objektom nemá prekročiť 40 % celkovej plochy. Výmera sa pohybuje od 0,75 ha až 1,00 ha, príp. aj viac zo zreteľom na potrebu parkovacích plôch. Pre výber pozemkov je hlavnou zásadou ľahká dostupnosť a nadväznosť na sieť verejných dopravných prostriedkov.
Z hľadiska lokalizácie zdravotníckych zariadení (hlavne základnej vybavenosti), vo vzťahu na priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia je žiaduce združovať jednotlivé druhy ambulancií do menších komplexov z dôvodu znižovania nárokov na rozlohu územia, dopravnú vybavenosť hlavne statickú dopravu a prepravné vzťahy, minimalizácie ciest pacienta k lekárovi.
Ambulancie primárnej starostlivosti by mali byť umiestnené v nadväznosti na obytnú zástavbu. Zariadenie by malo byť umiestnené v kľudnom prostredí, nie je žiaduca blízkosť hlavných miestnych komunikácií.
Vysokošpecializované ústavy s celoslovenskou pôsobnosťou je vhodné navrhovať ako koncentrované monofunkčné areály vo väzbe na prírodné prostredie v priestore vonkajšieho mesta.
Liečebne dlhodobo chorých, psychiatrické liečebne, sanatória, ozdravovne, hospice je vhodné lokalizovať aj mimo intravilánu v prírodnom prostredí alebo v dotyku s prírodným prostredím.

C.3 ÚSTAVNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

Porovnanie dosiahnutých a bilančných ukazovateľov u ústavnej zdravotnej starostlivosti:

Nasledujúca tabuľka ukazuje porovnanie dosiahnutých a bilančných ukazovateľov v počte lôžok/1000 obyvateľov, v plochách pozemkov na 1 lôžko a v podlažných plochách na 1 lôžko u všetkých typov zariadení ústavnej starostlivosti:

Tabuľka č.43

	Dosiahnuté ukazovatele			**Bilančné ukazovatele**		
	Počet lôžok/ 1000 obyv.	Pl. poz. m^2 / 1 lôžko	Podl. pl. m^2/ 1lôžko	Počet lôžok/ 1000 ob.	Pl. poz. m^2 /1 lôžko	Podl.pl.m2 /1 lôžko
Všeobecné nem.	7,4	167	25 m^2	7,35	150	90
Špecializov. nem.	2,8	260	160 m^2	2,55	150- 200	90
Ostatné lôžk. zar.	0,3	147	35 m^2	0,3	150	65 - 90

Z porovnania vyplýva, že všetky ústavné zariadenia v Bratislave v súčasnosti dosahujú kvalitný štandard v počte lôžok na 1000 obyvateľov a v ploche pozemkov v m^2 na 1 lôžko, u všeobecných nemocníc a u ostatných lôžkových zariadení je poddimenzovaný stav podlažných plôch na 1 lôžko v m^2. U špecializovaných nemocníc je dosiahnutý nadštandard v podlažnej ploche v m^2 na 1 lôžko.

3.1. VŠEOBECNÉ NEMOCNICE

Výpočet teoretickej potreby lôžok podľa počtu obyvateľov v mestských častiach

Tabuľka č.44

Mestská časť	Počet obyvateľov SUSR 2011	Potreba lôžok -ukazovateľ 7,35/1000 obyvateľov	I. etapa - počet obyvateľov	Potreba lôžok -ukazovateľ 7,35/1000 obyvateľov	Nárast obyvateľov rozdiel r.2011 a I. etapa	Potreba nových lôžok pre nárast-ukazovateľ 7,35/1000 obyvateľov	II. etapa - počet obyvateľov	Potreba lôžok -ukazovateľ 7,35/1000 obyvateľov	Nárast obyvateľov - rozdiel I a II etapa	Potreba nových lôžok pre nárast-ukazovateľ 7,35/1000 obyvateľov	Potreba nových lôžok pre nárast I.etapa a II. etapa spolu
SM	38 788	285	49 850	366	11 062	81	67 885	499	18 035	133	214
PB	20 844	153	22 172	163	1 328	10	30 193	222	8 021	59	69
RZ	69 017	507	96 372	708	27 355	201	131 237	965	34 865	256	457
VR	19 275	142	24 245	178	4 970	37	33 016	243	8 771	64	101
NM	36 526	268	51 012	375	14 486	106	69 466	511	18 455	136	242
RA	19 814	146	30 933	227	11 119	82	42 124	310	11 191	82	164
VAJ	5 130	38	19 990	147	14 860	109	27 222	200	7 232	53	162
DE	1 118	8	4 401	32	3 283	24	5 993	44	1 592	12	36
DNV	15 655	115	53 928	396	38 273	281	73 437	540	19 510	143	425
DUB	32 751	241	37 500	276	4 749	35	51 067	375	13 567	100	135
KV	32 879	242	36 321	267	3 442	25	49 461	364	13 140	97	122
LAM	6 745	50	25 465	187	18 720	138	34 677	255	9 212	68	205
ZB	3 503	26	24 347	179	20 844	153	33 155	244	8 808	65	218
CU	1 014	7	4 438	33	3 424	25	6 043	44	1 605	12	37
JA	1 479	11	21 805	160	20 326	149	29 693	218	7 889	58	207
PE	105 763	777	132 412	973	26 649	196	180 316	1325	47 904	352	548
RUS	2 891	21	8 510	63	5 619	41	11 589	85	3 079	23	64
∑	**413 192**	3037	**643 700**	4731	230 508	**1694**	**876 575**	6443	232 875	**1712**	**3406**

Výpočet teoretickej potreby lôžok podľa počtu obyvateľov v okresoch:

Tabuľka č.45

Okres	Počet obyvateľov SUSR 2011	Potreba lôžok -ukazovateľ 7,35/1000 obyvateľov	počet lôžok - súčasný stav	počet obyvateľov - I. etapa	Potreba lôžok -ukazovateľ 7,35/1000 obyvateľov	Nárast obyvateľov rozdiel r.2011 a I.etapa	Potreba nových lôžok pre nárast-ukazovateľ 7,35/1000 obyvateľov	Počet obyvateľov II. etapa	Potreba lôžok -ukazovateľ 7,35/1000 obyvateľov	Nárast obyvateľov - rozdiel I a II etapa	Potreba nových lôžok pre nárast- ukazovateľ 7,35/1000 obyvateľov	Návrh realizácie nových lôžok pre nárast I. etapa a II. etapa spolu	Spolu počet lôžok súč.stav+navrhované lôžka
I.	38 788	285	451	49 850	366	11 062	81	67 885	499	18 035	133	214	**665**
II.	109136	802	844	142789	1049	33653	247	194446	1429	51658	380	627	**1471**
III.	61470	452	1057	101935	749	40465	297	138812	1020	36878	271	568	**1625**
IV.	92651	681	0	181961	1337	89310	656	247790	1821	65829	484	1140	**1140**
V.	111 147	817	686	167 165	1229	56 018	412	227 641	1673	60 476	444	856	**1542**
∑	413 192	3037	3038	643 700	4731	230 508	1694	876 575	6443	232 875	1712	3406	**6444**

Posúdenie disponibility areálov všeobecných nemocníc - súčasný stav

Tabuľka č.46

Okre	počet obyvateľov	počet lôžok - súčasný stav	dosiahnutý štandard počet lôžok/1000 obyv.	plocha areálu celkom	plocha podlažná	dosiahnutá plocha pozemku na 1 lôžko (m^2)	dosiahnutá podlažná plocha na 1 lôžko (m^2)	kapacita plochy pozemku - počet lôžok	voľné miesta - využiteľná kapacita plochy pozemku	stavebná kapacita - počet lôžok pri 90 m2/1lôžko	voľné miesta - využiteľná kapacita objektov (65m2/1lôžko)
I.	38 788	451	11,6	25633	43181	57	96	171	-280	480	29
II.	109 136	844	7,7	135 400	77 317	160	92	903	59	859	15
III.	61 470	1057	17,2	164144	142169	155	143	1094	37	1580	523
IV.	92 651	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	111 147	686	6,2	180796	78977	264	63	1205	519	878	192
mesto	413 192	3038	7,4	505973	341644	167	25	**3373**	335	3796	758

Výpočet možného rozšírenia kapacít jestvujúcich areálov dostavbou a využitím stavebnej kapacity objektu

Tabuľka č.47

MC	Názov zariadenia	Počet lôžok	Plocha pozemku m^2	Plocha zastavaná m^2	Plocha podlažná m^2	Kapacita z plochy pozemku	Kapacita z plochy podlažnej	Rezerva dostavby - teoretická	Rezerva objektu nemocnice - teoretická	Návrh dostavby areálu	Návrh rozšírenia kapacít nemocnice	Návrh - dostavba +rozšírenie kapacít
SM	UNsP Milosrdní bratia s.r.o všeobecná nemocnica Bratislava	122	3704	3660	10309	25	115	-97	-7	0	0	0
SM	UNB všeobecná nemocnica Staré Mesto	329	19874	11806	29216	132	325	-197	-4	0	0	0
SM	Ústav klinickej imunológie a alergológieCentrum lekár. genetiky	0	2055	678	2177	14	24	14	24	0	0	0
SM	Ústav patologickej anatómie Mikrobiologický ústav	0	0	0	1479	0	16	0	16	0	0	0
RUZ	UNB všeobecná nemocnica Ružinov	844	135400	29964	77317	903	859	59	15	60	15	75
NM	Detská fakultná NsP všeobecná nemocnica Bratislava	397	37204	14405	63372	248	704	-149	307	0	0	150
NM	UNB všeobecná nemocnica akad. L.Dérera	627	126940	18751	68075	846	756	219	129	200	0	200
NM	Novapharm s. r. o všeobecná nemocnica Bratislava	33	0	1117	10722	0	119	-33	86	0	50	50
PET	UNB všeobecná nemocnica sv. Cyrila a Metoda	649	171740	23292	66977	1145	744	496	95	525	0	525
PET	SI Medical s. r. o všeobecná nemocnica Bratislava	37	9056	3839	12000	60	133	23	96	0	0	0
								335	758	725	65	**850**

Návrh riešenia

Tabuľka č.48

súčasný stav				I. etapa							II. etapa					
Okres	Počet obyvateľov SUSR 2011	počet lôžok - súčasný stav	Potreba lôžok -ukazovateľ 7,35/1000 obyvateľov	počet obyvateľov - I. etapa	Potreba lôžok -ukazovateľ 7,35/1000 obyvateľov	počet lôžok stabilizované územia	Počet lôžok zámery - stabilizované územia	počet lôžok dostavby - stabilizované územia	Výstavba rozvojové územia	∑	Počet obyvateľov II. etapa	Potreba lôžok -ukazovateľ 7,35/1000 obyvateľov	Počet lôžok I. etapa	Počet lôžok dostavby - stabilizované územia	Výstavba rozvojové územia II. etapy	∑
I.	38 788	451	285	49 850	366	451	0	0	0	451	67 885	499	451	0	0	451
II.	109136	844	802	142789	1049	844	0	75	0	919	194446	1429	919	100	0	1019
III.	61470	1057	452	101935	749	1057	0	350	0	1407	138812	1020	1407	0	0	1407
IV.	92651	0	681	181961	1337	0	0	300	450	750	247790	1821	750	0	1150	1900
V.	111 147	686	817	167 165	1229	686	0	525	0	1211	227 641	1673	1211	0	450	1661
∑	413 192	3038	3037	643 700	4731	3038	0	1250	450	4738	876 575	6443	4738	100	1600	6438

Tabuľka č. 48/a

Mestská časť	I. etapa - počet obyvateľov	Potreba nových lôžok pre nárast-ukazovateľ 7,35/1000 obyvateľov	Plocha pozemku 150m2/1LP m2	Plocha podlažná 65m2/1LP m2	II. etapa počet obyvateľov	Potreba nových lôžok pre nárast-ukazovateľ 7,35/1000 obyvateľov	Plocha pozemku 150m2/1LP m2	Plocha podlažná 65m2/1LP m2
I.okres	49 850	81	12196	5285	67 885	133	19883	8616
II.okres	142789	247	37102	16078	194446	380	56952	24679
III.okres	101935	297	44612	19332	138812	271	40657	17618
IV.okres	181961	656	98465	42668	247790	484	72577	31450
V.okres	167 165	412	61760	26763	227 641	444	66675	28892
Spolu	643 700	1694	254135	110125	876 575	1712	256745	111256

Návrh zariadení - I. a II. etapa – lokality, plošné a kapacitné nároky

Tabuľka č.49

Popisné číslo - kód	MČ	UO	Typ zariadenia	Návrh	Lokalita	Plocha pozemku 150 m^2/1LP	Plocha podlažná 65 m^2/1LP	Počet lôžok
I. ETAPA								
221101D	RZ	146	VSN	rozšírenie kapacít objektu	Ružinovská 6	135 400	4 875	75
311102D	NM	039	VSN	rozšírenie kapacít objektu DFNsP	Limbová 1	37 204	9 750	150
311103D	NM	039	VSN	rozšírenie kapacít objektu	Limbová 5	126 940	13 000	200
441104N	KV	042	VSN	nová výstavba/prestavba SPN	Cesta na Červený most 1	79 227	19 500	300
451105N	LA	198	VSN	nová výstavba	Rázsochy	67 500	29 250	450
531106D	PE	107	VSN	dostavba areálu	Antolská 11	78 750	34 125	525

Tabuľka č.49/a

Popisné číslo - kód	MČ	UO	Typ zariadenia	Návrh	Lokalita	Plocha pozemku 150 m^2/1LP	Plocha podlažná 65 m^2/1LP	Počet lôžok
II. ETAPA								
221107D	RU	146	VSN	dostavba areálu	Ružinovská 6	135 400	6 500	100
441108N	KV	042	VSN	dostavba areálu VSN	Cesta na Červený most 1	79 227	6 500	100
451109N	LA	198	VSN	nová výstavba	Rázsochy	60 000	26 000	400
451110N	LA	261	VSN	nová výstavba	Lamačská brána	97 500	42 250	650
521111N	JA	240	VSN	nová výstavba	Južný rozvoj	67 500	29 250	450

Novou výstavbou zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti na Rázsochách (všeobecnej, špecializovanej nemocnice a liečebne) pre I. a II. etapu sa navrhuje záber plôch 18,5 ha.
Rozšírením kapacít objektu Univerzitnej nemocnice – Všeobecnej nemocnice na Ružinovskej ul.6, Všeobecnej nemocnice akad. Dérera na Limbovej 5, DFNsP na Limbovej 1 a prestavbou bývalej Vojenskej nemocnice ostávajú súčasné výmery pozemkov uvedených nemocníc.

Z analýzy súčasného stavu zariadení všeobecných nemocníc na území mesta a z prognózy počtu obyvateľov k demografickému výhľadu vyplýva, že na území mesta je potrebných celkovo 6 438 lôžok, čo znamená celkový nárast 3 400 lôžok. Z toho:

- v I. etape: 1250 lôžok je navrhnutých na dostavbu v existujúcich areáloch nemocníc a 450 lôžok je navrhnutých pre výstavbu v rozvojových územiach;
- v II. etape: 100 lôžok je navrhnutých na dostavbu v existujúcich areáloch nemocníc a 1 600 lôžok je navrhnutých pre výstavbu v rozvojových územiach.

3.2. ŠPECIALIZOVANÉ NEMOCNICE

Výpočet teoretickej potreby lôžok podľa počtu obyvateľov v mestských častiach

Tabuľka č.50

Mestská časť	Počet obyvateľov SUSR 2011	Potreba lôžok -ukazovateľ 2,55/1000 obyvateľov	I. etapa	Potreba lôžok -ukazovateľ 2,55/1000 obyvateľov	Nárast obyvateľov rozdiel r.2011 a I.etapa	Potreba nových lôžok pre nárast-ukazovateľ 2,55/1000 obyvateľov	II. etapa	Potreba lôžok -ukazovateľ 2,55/1000 obyvateľov	Nárast obyvateľov - rozdiel I a II etapa	Potreba nových lôžok pre nárast-ukazovateľ 2,55/1000 obyvateľov	Potreba nových lôžok pre nárast I.etapa a II. etapa spolu
SM	38 788	99	49 850	127	11 062	28	67 885	173	18 035	46	74
PB	20 844	53	22 172	57	1 328	3	30 193	77	8 021	20	24
RZ	69 017	176	96 372	246	27 355	70	131 237	335	34 865	89	159
VR	19 275	49	24 245	62	4 970	13	33 016	84	8 771	22	35
NM	36 526	93	51 012	130	14 486	37	69 466	177	18 455	47	84
RA	19 814	51	30 933	79	11 119	28	42 124	107	11 191	29	57
VAJ	5 130	13	19 990	51	14 860	38	27 222	69	7 232	18	56
DE	1 118	3	4 401	11	3 283	8	5 993	15	1 592	4	12
DNV	15 655	40	53 928	138	38 273	98	73 437	187	19 510	50	147
DUB	32 751	84	37 500	96	4 749	12	51 067	130	13 567	35	47
KV	32 879	84	36 321	93	3 442	9	49 461	126	13 140	34	42
LAM	6 745	17	25 465	65	18 720	48	34 677	88	9 212	23	71
ZB	3 503	9	24 347	62	20 844	53	33 155	85	8 808	22	76
CU	1 014	3	4 438	11	3 424	9	6 043	15	1 605	4	13
JA	1 479	4	21 805	56	20 326	52	29 693	76	7 889	20	72
PE	105 763	270	132 412	338	26 649	68	180 316	460	47 904	122	190
RUS	2 891	7	8 510	22	5 619	14	11 589	30	3 079	8	22
suma	**413 192**	1054	**643 700**	**1641**	230 508	**588**	**876 575**	**2235**	232 875	**594**	**1182**

Výpočet teoretickej potreby lôžok podľa počtu obyvateľov podľa okresov

Tabuľka č.51

Okres	Počet obyvateľov SUSR 2011	Potreba lôžok -ukazovateľ 2,55/1000 obyvateľov	I. etapa	Potreba lôžok -ukazovateľ 2,55/1000 obyvateľov	Nárast obyvateľov rozdiel r.2011 a I. etapa	Potreba nových lôžok pre nárast -ukazovateľ 2,55/1000 obyvateľov	II. etapa	Potreba lôžok -ukazovateľ 2,55/1000 obyvateľov	Nárast obyvateľov - rozdiel I a II etapa	Potreba nových lôžok pre nárast -ukazovateľ 2,55/1000 obyvateľov	Potreba nových lôžok pre nárast I.etapa a II. etapa spolu
I. okres	38 788	99	49 850	127	11062	28	67 885	173	18 035	46	74
II. okres	109 136	278	142 789	364	33653	86	194446	496	51 658	132	218
III.okres	61 470	157	101 935	260	40465	103	138 812	354	36 878	94	197
IV.okres	92 651	236	181 961	464	89310	228	247 790	632	65 829	168	396
V. okres	111 147	283	167 165	426	56 018	143	227 641	580	60 476	154	297
Spolu	413 192	1054	643 700	1641	230 508	588	876 575	2235	232 875	594	1182

Posúdenie disponibility areálov špecializovaných nemocníc - súčasný stav

Tabuľka č.52

Okres	počet obyvateľov	počet lôžok	dosiahnutý štandard počet lôžok/1000 obyv.	plocha areálu celkom	plocha podlažná	dosiahnutá plocha pozemku na 1 lôžko (m^2)	dosiahnutá podlažná plocha na 1 lôžko (m^2)	kapacita plochy pozemku - počet lôžok	kapacita plochy pozemku - počet lôžok	voľné miesta - využiteľná kapacita plochy pozemku	stavebná kapacita - počet lôžok pri 90 m^2 / 1lôžko	voľné miesta - využiteľná kapacita objektov (90 m^2 / 1lôžko)
I.	38 788	239	6,2	21778	35237	91	147	145	109	-94	392	153
II.	109 136	163	1,5	42 803	26 169	263	161	285	214	122	291	128
III.	61 470	557	9,1	131450	82725	236	149	876	657	319	919	362
IV.	92 651	100	1,1	79227	25600	792	256	528	396	428	284	184
V.	111 147	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
∑	413 192	1059	2,8	**275258**	**169731**	260	160	1835	**1376**	**776**	**1886**	**827**

Výpočet možného rozšírenia kapacít jestvujúcich areálov dostavbou a využitím stavebnej kapacity objektu

Tabuľka č.53

MČ	Názov zariadenia	Počet lôžok	Plocha pozemku	Plocha zastavaná	Plocha podlažná	Kapacita z plochy pozemku / 200 m^2 1 lôžko	Kapacita z plochy pozemku / 150 m^2 1 lôžko	Kapacita z plochy podlažnej	Rezerva dostavby areálu - teoretická pri 200 m^2 1 lôžko	Rezerva dostavby areálu - teoretická pri 1500 m^2 1 lôžko	Rezerva objektu nemocnice - teoretická	Návrh dostavby areálu - počet lôžok	Návrh rozšírenia kapacít objektu nemocnice	Návrh dostavba + rozšírená kapacita objektu
SM	OU sv.Alžbety špecializovaná nemocnica	196	17709	11 481	27490	89	118	305	-107	-78	109	0	0	**0**
SM	GPN Sanatórium Koch	43	1274	467	2240	6	8	25	-37	-35	-18	0	0	**0**
SM	Nemocnica sv. Michala	0	10 700	3 175	21 190	54	71	235	54	71	235	120	0	**120**
RZ	Clinica Orthopedica súkromná ŠpN	15	0	0	908	0	0	10	-15	-15	-5	0	0	**0**
RZ	Centrum pre liečbu drogových závislostí	26	2722	960	3256	14	18	36	-12	-8	10	0	10	**0**
NM	pracovisko	0	3544	1 509	545	18	24	6	18	24	6			
RZ	ŠpN pre ortopedickú protetiku	30	852	852	2900	4	6	32	-26	-24	2	0	0	**0**
PB	UNB špecializovaná geriatrická nemocnica PB	92	51443	8 177	19105	196	262	212	165	251	120	250	120	**370**
NM	NOÚ špecializovaná nemocnica	235	69 430	14 757	47498	347	463	528	112	228	293	100	13	**13**
NM	NÚSCH a.s. špecializovaná nemocnica	282	58 476	7 953	29970	292	390	333	10	108	51	47	0	**47**
NM	Detské kardiocentrum NÚSCH	40	0	0	4712	0	0	52	-40	-40	12	0	0	**0**
KV	Nemocnica sv. Michala a.s. ŠpN Bratislava	100	79 227	11 822	25 600	396	528	284	296	428	184	300	0	**300**
		1059	**283163**	61 153	**185414**	1416	1888	2060	357	829	1001	**617**	143	**770**

Návrh riešenia

Tabuľka č.54

súčasný stav				I. etapa							II. etapa					
Okres	Počet obyvateľov SUSR 2011	počet lôžok	Potreba lôžok -ukazovateľ 2,55/1000 obyvateľov	počet obyvateľov - I. etapa	Potreba lôžok -ukazovateľ 2,55/1000 obyvateľov	počet lôžok stabilizované územia	Pocet lozok zamery - stabilizované územia	Pocet lozok dostavby - stabilizované územia	Výstavba rozvojové územia	∑	Počet obyv. II. etapa	Potreba lôžok -ukazovateľ 2,55/1000 obyvateľov	Počet lôžok I. etapa	Počet lôžok dostavby - stabilizované územia	Výstavba rozvojové územia II. etapy	∑
I.	38 788	239	99	49850	127	239	120	0	0	359	67 885	173	359	0	0	359
II.	109136	163	278	142789	364	163	0	290	0	453	194446	496	453	0	0	583
III.	61470	557	157	101935	260	557	13	77	120	767	138812	354	767	0	180	947
IV.	92651	100	236	181961	464	100	0	0	0	100	247790	632	100	0	250	350
V.	111 147	0	283	167 165	426	0	0	0	0	0	227 641	580	0	0	0	0
∑	413 192	1059	1054	643 700	1641	1059	133	367	120	1679	876 575	2235	1679	0	430	**2239**

Tabuľka č.54/a

Mestská časť	I. etapa - počet obyvateľov	Potreba nových lôžok pre nárast-ukazovateľ 2,55/1000 obyvateľov	Plocha pozemku 200m2/1LP m2	Plocha podlažná 90m2/1LP m2	II. etapa počet obyvateľov	Potreba nových lôžok pre nárast-ukazovateľ 2,55/1000 obyvateľov	Plocha pozemku 200m2/1LP m2	Plocha podlažná 90m2/1LP m2
I.okres	49 850	127	25424	11441	67885	173	34621	15580
II.okres	142789	364	72822	32770	194446	496	99168	44625
III.okres	101935	260	51987	23394	138812	354	70794	31857
IV.okres	181961	464	92800	41760	247790	632	126373	56868
V.okres	167 165	426	85254	38364	227 641	580	116097	52244
Spolu	643 700	1641	328287	147729	876 575	2235	447053	201174

Návrh zariadení – I. a II. etapa - lokality, plošné a kapacitné nároky

Tabuľka č.55

Popisné číslo - kód	MČ	UO	Typ zariadenia	Návrh	Lokalita	Plocha pozemku 200 m^2/1LP	Plocha podlažná 90 m^2/1LP	Počet lôžok
I. ETAPA								
111201N	SM	017	SPN	nová výstavba/prestavba SPN	Cintorínska 16	10 700	21 190	120
211202D	PB	218	SPN	dostavba areálu	Krajinská 91	51 443	26 100	290
311203D	NM	039	SPN	dostavba areálu NOU	Klenová 1	69 430	2 700	30
311204D	NM	039	SPN	dostavba areálu NÚSCH	Pod Krásnou hôrkou 1	58 476	4 230	47
331205N	VAJ	164	SPN	nová výstavba	Rybničná ul.	24 000	10 800	120
II. ETAPA								
331206N	VAJ	164	SPN	nová výstavba	Rybničná ul.	36 000	16 200	180
451207N	LA	198	VSN	nová výstavba	Rázsochy	50 000	22 500	250

Z analýzy súčasného stavu zariadení špecializovaných nemocníc na území mesta a z prognózy počtu obyvateľov k demografickému výhľadu vyplýva, že na území mesta je potrebných celkovo 2 239 lôžok, čo znamená celkový nárast 1050 lôžok. Z toho:

- v I. etape: 133 lôžok sa uvažuje v pripravovaných zámeroch, 367 lôžok je navrhnutých na dostavbu v existujúcich areáloch nemocníc a 120 lôžok je navrhnutých pre výstavbu v rozvojových územiach;
- v II. etape: 430 lôžok je navrhnutých pre výstavbu v rozvojových územiach.

3.3. OSTATNÁ ÚSTAVNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ – DOS, HOSPIC, LIEČEBŇA, ZARIADENIE BIOMEDICÍNSKEHO VÝSKUMU

Výpočet teoretickej potreby lôžok podľa počtu obyvateľov v mestských častiach

Tabuľka č.56

Mestská časť	Počet obyvateľov SUSR 2011	Potreba lôžok -ukazovateľ 0,30/1000 obyvateľov	I. etapa	Potreba lôžok -ukazovateľ 0,30/1000 obyvateľov	Nárast obyvateľov rozdiel r.2011 a I.etapa	Potreba nových lôžok pre nárast-ukazovateľ 0,30/1000 obyvateľov	II. etapa	Potreba lôžok -ukazovateľ 0,30/1000 obyvateľov	Nárast obyvateľov - rozdiel I a II etapa	Potreba nových lôžok pre nárast-ukazovateľ 0,30/1000 obyvateľov	Potreba nových lôžok pre nárast I.etapa a II. etapa spolu
SM	38 788	12	49 850	15	11 062	3	67 885	20	18 035	5	9
PB	20 844	6	22 172	7	1 328	0	30 193	9	8 021	2	3
RZ	69 017	21	96 372	29	27 355	8	131 237	39	34 865	10	19
VR	19 275	6	24 245	7	4 970	1	33 016	10	8 771	3	4
NM	36 526	11	51 012	15	14 486	4	69 466	21	18 455	6	10
RA	19 814	6	30 933	9	11 119	3	42 124	13	11 191	3	7
VAJ	5 130	2	19 990	6	14 860	4	27 222	8	7 232	2	7
DE	1 118	0	4 401	1	3 283	1	5 993	2	1 592	0	1
DNV	15 655	5	53 928	16	38 273	11	73 437	22	19 510	6	17
DUB	32 751	10	37 500	11	4 749	1	51 067	15	13 567	4	5
KV	32 879	10	36 321	11	3 442	1	49 461	15	13 140	4	5
LAM	6 745	2	25 465	8	18 720	6	34 677	10	9 212	3	8
ZB	3 503	1	24 347	7	20 844	6	33 155	10	8 808	3	9
CU	1 014	0	4 438	1	3 424	1	6 043	2	1 605	0	2
JA	1 479	0	21 805	7	20 326	6	29 693	9	7 889	2	8
PE	105 763	32	132 412	40	26 649	8	180 316	54	47 904	14	22
RUS	2 891	1	8 510	3	5 619	2	11 589	3	3 079	1	3
suma	**413 192**	124	**643 700**	193	230 508	69	**876 575**	263	232 875	70	**139**

Výpočet teoretickej potreby lôžok podľa počtu obyvateľov v okresoch - DOS, hospic, liečebňa, ZBV

Tabuľka č.57

Mestská časť	Počet obyvateľov SUSR 2011	Potreba lôžok -ukazovateľ 0,3/1000 obyvateľov	I. etapa	Potreba lôžok -ukazovateľ 0,3/1000 obyvateľov	Nárast obyvateľov rozdiel r.2011 a I. etapa	Potreba nových lôžok pre nárast- ukazovateľ 0,3/1000 obyvateľov	II. etapa	Potreba lôžok -ukazovateľ 0,3/1000 obyvateľov	Nárast obyvateľov - rozdiel I a II etapa	Potreba nových lôžok pre nárast- ukazovateľ 0,3/1000 obyvateľov	Potreba nových lôžok pre nárast I. etapa a II. etapa spolu
I.	38788	12	49850	15	11062	3	67885	20	18035	5	9
II.	109136	33	142789	43	33653	10	194446	58	51658	15	26
III.	61470	18	101935	31	40465	12	138812	42	36878	11	23
IV.	92651	28	181961	55	89310	27	247790	74	65829	20	47
V.	111 147	33	167 165	50	56 018	17	227 641	68	60 476	18	35
∑	413 192	124	643 700	193	230 508	69	876 575	263	232 875	70	139

Hospic - Výpočet teoretickej potreby lôžok podľa počtu obyvateľov v mestských častiach

Tabuľka č.58

Mestská časť	Počet obyvateľov SUSR 2011	Potreba lôžok -ukazovateľ 0,1/1000 obyvateľov	I. etapa	Potreba lôžok -ukazovateľ 0,1/1000 obyvateľov	Nárast obyvateľov rozdiel r.2011 a I. etapa	Potreba novych lozok pre nárast- ukazovateľ 0,1/1000 obyvateľov	II. etapa	Potreba lôžok -ukazovateľ 0,1/1000 obyvateľov	Nárast obyvateľov - rozdiel I a II etapa	Potreba nových lôžok pre nárast- ukazovateľ 0,1/1000 obyvateľov	Potreba nových lôžok pre nárast I. etapa a II. etapa spolu
SM	38 788	4	49 850	5	11 062	1	67 885	7	18 035	2	3
PB	20 844	2	22 172	2	1 328	0	30 193	3	8 021	1	1
RZ	69 017	7	96 372	10	27 355	3	131 237	13	34 865	3	6
VR	19 275	2	24 245	2	4 970	0	33 016	3	8 771	1	1
NM	36 526	4	51 012	5	14 486	1	69 466	7	18 455	2	3
RA	19 814	2	30 933	3	11 119	1	42 124	4	11 191	1	2
VAJ	5 130	1	19 990	2	14 860	1	27 222	3	7 232	1	2
DE	1 118	0	4 401	0	3 283	0	5 993	1	1 592	0	0
DNV	15 655	2	53 928	5	38 273	4	73 437	7	19 510	2	6
DUB	32 751	3	37 500	4	4 749	0	51 067	5	13 567	1	2
KV	32 879	3	36 321	4	3 442	0	49 461	5	13 140	1	2
LAM	6 745	1	25 465	3	18 720	2	34 677	3	9 212	1	3
ZB	3 503	0	24 347	2	20 844	2	33 155	3	8 808	1	3
CU	1 014	0	4 438	0	3 424	0	6 043	1	1 605	0	1
JA	1 479	0	21 805	2	20 326	2	29 693	3	7 889	1	3
PE	105 763	11	132 412	13	26 649	3	180 316	18	47 904	5	7
RUS	2 891	0	8 510	1	5 619	1	11 589	1	3 079	0	1
suma	**413 192**	41	**643 700**	64	230 508	23	**876 575**	88	232 875	23	**46**

Výpočet teoretickej potreby lôžok podľa počtu obyvateľov v okresoch – hospic

Tabuľka č.59

Mestská časť	Počet obyvateľov SUSR 2011	Potreba lôžok -ukazovateľ 0,1/1000 obyvateľov	I. etapa	Potreba lôžok -ukazovateľ 0,1/1000 obyvateľov	Nárast obyvateľov rozdiel r.2011 a I. etapa	Potreba nových lôžok pre nárast- ukazovateľ 0,1/1000 obyvateľov	II. etapa	Potreba lôžok -ukazovateľ 0,1/1000 obyvateľov	Nárast obyvateľov - rozdiel I a II etapa	Potreba nových lôžok pre nárast- ukazovateľ 0,1/1000 obyvateľov	Potreba nových lôžok pre nárast I. etapa a II. etapa spolu
I.	38788	4	49850	5	11062	1	67885	7	18035	2	3
II.	109136	11	142789	14	33653	3	194446	19	51658	5	9
III.	61470	6	101935	10	40465	4	138812	14	36878	4	8
IV.	92651	9	181961	18	89310	9	247790	25	65829	7	16
V.	111 147	11	167 165	17	56 018	6	227 641	23	60 476	6	12
∑	413 192	41	643 700	64	230 508	23	876 575	88	232 875	23	46

Posúdenie disponibility areálov - DOS, hospic, liečebňa, ZBV - súčasný stav

Tabuľka č.60

Okres	počet obyvateľov	počet lôžok	dosiahnutý štandard počet lôžok/1000 obyv.	plocha areálu celkom	plocha zastavaná objektmi	plocha podlažná	dosiahnutá podlažná plocha na 1 lôžko (m^2)	dosiahnutá podlažná plocha na 1 lôžko (m^2)	kapacita plochy pozemku - počet lôžok	stavebná kapacita - počet lôžok pri 65 m^2/1lôžko	voľné miesta - využiteľná kapacita plochy pozemku voľné miesta - využiteľná kapacita objektov (65m^2/1lôžko)		stavebná kapacita - počet lôžok pri 90 m^2/1lôžko	voľné miesta - využiteľná kapacita objektov (90m^2 / 1lôžko)
I.	38 788	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	109 136	77	0,7	11550	870	2 140	150	28	77	33	0	-44	24	-53
III.	61 470	12	0,2	0	0	347	0	29	0	5	0	-7	4	-8
IV.	92 651	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	111 147	15	0,1	3 749	595	1116	250	74	25	17	10	2	12	-3
∑	413 192	104	0,3	**15299**	**1465**	**3603**	147	35	102	55	**10**	-49	40	-64

Návrh riešenia - DOS, hospic, liečebňa

Tabuľka č.61

súčasný stav				I. etapa							II. etapa					
Mestská časť	Počet obyvateľov SUSR 2011	počet lôžok	Potreba lôžok -ukazovateľ 0,3/1000 obyvateľov	počet obyvateľov - I. etapa	Potreba lôžok -ukazovateľ 0,3/1000 obyvateľov	počet lôžok stabilizované územia	Počet lôžok zámery - stabilizované územia	Počet lôžok dostavby - stabilizované územia	Výstavba rozvojové územia	SPOLU	Počet obyvateľov II. etapa	Potreba lôžok -ukazovateľ 0,3/1000 obyvateľov	Počet lôžok I. etapa	Počet lôžok dostavby - stabilizované územia	Výstavba rozvojové územia II. etapy	Spolu
I.	38 788	0	12	49850	15	0	0	0	18	18	67 885	20	18	20	0	38
II.	109136	77	33	142789	43	77	0	0	0	77	194446	58	77	0	0	77
III.	61470	12	18	101935	31	12	0	0	0	12	138812	42	12	0	0	12
IV.	92651	0	28	181961	55	0	0	0	0	0	247790	74	0	50	0	50
V.	111 147	15	33	167 165	50	15	10	0	62	87	227 641	68	87	0	0	87
∑	413 192	104	124	643 700	**193**	104	10	0	80	194	876 575	263	194	70	0	264

Návrh zariadení - I. a II. etapa - lokality, plošné a kapacitné nároky

Tabuľka č.62

Popisné číslo-kód	MČ	UO	Typ zariadenia	Návrh	Lokalita	Plocha pozemku 150 m^2/1LP	Plocha podlažná 65m^2/1LP	Počet lôžok
I. ETAPA								
111301D	SM	54	Hospic	reprofilácia	Mickiewiczova 13	19 874	1 170	18
531402D	PE	246	Liečebňa	rozšírenie kapacít objektu	Osuského 10	3 749	650	10
531503N	PE	246	DOS	nové	Kutlíkova	7 200	3 120	48
531304N	PE	246	Hospic	nové	Kutlíkova	2 100	910	14
II. ETAPA								
111305D	SM	54	Hospic	reprofilácia	Mickiewiczova 13	19 874	1 300	20
451406N	LA	198	Liečebňa	nová výstavba	Rázsochy	7 500	3 250	50

Pri návrhu hospicu reprofiláciou lôžok v areáli súčasnej nemocnice na Mickiewiczovej ulici ostáva súčasná výmera pozemku, taktiež aj pri návrhu liečebne rozšírením kapacít objektu na Osuského ul..
Návrh nových plôch pozemkov sa uvažuje pri výstavbe Komunitného centra na Kutlíkovej ul..
Návrh novej liečebne sa uvažuje ako súčasť rozostavaného areálu na Rázsochách
Z analýzy súčasného stavu zariadení ostatnej ústavnej zdravotnej starostlivosti (domy ošetrovateľskej starostlivosti, liečebne a hospice) na území mesta a z prognózy počtu obyvateľov k demografickému výhľadu vyplýva, že na území mesta je potrebných celkovo 264 lôžok, čo znamená celkový nárast 160 lôžok. Z toho:

- v I. etape: 10 lôžok sa uvažuje v pripravovaných zámeroch a 80 lôžok je navrhnutých na výstavbu v rozvojových územiach;

- v II. etape: 70 lôžok je navrhnutých na dostavbu v existujúcich areáloch nemocníc.

3.4 ÚSTAVNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ – VŠETKY ZARIADENIA

Celková potreba nových lôžok

Tabuľka č.63

MČ	Počet obyvateľov ŠU SR 2011	Potreba nových lôžok pre nárast I. etapa a II. etapa spolu ostatná ÚZS	Potreba nových lôžok pre nárast I. etapa a II. etapa spolu ŠpN UZS	Potreba nových lôžok pre nárast I. etapa a II. etapa spolu VšN UZS	SPOLU
SM	38 788	9	74	214	297
PB	20 844	3	24	69	95
RZ	69 017	19	159	457	635
VR	19 275	4	35	101	140
NM	36 526	10	84	242	336
RA	19 814	7	57	164	228
VAJ	5 130	7	56	162	225
DE	1 118	1	12	36	50
DNV	15 655	17	147	425	589
DUB	32 751	5	47	135	187
KV	32 879	5	42	122	169
LAM	6 745	8	71	205	285
ZB	3 503	9	76	218	302
CU	1 014	2	13	37	51
JA	1 479	8	72	207	288
PE	105 763	22	190	548	760
RUS	2 891	3	22	64	89
suma	**413 192**	139	1182	3406	**4 727**

Výpočet teoretickej potreby lôžok podľa počtu obyvateľov – všetky zariadenia UZS

Tabuľka č.64

Okres	Počet obyvateľov SUSR 2011	Potreba nových lôžok pre nárast I. etapa a II. etapa spolu ostatná UZS	Potreba nových lôžok pre nárast I. etapa a II. etapa spolu ŠpN UZS	Potreba nových lôžok pre nárast I. etapa a II. etapa spolu VšN UZS	SPOLU
I. okres	38788	9	74	214	297
II. okres	109136	26	218	627	870
III. okres	61470	23	197	568	789
IV. okres	92651	47	396	1140	1582
V. okres	111147	35	297	856	1188
Spolu	413192	139	1182	3406	4727

3.5. ZÁMERY PODĽA PROJEKTOVÝCH DOKUMENTÁCIÍ A ODPORÚČANIA PRE ĎALŠÍ ROZVOJ ZARIADENÍ ÚSTAVNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Nemocnica sv. Michala, a.s., Cintorínska 16

Investor: MV SR a MO SR
Podľa projektu: „*DÚR Nemocnica sv. Michala, a.s. Cintorínska 16 - Výstavba nového objektu nemocnice*“, spracovateľ LT projekt, Ing. L. Tomek, 9/2009 sa uvádza:

- zastavaná plocha: 3 175 m^2
- celkový počet lôžok: 120
- celkový počet lekárov: 57 deň / 10 noc
- plocha riešeného územia: 10 700 m^2
- hrubá plocha NP (vrát. existujúcich): 21 190m^2

Podľa listu MZ SR z 9.2.2012 k „*Žiadosti o poskytnutie investičných a koncepčných zámerov rozvoja zariadení zdravotníctva pre Územný generel zdravotníctva hl. m. SR Bratislavy*“ spracovaný koncepčný zámer výstavby novej lôžkovej časti nemocnice je schválený uznesením vlády SR.
Lokalita sa nachádza v centre mesta, v rovinatom území s blokovou zástavbou.

Náš návrh:

Kód zariadenia:	111201N
Druh zariadenia:	ÚZS – špecializovaná nemocnica,
I. etapa: návrh dostavba:	120 lôžok
Význam lokality:	celomestský ÚPN mesta stanovuje funkčné využitie: 201 – OV celomestského až nadmestského významu
Územnoplánovacia príprava:	ÚPN zóny Dunajská, 2007
Stanovenie princípov regulácie:	prípustná zastaviteľnosť je 20%, optimálna 15%, zeleň má byť aspoň 50% plochy pozemku.

Areál UN BA – Špecializovaná geriatrická nemocnica, Podunajské Biskupice, Krajinská

Podľa podkladu MZ SR *Areály štátnych zdravotníckych zariadení na území mesta Bratislavy – posteľovitosť, územné charakteristiky a požiadavky* (1999) sa uvažovalo s pripravovanou výstavbou:
- chirurgického a transplantačného centra 74 lôžok
- detského oddelenia 30 lôžok

Okrem uvedeného sa počítalo:
- s rekonštrukciou a nadstavbou monobloku „F“
- s rekonštrukciou priestorov po DSA bloku „B“
- s nadstavbou administratívnej budovy bloku „G“

Lokalita má rovinatý charakter, areál nemocnice je obklopený zástavbou rodinných domov. Navrhuje sa dobudovanie súčasného monofunkčného areálu špecializovanej geriatrickej nemocnice.

Náš návrh:

Kód zariadenia:	211202D
Druh zariadenia:	ÚZS – špecializovaná geriatrická nemocnica

I. etapa: dostavba areálu: 290 lôžok
Význam lokality: celomestský
ÚPN mesta stanovuje funkčné využitie: 201 – OV celomestského až nadmestského významu
Územnoplánovacia príprava: nie je spracovaná zonálna dokumentácia
Stanovenie princípov regulácie: prípustná zastaviteľnosť je 20%, optimálna 15%, zeleň má byť aspoň 50% plochy pozemku.

Areál Univerzitnej nemocnice Bratislava - všeobecnej nemocnice Ružinov

Náš návrh:
Navrhuje sa rozšírenie kapacít súčasného monofunkčného areálu všeobecnej nemocnice. Lokalita má rovinatý charakter. Územie je charakterizované zástavbou 60 – tych rokoch 20. storočia pozostávajúcej zo solitérnych objektov obklopených zeleňou.
Kód zariadenia: 221101D
Druh zariadenia: ÚZS – všeobecná nemocnica
I. etapa: rozšírenie kapacít všeobecnej nemocnice o: 75 lôžok
Význam lokality: celomestský
ÚPN mesta stanovuje funkčné využitie: 201 – OV celomestského až nadmestského významu
Územnoplánovacia príprava: UŠ zóny Štrkovecké jazero, 2009

Areál Univerzitnej nemocnice Bratislava - všeobecnej nemocnice akademika L. Dérera, Kramáre

NÚSCH
Projekt: „*Výstavba pavilónu detského kardiocentra v areáli NÚSCH, a.s. Bratislava*“ 3/2010, Dokumentácia stavebného zámeru, investor NÚSCH pripravuje zámer:

Pavilón Detského kardiocentra v areáli NÚSCH, a.s.
- podlažná plocha: 10 162 m^2
- počet lôžok: 47
- počet lekárov: 60
- počet ambulancií: 11

Urbanistické riešenie spĺňa zásadné urbanistické požiadavky:
- pozemok plošne vyhovuje pre navrhovaný objekt,
- pozemok je priamo napojený na prístupovú komunikáciu s dobrou väzbou na vstupný areál. Z prístupovej komunikácie je riešené samostatné parkovisko,
- svažitý pozemok je riešený terénnymi úpravami.

NOÚ
„UŠ využitia rezervných plôch zdravotníckeho areálu Kramáre–Sever“, spracovateľ Zdravoprojekt Internacionál a.s., v r. 1999 navrhovala zámer:

NOÚ - Oddelenie nukleárnej medicíny 30 lôžok
Preventívne centrum
Ubytovňa pre ambulantných pacientov 50 lôžok

Podľa podkladu MZ SR (1999) *Areály štátnych zdravotníckych zariadení na území na území mesta Bratislavy – posteľovitosť, územné charakteristiky a požiadavky* sa predpokladá dobudovať:

- Operačné oddelenie (rozšírenie),
- Oddelenie nukleárnej medicíny,
- Denná nemocnica onkologických pacientov,
- Slobodárne zdravotníckych pracovníkov z Kramárov a ostatných zdravotníckych zariadení na území mesta,
- Rezervné plochy pre perspektívny rozvoj medicínskych vied,
- Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky.

Podľa listu MZ SR z 9.2.2012 k *„Žiadosti o poskytnutie investičných a koncepčných zámerov rozvoja zariadení zdravotníctva pre Územný generel zdravotníctva hl. m. SR Bratislavy*“ uvažuje NOÚ BA s rozšírením o 13 chirurgických lôžok, komplexným rozšírením OAIM, vybudovaním nukleárnej medicíny, preventívneho centra a parkovacieho domu s heliportom.

Obidva zámery - *Pavilón Detského kardiocentra v areáli NÚSCH, a.s.* a *NOÚ* sa uvažujú v Zdravotníckom areáli Kramáre - v SZ časti mesta. Územie má svahovitý podhorský charakter s priaznivým klesaním terénu k juhu. Zo severu a západu je ohraničené lesoparkom. V území je vybudovaná infraštruktúra a má dobre napojenie na cestnú sieť a vytvorené dobré plošné podmienky pre riešenie statickej dopravy. Má priaznivo vyriešený prístup a napojenie na MHD.
Lokalita počíta s rozvojom existujúcich špecializovaných nemocníc s celonárodnou pôsobnosťou – rozvoj areálov formou prístavby a dostavby objektov.

Náš návrh:
Navrhuje sa rozšírenie kapacít existujúcej všeobecnej nemocnice - DFNsP a dostavba špecializovaných nemocníc – NOÚ a NÚSCH..

Druh zariadenia**:**	**ÚZS - Všeobecná nemocnica**
Kód zariadenia:	311102D I. etapa – DFNsP – rozšírenie kapacít o 150 lôžok (z toho uvoľnené lôžka Detského kardiocentra – 47 lôžok, presun DK do NÚSCH)
Kód zariadenia:	311103D I. etapa - UN BA - rozšírenie kapacít o 200 lôžok
Druh zariadenia:	**ÚZS – Špecializované nemocnice – NOÚ, NÚSCH**
Kód zariadenia:	311203D I. etapa – NOÚ – dostavba: 30 lôžok - nukleárna medicína
Kód zariadenia:	311204D I. etapa – NÚSCH – dostavba: 47 lôžok - detské kardiocentrum
Význam lokality:	celomestský ÚPN mesta stanovuje funkčné využitie: 201– OV celomestského až nadmestského významu
Územnoplánovacia príprava:	nie je spracovaná zonálna dokumentácia
Stanovenie princípov regulácie:	prípustná zastaviteľnosť je 20%, optimálna 15%, zeleň má byť aspoň 50% plochy pozemku.

Lokalita Šprinclov majer – Vajnory, Rybničná ul.

Podľa podkladu MZ SR *Areály štátnych zdravotníckych zariadení na území mesta Bratislavy – posteľovitosť, územné charakteristiky a požiadavky* (1999) sa pre danú lokalitu uvádza:
Treba rezervovať plochy pre zdravotnícku výstavbu:
- geronto – psychiatrické oddelenie 120 lôžok
- inštitút drogových závislostí 60 – 90 lôžok
- ošetrovateľsko – opatrovateľské oddelenie 60 lôžok
- výhľadové pracoviská v obdobných odboroch 60 + 60 lôžok

Charakteristikou tohto areálu je požiadavka na izolovanejšiu formu lokalizácie v krajinnom prostredí.
Lokalita sa nachádza vo východnej okrajovej polohe mesta, má rovinatý charakter. Navrhuje sa areál geronto – psychiatrickej nemocnice doplnený parkovou zeleňou. Areál nemocnice bude tvoriť jeden funkčný celok.

Náš návrh:

Kód zariadenia: 331205N
Druh zariadenia: ÚZS – špecializovaná nemocnica
I. etapa : nová výstavba – gerontopsychiatrická nemocnica: 120 lôžok

Druh zariadenia: ÚZS – špecializovaná nemocnica
Kód zariadenia: 331206N
II. etapa: nová výstavba: ošetrovateľsko – opatrovateľské odd., výhľadové pracoviská 180 lôžok
Význam lokality: celomestský
ÚPN mesta stanovuje funkčné využitie: 201 – OV celomestského až nadmestského významu
Územnoplánovacia príprava: UŠ zóny Šprinclov majer, 8/2011
Stanovenie princípov regulácie: prípustná zastaviteľnosť je 20%, optimálna 15%, zeleň má byť aspoň 50% plochy pozemku

Areál Nemocnice sv. Michala, a.s., Cesta na Červený most č.1

Podľa listu MZ SR z 9.2.2012 k „*Žiadosti o poskytnutie investičných a koncepčných zámerov rozvoja zariadení zdravotníctva pre Územný generel zdravotníctva hl. m. SR Bratislavy*“ sú rozpracované koncepčné zámery na zriadenie liečebne dlhodobo chorých (LDCH) v priestoroch na Ceste na Červený most č. 1.
Navrhuje sa rekonštrukcia a príp. dostavba všeobecnej nemocnice. Lokalita sa nachádza v nástupnom priestore do lesoparku, v rovinatom teréne. Z južnej strany ju ohraničuje komunikácia Lamačská cesta.

Náš návrh:

Kód zariadenia: 441104N
Druh zariadenia: ÚZS – všeobecná nemocnica
I. etapa: nová výstavba, príp. prestavba bŕv. Vojenskej nemocnice: 300 lôžok

Kód zariadenia: 441108N
Druh zariadenia: ÚZS – všeobecná nemocnica
II. etapa: dostavba areálu všeobecnej nemocnice: 100 lôžok

Význam lokality: celomestský
ÚPN mesta stanovuje funkčné využitie: 201 – OV celomestského až nadmestského významu
Územnoplánovacia príprava: nie je spracovaná zonálna dokumentácia
Stanovenie princípov regulácie: prípustná zastaviteľnosť je 20%, optimálna 15%, zeleň má byť aspoň 50% plochy pozemku.

Rozostavaný areál FNsP Rázsochy - Lamač

Podľa podkladu MZ SR *Areály štátnych zdravotníckych zariadení na území na území mesta Bratislavy – posteľovitosť, územné charakteristiky a požiadavky* (1999) sa v rozostavanom areáli predpokladá dobudovanie:
1. stavba FNsP 812 lôžok
2. stavba FNsP 840 lôžok
3. stavba Teoretické ústavy LFUK 1 450 lôžok
4. stavba Komplex ubytovania a služieb
- z toho: postelí slobodárenského typu 500
- bytových jednotiek 10

Severovýchodne od Zelenohorského potoka, južne od hranice lesoparku sa uvažuje s umiestnením:
- zdravotníckej strednej školy s internátom 240 žiakov
- LDCH a doliečovacieho ústavu 210 lôžok
- privátnymi liečebňami a penziónmi 280 lôžok

V súčasnosti je územie rozostavané objektmi 1. stavby FNsP.
Zdravotnícky areál hraničí z východnej a severnej strany s masívom bratislavského lesoparku, ktorý vytvára jedinečnú prirodzenú prírodnú vegetačnú kulisu. Tento fakt vytvára pre tento zdravotnícky areál jedinečné životné prostredie, vhodné pre pohodu pacientov pri pohľade do tejto prírodnej scenérie. Pohoda pacientov bude zabezpečená aj bez hlučnosťou. Terénny reliéf územia sa zvažuje smerom sever – juh.
Nemocnica bude slúžiť pre saturovanie nárokov obyvateľov západnej časti mesta - okresu BA IV a priľahlého regionálneho zázemia, ktoré nebude možné pokryť v iných existujúcich zariadeniach, slúžiacich predovšetkým svojmu spádovému zázemiu. Zberné územie nemocnice Rázsochy bude pokrývať nielen bratislavské MČ Lamač, Dúbravka, DNV, Devín, KV, ZB orientované v západnej časti mesta, ale aj vzdialenejšie obce – Mariánka, Stupava a ďalšie sídla smerom na Malacky a Záhorie, ktoré v rámci konceptu riešenia zdravotnej starostlivosti počítali s dokončením nemocnice Rázsochy. Dôležitou skutočnosťou je odľahčenie veľkých bratislavských nemocníc (Kramáre, Ružinov, Petržalka), ktoré dlhodobo suplujú absentujúci komplex.
Dostatočná rozloha pozemku umožňuje etapovitosť výstavby, čo je pri takom rozsiahlom projekte významná výhoda.
Areál nemocnice sa nachádza v tesnej blízkosti diaľnice D2. Strategickú polohu zdravotníckeho komplexu umocňuje blízkosť železničnej stanice Lamač a Železná

studienka. Dostupnosť dôležitých dopravných trás zabezpečuje bezkolízny prístup do areálu.
Z vyššie uvedených dôvodov sa lokalita Rázsoch javí ako najvhodnejšia pre dobudovanie nemocnice.

Náš návrh:
Navrhuje sa vybudovanie **všeobecnej a špecializovanej nemocnice**.
Kód zariadenia: 451105N
Druh zariadenia: ÚZS - Všeobecná nemocnica
I. etapa - 1.stavba: 450 lôžok

Kód zariadenia: 451109N
Druh zariadenia: ÚZS - Všeobecná nemocnica
II. etapa – 2. stavba: 400 lôžok

Kód zariadenia: 451207N
Druh zariadenia: ÚZS – Špecializovaná nemocnica
II. etapa: 250 lôžok

Význam lokality: celomestský
ÚPN mesta stanovuje funkčné využitie: 201– OV celomestského až nadmestského významu
Územnoplánovacia príprava: UŠ zóny Nový Lamač, 8/2004
Stanovenie princípov regulácie: prípustná zastaviteľnosť je 20%, optimálna 15%, zeleň má byť aspoň 50% plochy pozemku.

Lokalita Lamačská brána – Bory, Lamač

Náš návrh:
Lokalita sa nachádza v severozápadnom rozvojom území mesta. Jedná sa o nosný urbanizačný priestor regionálneho obslužného centra s predpokladom umiestnenia funkcií celomestského a nadmestského významu. Územie má rovinatý charakter.
Navrhuje sa tu vybudovanie novej všeobecnej nemocnice.
Kód zariadenia: 451110N
Druh zariadenia: ÚZS - Všeobecná nemocnica
II. etapa: nová výstavba: 650 lôžok

Význam lokality: celomestský až nadmestský
ÚPN mesta stanovuje funkčné využitie. 201– OV celomestského až nadmestského významu
Územnoplánovacia príprava: UŠ zóny Lamačská brána, 2008
Stanovenie princípov regulácie: prípustná zastaviteľnosť je 20%, optimálna 15%, zeleň má byť aspoň 50% plochy pozemku.

Areál NsP sv. Cyrila a Metoda, Antolská ul., Petržalka

Podľa podkladu MZ SR *Areály štátnych zdravotníckych zariadení na území mesta Bratislavy – posteľovitosť, územné charakteristiky a požiadavky* (1999) sa uvažovalo s 2. stavbou, ktorá bude obsahovať:

- lôžkový blok pre dospelých č.2 450 lôžok
- nukleárnu medicínu a odd. rádioterapie 75 lôžok
- polikliniku pre dospelých

Navrhuje sa dobudovanie súčasného monofunkčného areálu všeobecnej univerzitnej nemocnice na Antolskej ul.. Územie je rovinaté s parkovou zeleňou. Areál nemocnice je obklopený zo západnej strany jazerom Draždiak, zo severnej strany parkovou zeleňou s jazierkom, z južnej strany Chorvátskym ramenom a z východnej strany komunikáciou Dolnozemská cesta.

Náš návrh:

Kód zariadenia: 531106D
Druh zariadenia: ÚZS - všeobecná nemocnica
I. etapa: 2. stavba: 525 lôžok
Význam lokality: celomestský
ÚPN mesta stanovuje funkčné využitie: 201– OV celomestského až nadmestského významu
Územnoplánovacia príprava: nie je spracovaná zonálna dokumentácia
Stanovenie princípov regulácie: prípustná zastaviteľnosť je 20%, optimálna 15%, zeleň má byť aspoň 50% plochy pozemku.

Lokalita Petržalka – Jarovce – Južný rozvoj

Náš návrh:

Navrhuje sa vybudovanie novej všeobecnej nemocnice v rozvojovej lokalite v južnom rozvojovom póle mesta. Lokalita má rovinatý charakter.

Kód zariadenia: 521111N
Druh zariadenia: ÚZS - všeobecná nemocnica
II. etapa: nová výstavba: 450 lôžok
Význam lokality: celomestský
ÚPN mesta stanovuje funkčné využitie: 201– občianska vybavenosť celomestského až nadmestského významu
Územnoplánovacia príprava: nie je spracovaná zonálna dokumentácia
Stanovenie princípov regulácie: prípustná zastaviteľnosť je 20%, optimálna 15%, zeleň má byť aspoň 50% plochy pozemku.

Lokalita Petržalka – Komunitné zdravotné centrum

Je spracovaný projekt pre „Komunitné zdravotné centrum“, ktorý má rozhodnutie o umiestnení stavby z r. 2006 v lokalite Petržalka, Kutlíkova ul. na para. č. 936, 937/15, 937/16, 1329/1, 1444/11. Navrhovaný objekt má 4 NP a 1 PP.

Náš návrh:

Oplotený uzavretý zdravotnícky areál so stabilizovanou štruktúrou objektov zdravotníctva, obslužných komunikácií a parkovej zelene.

Kód zariadenia: 531503N
Druh zariadenia: ÚZS - Dom ošetrovateľskej starostlivosti
I. etapa: nová výstavba: 48 lôžok

Kód zariadenia: 531304N
Druh zariadenia: ÚZS - hospic
I. etapa: nová výstavba: 14 lôžok

Význam lokality: celomestský
ÚPN mesta stanovuje funkčné využitie: 201– občianska vybavenosť celomestského až nadmestského významu
Územnoplánovacia príprava: nie je spracovaná zonálna dokumentácia

Areál UN BA Mickiewiczova, Staré Mesto

V rámci existujúceho areálu Univerzitnej nemocnice Bratislava – všeobecnej nemocnice Staré Mesto na Mickiewiczowej ul. sa navrhuje reprofilácia nemocničných lôžok.

Náš návrh:
Kód zariadenia: 111301D
Druh zariadenia: ÚZS – hospic:
I. etapa – reprofilácia: 18 lôžok pre hospic

Kód zariadenia: 111305D
Druh zariadenia: ÚZS – hospic:
II. etapa – reprofilácia: 20 lôžok pre hospic

Význam lokality: celomestský
ÚPN mesta stanovuje funkčné využitie: 201– občianska vybavenosť celomestského až nadmestského významu
Územnoplánovacia príprava: nie je spracovaná zonálna dokumentácia

Areál Sanatória AT Osuského, Petržalka

V rámci existujúceho areálu Sanatória AT v Petržalke na Osuského ul. sa navrhuje rozšírenie zariadenia o liečebňu.

Náš návrh:
Kód zariadenia: 531402D
Druh zariadenia: ÚZS – liečebňa:
I. etapa: rozšírenie kapacity objektu o: 10 lôžok
Význam lokality: lokálny
ÚPN mesta stanovuje funkčné využitie: 202 – občianska vybavenosť lokálneho významu
Územnoplánovacia príprava: nie je spracovaná zonálna dokumentácia

C.4. AMBULANTNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

Nasledujúca tabuľka ukazuje porovnanie dosiahnutých a bilančných ukazovateľov v počte lekárskych pracovísk na 1000 obyvateľov, v plochách pozemkov na 1 lekárske pracovisko a v podlažných plochách na 1 lekárske pracovisko u všetkých typov zariadení ambulantnej starostlivosti:

Tabuľka č.65

	Dosiahnuté ukazovatele			**Bilančné ukazovatele**		
	Počet LP / 1000 obyv.	Pl. poz. m^2 / 1 LP	Podl. pl. m^2 / 1 LP	Počet LP/ 1000obyv.	Pl.poz. m^2 / 1 LP	Podl.pl.m^2 /1 LP
Všeobecné ambulancie	0,60 LP/ 1000 obyv.			0,8 LP / 1000obyv.		
Špecializované ambulancie	1,87 LP/ 1000 obyv.					
Všeobecné + špecializované ambulancie	2,47 LP/1000 obyv.					
Primárna ambulantná starostlivosť	1,68 LP / 1000 obyv.			1,46 LP/ 1000obyv.	180 m^2 pl. pozemku /1 LP	140 m^2 podlaž. pl. / 1 LP
Polikliniky,ZS,MC (areálové+ vstav)	2,05 LP/ 1000 obyv.	76,85 m^2 / 1 LP	136,2 m^2 / 1 LP	2,9 LP/ 1000 obyv	130 m^2 pl. pozemku/ 1 LP	150 m^2 podl. pl./ 1 LP
Polikliniky	1,13 LP / 1000 obyv.	73,3 m^2 / 1 LP	165 m^2 /1LP	1 LP/ 1000obyv.	130 m^2 pl. pozemku/ 1 LP	150 m^2 podl. pl./ 1 LP
ZS + MC	1 LP / 1000 obyv.	80 m^2 /1 LP	116 m^2 / 1 LP	1 LP/ 1000obyv.	130 m^2 pl. pozemku/ 1 LP	150 m^2 podl. pl./ 1 LP
Všeobecné + špecializované ambulancie, polikliniky, LSPP	2,91 LP / 1000 obyv. NCZI				130 m^2/ 1LP	150 m^2 / 1 LP

V návrhu sa bilancujú lekárske pracoviská zariadení polikliník a zdravotných stredísk, ktoré v sebe zahŕňajú všeobecné ambulancie a ambulancie špecializovanej zdravotnej starostlivosti.
Z porovnania vyplýva, že v súčasnosti je na území mesta u ambulancií všeobecnej zdravotnej starostlivosti poddimenzovaný stav v počte lekárskych pracovísk.
U zariadení primárnej ambulantnej starostlivosti je nadštandartný počet lekárskych pracovísk.
U polikliník je dosiahnutý optimálny stav v počte lekárskych pracovísk na 1000 obyvateľov, v ploche podlažnej na 1 lekárske pracovisko je v súčasnosti nadštandartný stav a v ploche pozemku na 1 lekárske pracovisko je stav výrazne poddimenzovaný.
U polikliník, ZS a MC (spolu) je poddimenzovaný stav v plochách pozemkov na 1 lekárske pracovisko aj v podlažných plochách na 1 lekárske pracovisko.

4.1. VŠEOBECNÉ AMBULANCIE, ŠPECIALIZOVANÉ AMBULANCIE, POLIKLINIKY, LEKÁRSKA SLUŽBA PRVEJ POMOCI

Výpočet teoretickej potreby lekárskych pracovísk podľa počtu obyvateľov v mestských častiach

Tabuľka č.66

Mestská časť	Počet obyvateľov SUSR 2011	Potreba LP -ukazovateľ 2,9/1000 obyvateľov	I. etapa - počet obyvateľov	Potreba LP -ukazovateľ 2,9/1000 obyvateľov	Nárast obyvateľov rozdiel r.2011 a I. etapa	**Potreba nových LP pre nárast - ukazovateľ 2,9/1000 obyvateľov**	II. etapa - počet obyvateľov	Potreba LP -ukazovateľ 2,9/1000 obyvateľov	Nárast obyvateľov - rozdiel I a II etapa	**Potreba nových LP pre nárast - ukazovateľ 2,9/1000 obyvateľov**	Potreba nových LP pre nárast I .etapa a II. etapa spolu
SM	38 788	112	49 850	145	11 062	32	67 885	197	18 035	52	84
PB	20 844	60	22 172	64	1 328	4	30 193	88	8 021	23	27
RZ	69 017	200	96 372	279	27 355	79	131 237	381	34 865	101	180
VR	19 275	56	24 245	70	4 970	14	33 016	96	8 771	25	40
NM	36 526	106	51 012	148	14 486	42	69 466	201	18 455	54	96
RA	19 814	57	30 933	90	11 119	32	42 124	122	11 191	32	65
VAJ	5 130	15	19 990	58	14 860	43	27 222	79	7 232	21	64
DE	1 118	3	4 401	13	3 283	10	5 993	17	1 592	5	14
DNV	15 655	45	53 928	156	38 273	111	73 437	213	19 510	57	168
DUB	32 751	95	37 500	109	4 749	14	51 067	148	13 567	39	53
KV	32 879	95	36 321	105	3 442	10	49 461	143	13 140	38	48
LAM	6 745	20	25 465	74	18 720	54	34 677	101	9 212	27	81
ZB	3 503	10	24 347	71	20 844	60	33 155	96	8 808	26	86
CU	1 014	3	4 438	13	3 424	10	6 043	18	1 605	5	15
JA	1 479	4	21 805	63	20 326	59	29 693	86	7 889	23	82
PE	105 763	307	132 412	384	26 649	77	180 316	523	47 904	139	216
RUS	2 891	8	8 510	25	5 619	16	11 589	34	3 079	9	25
suma	**413 192**	1198	**643 700**	1867	230 508	668	**876 575**	2542	232 875	675	**1344**

Výpočet teoretickej potreby lekárskych pracovísk podľa počtu obyvateľov v okresoch

Tabuľka č.67

Okres	Počet obyvateľov SUSR 2011	Potreba LP -ukazovateľ 2,9/1000 obyvateľov	počet LP - súčasný stav	počet obyvateľov - I. etapa	Potreba LP -ukazovateľ 2,9/1000 obyvateľov	Nárast obyvateľov rozdiel r.2011 a I.etapa	**Potreba nových LP pre nárast-ukazovateľ 2,9/1000 obyvateľov**	Počet obyvateľov II. etapa	Potreba LP -ukazovateľ 2,9/1000 obyvateľov	Nárast obyvateľov - rozdiel I a II etapa	**Potreba nových LP pre nárast-ukazovateľ 2,9/1000 obyvateľov**	Návrh realizácie nových LP pre nárast I.etapa a II. etapa spolu	**Spolu počet LP súč.stav+navrhované LP**
I. okres	38 788	112	179,6	49 850	145	11 062	32	67 885	197	18 035	52	84	**264**
II. okres	109136	316	266,3	142789	414	33653	98	194446	564	51658	150	247	**514**
III.okres	61470	178	188,3	101935	296	40465	117	138812	403	36878	107	224	**413**
IV.okres	92651	269	192,2	181961	528	89310	259	247790	719	65829	191	450	**642**
V. okres	111147	322	235,3	167165	485	56018	162	227641	660	60476	175	338	**573**
Spolu	413192	1198	1062	643700	1867	230508	668	876575	2542	232875	675	1343	**2406**

Výpočet teoretickej potreby nových plôch:

Tabuľka č.68

	I. etapa							
Okres	Deficit - súčasnosť	počet obyvateľov - I. etapa	Potreba LP -ukazovateľ 2,9/1000 obyvateľov	Potreba plochy pozemku m^2	Potreba podlažných plôch m^2	**Potreba nových LP pre nárast - ukazovateľ 2,9/1000 obyvateľov**	Potreba plochy pozemku m^2 - nové zariadenia I. etapa	Potreba podlažných plôch m^2
I.	67	49 850	145	18 793	21 685	32	4 170	4812
II.	-50	142789	414	53 831	62 113	98	12 687	14 639
III.	10	101 935	296	38 429	44 342	117	15 255	17 602
IV.	-76	181 961	528	68 599	79 153	259	33 670	38 850
V.	-87	167 165	485	63 021	72 717	162	21 119	24 368
∑	-137	643 700	1 867	242 710	280 050	668	86 901	100 271

Tabuľka č.68 - pokračovanie

	II. etapa							
Okres	Deficit - súčasnosť	počet obyvateľov - II. etapa	Potreba LP -ukazovateľ 2,9/1000 obyvateľov	Potreba plochy pozemku m^2	Potreba podlažných plôch m^2	**Potreba nových LP pre nárast - ukazovateľ 2,9/1000 obyvateľov**	Potreba plochy pozemku m^2 - nové zariadenia I. etapa	Potreba podlažných plôch m^2
I.	67	67 885	197	25 593	29 530	52	6 799	7 845
II.	-50	194 446	564	73 306	84 584	150	19 475	22 471
III.	10	138 812	403	52 332	60 383	107	13 903	16 042
IV.	-76	247 790	719	93 417	107 789	191	24 818	28 636
V.	-87	227 641	660	85 821	99 024	175	22 800	26 307
∑	-137	876 575	2 542	330 469	381 310	675	87 794	101 301

4.2. PRIMÁRNA AMBULANTNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

všeobecný lekár pre dospelých a dorast, stomatológ, gynekológ

Výpočet teoretickej potreby lekárskych pracovísk podľa počtu obyvateľov v okresoch

Tabuľka č.69

Okres	Počet obyvateľov SUSR 2011	Potreba LP -ukazovateľ 1,46 /1000 obyvateľov	počet LP - súčasný stav	počet obyvateľov - I. etapa	Potreba LP -ukazovateľ 1,46 /1000 obyvateľov	Nárast obyvateľov rozdiel r.2011 a I. etapa	**Potreba nových LP pre nárast- ukazovateľ 1,46 1000 obyvateľov**	Počet obyvateľov II. etapa	Potreba LP -ukazovateľ 1,46 /1000 obyvateľov	Nárast obyvateľov - rozdiel I a II etapa	**Potreba nových LP pre nárast- ukazovateľ 1,46 /1000 obyvateľov**	Návrh realizácie nových LP pre nárast I. etapa a II. etapa spolu	**Spolu počet LP súč. stav+ navrhované LP**
I. okres	38 788	57	142,41	49 850	73	11 062	16	67 885	99	18 035	26	42	**185**
II. okres	109136	159	201,07	142789	208	33653	49	194446	284	51658	75	125	**326**
III.okres	61470	90	97,96	101935	149	40465	59	138812	203	36878	54	113	**211**
IV.okres	92651	135	108,18	181961	266	89310	130	247790	362	65829	96	227	**335**
V. okres	111147	162	146,02	167165	244	56018	82	227641	332	60 476	88	170	**316**
Spolu	413192	603	695,64	643700	940	230508	337	876 575	1280	232 875	340	677	**1372**

Výpočet teoretickej potreby nových plôch:

Tabuľka č.70

	I. etapa						
Okres	počet obyvateľov – I. etapa	Potreba LP - ukazovateľ 1,46/1000 obyvateľov	Potreba plochy pozemku m^2	Potreba podlažných plôch m^2	Potreba nových LP pre nárast- ukazovateľ 1,46/1000 obyvateľov	Potreba plochy pozemku m^2 - nové zariadenia I. etapa	Potreba podlažných plôch m^2
I.	49 850	73	13101	10189	16	2907	2261
II.	142789	208	37525	29186	49	8844	6879
III.	101935	149	26788	20835	59	10634	8271
IV.	181961	266	47819	37193	130	23471	18255
V.	167 165	244	43931	34168	82	14721	11450
∑	643 700	940	169164	131572	337	60577	47116

Tabuľka č.70 - pokračovanie

	II. etapa							I. a II. etapa spolu		
Okres	Počet obyvateľov II. etapa	1,46/1000 obyvateľov II. etapa	Potreba plochy pozemku m^2 - II. etapa - celkom	Potreba podlažných plôch m^2	Potreba nových LP pre nárast- ukazovateľ 1,46/1000 obyvateľov	Potreba plochy pozemku m^2 - nová zástavba II. etapa	Potreba podlažných plôch m^2	Návrh realizácie nových LP pre nárast I. etapa a II. etapa spolu	Potreba plochy pozemku m^2 - nová zástavba I. a II. etapa spolu	Potreba podlažných plôch m^2
I.	67 885	99	17 840	13 876	26	4 739	3686	42	7 647	5 947
II.	194 446	284	51 100	39 745	75	13 576	10559	125	22 420	17 437
III.	138 812	203	36 480	28 373	54	9 691	7538	113	20 326	15 809
IV.	247790	362	65 119	50 648	96	17 300	13455	227	40 771	31 710
V.	227 641	332	59 824	46 530	88	15 893	12361	170	30 615	23 811
∑	876 575	1280	230364	179172	340	61 200	47600	677	121 777	94 715

4.3. POLIKLINIKY

Výpočet teoretickej potreby lekárskych pracovísk podľa počtu obyvateľov v okresoch

Tabuľka č.71

Okres	Počet obyvateľov SUSR 2011	Potreba LP - ukazovateľ 1,0/1000 obyvateľov	počet LP - súčasný stav	počet obyvateľov - I. etapa	Potreba LP -ukazovateľ 1,0/1000 obyvateľov	Nárast obyvateľov rozdiel r.2011 a I. etapa	Potreba nových LP pre nárast - ukazovateľ 1,0/1000 obyvateľov
I. okres	38 788	39	44	49 850	50	11 062	11
II. okres	109 136	109	152	142 789	143	33 653	34
III. okres	61 470	61	98	101 935	102	40 465	40
IV .okres	92 651	93	73	181 961	182	89 310	89
V. okres	111 147	111	56	167 165	167	56 018	56
Spolu	413 192	413	**423**	643 700	644	230 508	231

Tabuľka č.71 - pokračovanie

Okres	Počet obyvateľov II. etapa	Potreba LP - ukazovateľ 1,0/1000 obyvateľov	Nárast obyvateľov - rozdiel I. a II. etapa	Potreba nových LP pre nárast - ukazovateľ 1,0/1000 obyvateľov	Návrh realizácie nových LP pre nárast I. etapa a II. etapa spolu	Spolu počet LP súčasný stav + navrhované LP
I. okres	67 885	68	18 035	18	29	**73**
II. okres	194 446	194	51 658	52	85	**237**
III. okres	138 812	139	36 878	37	77	**175**
IV .okres	247 790	248	65 829	66	155	**228**
V. okres	227 641	228	60 476	60	116	**172**
Spolu	876 575	877	232 875	233	463	**886**

Návrh počtu polikliník – I. a II. etapa

Tabuľka č.72

Okres	**Potreba nových LP pre nárast - ukazovateľ 1,0/1000 obyvateľov**	Návrh počtu zariadení - I. etapa	**Potreba nových LP pre nárast - ukazovateľ 1,0/1000 obyvateľov**	Návrh počtu zariadení - II. etapa	Návrh realizácie nových LP pre nárast I .etapa a II. etapa spolu	Spolu návrh počtu zariadení I. a II. etapa
I. okres	11	0	18	1	29	**1**
II. okres	34	1	52	1	85	**2**
III. okres	40	1	37	1	77	**2**
IV. okres	89	2	66	1	155	**3**
V. okres	56	1	60	2	116	**3**
Spolu	231	5	233	7	463	**11**

Potreba plôch pozemkov a podlažných pre polikliniky – I. a II. etapa

Tabuľka č.73

Okres	Spolu návrh počtu zariadení I. a II. etapa	Potreba podlažných plôch m^2 - nové zariadenia I. etapa	Potreba podlažných plôch m^2 - nové zariadenia II. etapa	Potreba plochy pozemku m^2 - nové zariadenia I. etapa	Potreba plochy pozemku m^2 - nové zariadenia II. etapa	Spolu - UUR m^2	Výmera v ha - UUR	Plocha pozemku - návrh voľba pozemku 0,75 ha /1 poliklinika
I. okres	**1**	1 122	2 705	1 346	3 246	4 592	0,46	0,75
II. okres	**2**	3 213	7 749	3 855	9 298	13 154	1,32	1,5
III. okres	**2**	2 294	5 532	2 752	6 638	9 390	0,94	1,5
IV. okres	**3**	4 094	9 874	4 913	11 849	16 762	1,68	3
V. okres	**3**	3 761	9 071	4 513	10 886	15 399	1,54	2,25
Spolu	**11**	34 650	34 950	41 580	41 940	83 520	8,35	9

Z analýzy súčasného stavu zariadení polikliník na území mesta a z prognózy počtu obyvateľov k demografickému výhľadu vyplýva, že na území mesta je v poliklinikách potrebných celkovo 886 lekárskych pracovísk, čo znamená celkový nárast 463 lekárskych pracovísk, z toho v I. etape 231 lekárskych pracovísk a v II. etape 233 lekárskych pracovísk.
Na základe výpočtu potrieb lekárskych pracovísk sa navrhuje celkovo 11 nových zariadení polikliník.

Návrh lokalít, plošných a kapacitných nárokov pre polikliniky

Tabuľka č.74

Popisné číslo - kód	MČ	UO	Typ zariadenia	Lokalita	Plocha pozemku 180m²/1LP	Plocha podlažná 150m²/1LP	Počet LP
112101N	SM	18	poliklinika	Bezručova 3	vstavané	2700	29
222102N	RUŽ	26	poliklinika	Mlynské nivy - západ	6660	5180	37
222103N	RUŽ	155	poliklinika	Nad Slovnaftskou	9360	7280	52
312104N	NM	65	poliklinika	Vajnorská 40 – využitie kapacity	824	5600	40
322105N	RAČ	181	poliklinika	Tbiliská 6 – využitie kapacity	7996	2214	37
432106N	DÚB	197	poliklinika	Harmincova	9000	7000	50
422107N	DNV	232	poliklinika	Nová Devínska Nová Ves	9000	7000	50
422108N	DNV	232	poliklinika	Lamačská brána	9000	7000	50
532109N	PET	98	poliklinika	Kapitulský dvor	5400	4200	30
532110N	PET	104	poliklinika	Janíkov dvor	9900	7700	55
522111N	JAR	240	poliklinika	Južné mesto - Kilometrák	5400	4200	30

4.3.1. ZÁMERY PODĽA PROJEKTOVÝCH DOKUMENTÁCIÍ A ODPORÚČANIA PRE ĎALŠÍ ROZVOJ

Zdravotné zariadenie Bezručova 3

Investor: Bezručova Invest, s.r.o.
Podľa projektu: „DÚR Rekonštrukcia a nadstavba objektu Bezručova 3“, spracovateľ Ing. arch. D. Dinaj + RULES architekti 6/2013 sa uvádza rekonštrukcia objektu, v ktorom zdravotnícka funkcia bude situovaná na 1. a 2. NP,
- celková podlažná plocha: 1 520 m^2.
- plocha pozemku: 2 912 m^2
- zastaviteľná plocha: 2 130 m^2

Náš návrh:
Kód zariadenia: 112101N
Druh zariadenia: AZS – poliklinika
Navrhuje sa zariadenie polikliniky zrekonštruovaním objektu na Bezručovej ul. 3 s počtom lekárskych pracovísk 29.
Význam lokality: celomestský
ÚPN mesta stanovuje funkčné využitie: 201– OV celomestského až nadmestského významu
Územnoplánovacia príprava: ÚPN zóny Dunajská – ZaD, 2010.

4.3.2. POPIS LOKALÍT PRE NAVRHOVANÉ POLIKLINIKY

II. obvod

MČ Ružinov: Mlynské Nivy – západ

Navrhuje sa novostavba polikliniky s 37 lekárskymi pracoviskami.

Popis lokality*:* Riešené územie sa nachádza v mestskej časti Bratislava Ružinov, má rovinatý charakter a je situované na plochách bývalých výrobno - skladových areálov, na ktorých prebieha výstavba, resp. na ktorých sa výstavba pripravuje. Územie je vymedzené: na severe Prievozskou ulicou, na východe Bajkalskou ulicou, na juhu Prístavnou ulicou, na západe Plynárenskou ulicou.

Kód zariadenia: 222102N
Druh zariadenia: poliklinika
Význam lokality: celomestský
ÚPN mesta navrhuje funkčné využitie: 201 – OV celomestského až nadmestského významu
Územnoplánovacia príprava: pre územie je spracovaná UŠ zóny Mlynské nivy – západ, ktorá nie je schválená.
Stanovenie princípov regulácie: prípustná zastaviteľnosť je do 40% celkovej plochy pozemku.

V území sa navrhujú zariadenia sociálnej starostlivosti, s ktorými je možné navrhované zariadenie polikliniky integrovať.

MČ Ružinov: lokalita nad Slovnaftskou ulicou

Navrhuje sa novostavba polikliniky s 52 lekárskymi pracoviskami.

Popis lokality*:* riešené územie sa nachádza v mestskej časti Bratislava Ružinov, v súčasnosti v nezastavanom území severne od Slovnaftu má rovinatý charakter a je situované pozdĺž komunikácie Slovnaftskej ulice.

Kód zariadenia: 222103N
Druh zariadenia: poliklinika
Význam lokality: celomestský
ÚPN mesta navrhuje funkčné využitie: 201 – OV celomestského až nadmestského významu
Územnoplánovacia príprava: pre územie nie je spracovaná zonálna územnoplánovacia dokumentácia
Stanovenie princípov regulácie: prípustná zastaviteľnosť je do 40% celkovej plochy pozemku.

III. obvod

MČ Nové Mesto: Poliklinika pre deti, dorast a dospelých, Next, s.r.o., Vajnorská ul. č. 40 – využitie existujúcej stavebnej kapacity

Navrhuje sa využitie voľnej stavebnej kapacity existujúceho objektu polikliniky na Vajnorskej ul. a rozšírenie kapacity o 40 lekárskych pracovísk.

Popis lokality: súčasná poliklinika sa nachádza v blokovej zástavbe, ktorá bola ukončená v 40-tych rokoch 20. storočia.

Kód zariadenia: 312104N
Druh zariadenia: poliklinika
Význam lokality: celomestský

ÚPN mesta navrhuje funkčné využitie: 101 – viacpodlažná zástavba obytné územia

Územnoplánovacia príprava: pre územie nie je spracovaná zonálna územnoplánovacia dokumentácia.

MČ Rača: Poliklinika, Tbiliská ul. č.6

Navrhuje sa využitie voľnej stavebnej kapacity existujúceho objektu zdravotného strediska na Tbiliskej ul. a vytvorenie kapacity 37 lekárskych pracovísk pre polikliniku.

Popis lokality: súčasné zdravotné stredisko sa nachádza v rozvoľnenej zástavbe bytových objektov vybudovaných v 80-tych rokoch 20. storočia.

Kód zariadenia: 322105N
Druh zariadenia: poliklinika
Význam lokality: lokálny
ÚPN mesta navrhuje funkčné využitie: 202 – OV lokálneho významu
Územnoplánovacia príprava: pre územie nie je spracovaná zonálna územnoplánovacia dokumentácia.

IV. obvod

MČ Dúbravka: lokalita Harmincova ul.

Navrhuje sa novostavba polikliniky s kapacitou 50 lekárskych pracovísk.

Popis lokality: riešené územie sa nachádza v priestore medzi ulicami Harmincova a M. Schneidra – Trnavského, severne od existujúceho športového areálu a západne od bývalej pekárne. Územie má rovinatý charakter a je nezastavané.

Kód zariadenia: 432106N
Druh zariadenia: poliklinika
Význam lokality: celomestský
ÚPN mesta navrhuje funkčné využitie: 201 – OV celomestského až nadmestského významu
Územnoplánovacia príprava: pre územie je spracovaná UŠ zóny Dúbravanka, Bratislava – Polianky, 2009

MČ Devínska Nová Ves: lokalita Nová Devínska Nová Ves

Navrhuje sa novostavba polikliniky s kapacitou 50 lekárskych pracovísk.

Popis lokality: riešené územie sa nachádza v priestore medzi potokmi Rakyta a Dúbravčickým potokom. Územie má rovinatý charakter, je nezastavané a je využívané pre poľnohospodárske účely.

Kód zariadenia: 422107N
Druh zariadenia poliklinika
Význam lokality: celomestský
ÚPN mesta navrhuje funkčné využitie: 201 – OV celomestského až nadmestského významu
Územnoplánovacia príprava: pre územie nie je spracovaná zonálna územnoplánovacia dokumentácia.

MČ Devínska Nová Ves: lokalita Lamačská brána

Navrhuje sa novostavba polikliniky s kapacitou 50 lekárskych pracovísk.

Popis lokality: riešené územie sa nachádza v priestore medzi Dúbravčickým potokom a komunikáciou II.505. Má rovinatý charakter, je nezastavané a v súčasnosti využívané na poľnohospodárske účely.
Kód zariadenia: 422108N
Druh zariadenia: poliklinika
Význam lokality: celomestský
ÚPN mesta navrhuje funkčné využitie: 201 – OV celomestského až nadmestského významu
Územnoplánovacia príprava: pre územie je spracovaná UŠ zóny Lamačská brána, 2009
V území sa navrhujú zariadenia sociálnej starostlivosti, s ktorými je možné navrhované zariadenie polikliniky integrovať.

V. obvod

MČ Petržalka: lokalita Kapitulský dvor
Navrhuje sa novostavba polikliniky s kapacitou 30 lekárskych pracovísk.
Popis lokality: riešené územie sa nachádza v priestore medzi Viedenskou cestou, Bratskou ulicou a diaľnicou D2. Územie má rovinatý charakter, je nezastavané a v súčasnosti je využívané na poľnohospodárske účely.
Kód zariadenia: 532109N
Druh zariadenia: poliklinika
Význam lokality: celomestský
ÚPN mesta navrhuje funkčné využitie: 201 – OV celomestského až nadmestského významu
Územnoplánovacia príprava: pre územie nie je spracovaná zonálna územnoplánovacia dokumentácia.
V území sa navrhujú zariadenia sociálnej starostlivosti, s ktorými je možné navrhované zariadenie polikliniky integrovať.

MČ Petržalka: lokalita Janíkov dvor
Navrhuje sa novostavba polikliniky s kapacitou 55 lekárskych pracovísk.
Popis lokality: riešené územie sa nachádza v priestore južne od Panónskej cesty a severne od železničnej trate. Územie má rovinatý charakter a v súčasnosti je nezastavané.
Kód zariadenia: 532110N
Druh zariadenia: poliklinika
Význam lokality: celomestský
ÚPN mesta navrhuje funkčné využitie: 201 – OV celomestského až nadmestského významu
Územnoplánovacia príprava: pre územie je spracovaná UŠ zóny Janíkov dvor A/B, 2011
V území sa navrhujú zariadenia sociálnej starostlivosti, s ktorými je možné navrhované zariadenie polikliniky integrovať.

MČ Jarovce: lokalita Južné Mesto - Kilometrák
Navrhuje sa novostavba polikliniky s kapacitou 30 lekárskych pracovísk.
Popis lokality: riešené územie sa nachádza v lokalite Kilometrák. Územie má rovinatý charakter, je nezastavané a v súčasnosti je využívané na poľnohospodárske účely.
Kód zariadenia: 522111N

Druh zariadenia: poliklinika
Význam lokality: celomestský
ÚPN mesta navrhuje funkčné využitie: 201 – OV celomestského až nadmestského významu
Územnoplánovacia príprava: pre územie nie je spracovaná zonálna územnoplánovacia dokumentácia.
V území sa navrhujú zariadenia sociálnej starostlivosti, s ktorými je možné navrhované zariadenie polikliniky integrovať.

4.4. ZDRAVOTNÉ STREDISKÁ, MEDICÍNSKE CENTRÁ

Výpočet teoretickej potreby lekárskych pracovísk podľa počtu obyvateľov v okresoch

Tabuľka č.75

Okres	Počet obyvateľov SUSR 2011	Potreba LP – ukazovateľ 1,0/1000 obyvateľov	počet LP – súčasný stav	počet obyvateľov – I. etapa	Potreba LP – ukazovateľ 1,0/1000 obyvateľov	Nárast obyvateľov rozdiel r.2011 a I. etapa	**Potreba nových LP pre nárast – ukazovateľ 1,0/1000 obyvateľov**
I. okres	38 788	39	50,70	49 850	50	11 062	11
II. okres	109136	109	94,00	142789	143	33653	34
III. okres	61470	61	49,00	101935	102	40465	40
IV. okres	92651	93	65,00	181961	182	89310	89
V. okres	111 147	111	165,00	167 165	167	56 018	56
Spolu	413 192	413	423,70	643 700	644	230 508	231

Tabuľka č.75 - pokračovanie

Okres	Počet obyvateľov II. etapa	Potreba LP – ukazovateľ 1,0/1000 obyvateľov	Nárast obyvateľov – rozdiel I. a II. etapa	**Potreba nových LP pre nárast – ukazovateľ 1,0/1000 obyvateľov**	Návrh realizácie nových LP pre nárast I. etapa a II. etapa spolu	**Spolu počet LP súč. stav+ navrhované LP**
I. okres	67 885	68	18 035	18	29	**80**
II. okres	194446	194	51658	52	85	**179**
III. okres	138812	139	36878	37	77	**126**
IV. okres	247790	248	65829	66	155	**220**
V. okres	227 641	228	60 476	60	116	**281**
Spolu	876 575	877	232 875	233	463	**887**

Návrh počtu obvodov

Tabuľka č.76

Okres	Nárast obyvateľov rozdiel r.2011 a I.etapa	Návrh počtu nových obvodov	Nárast obyvateľov – rozdiel I a II etapa	Návrh počtu nových obvodov
I. okres	11 062	3,6	18 035	5,8
II. okres	33 653	10,9	51 658	16,7
III. okres	40 465	13,1	36 878	11,9
IV. okres	89 310	28,8	65 829	21,2
V. okres	56 018	18,1	60 476	19,5
Spolu	230 508	74,4	232 875	75,1

Výpočet teoretickej potreby nových plôch pozemkov

Tabuľka č.77

I. etapa

Okres	Deficit - súčasnosť	počet obyvateľov - I. etapa	Potreba LP - ukazovateľ 1,0/1000 obyvateľov	Potreba plochy pozemku m^2	Potreba podlažných plôch m^2	**Potreba nových LP pre nárast - ukazovateľ 1,0/1000 obyvateľov**	Potreba plochy pozemku m^2 - nové zariadenia I. etapa	Potreba plochy pozemku m^2 - nové zariadenia I. etapa	Potreba podlažných plôch m^2 - nové zariadenia I. etapa
I.	12	49 850	49,85	481	7 478	7,48	972	1 346	1 122
II.	-15	142 789	142,79	18 563	21 418	21,42	2 784	3 855	3 213
III.	-12	101 935	101,93	13 252	15 290	15,29	1 988	2 752	2 294
IV.	-28	181 961	181,96	23 655	27 294	27,29	3 548	4 913	4 094
V.	54	167 165	167,16	21 731	25 075	25,07	3 260	4 513	3 761
∑	11	643 700	643,70	83 681	96 555	231,00	30 030	41 580	34 650

Tabuľka č.77 - pokračovanie

II. etapa

Okres	Deficit - súčasnosť	Počet obyvateľov II. etapa	Potreba LP -ukazovateľ 1,0/1000 obyvateľov	Potreba plochy pozemku m^2	Potreba podlažných plôch m^2	**Potreba nových LP pre nárast - ukazovateľ 1,0/1000 obyvateľov**	Potreba plochy pozemku m^2 - nové zariadenia II. etapa	Potreba plochy pozemku m^2 - nové zariadenia I. etapa	Potreba podlažných plôch m^2 - nové zariadenia II. etapa
I. okres	12	67 885	67,88	8 825	10 183	18	2 344	3 246	2 705
II. okres	-15	194 446	194,45	25 278	29 167	52	6 715	9 298	7 749
III. okres	-12	138 812	138,81	18 046	20 822	37	4 794	6 638	5 532
IV. okres	-28	247 790	247,79	32 213	37 169	66	8 558	11 849	9 874
V. okres	54	227 641	227,64	29 593	34 146	60	7 862	10 886	9 071
Spolu	11	876 575	876,57	113 955	131 486	233	30 290	41 940	34 950

Z analýzy súčasného stavu zariadení zdravotných stredísk na území mesta a z prognózy počtu obyvateľov k demografickému výhľadu vyplýva, že na území mesta je v zdravotných strediskách potrebných celkovo 887 lekárskych pracovísk, čo znamená celkový nárast 463 lekárskych pracovísk, z toho v I. etape 231 lekárskych pracovísk a v II. etape 233 lekárskych pracovísk.
Na základe výpočtu potrieb lekárskych pracovísk sa navrhuje celkovo 41 novostavieb zariadení zdravotných stredísk, 2 nadstavby existujúcich zdravotných stredísk, 3 rozšírenia objektov existujúcich zdravotných stredísk a 1 prinavrátenie objektu funkcii ZS. Novostavby zdravotných stredísk je možné riešiť ako samostatne stojace objekty a aj vstavané v parteri polyfunkčných objektov.

Návrh lokalít, plošných a kapacitných nárokov pre zdravotné strediská

Tabuľka č.78

Popisné číslo-kód	MČ	UO	Typ zariadenia	Počet zariadení	Počet obvodov	Lokalita	Plocha pozemku 180m2/1LP	Plocha podlažná 150m2/1LP	Počet LP
112201N	SM	10	ZS	1	2	Mudroňova - Jančova	1440	1120	8
112202N	SM	25	ZS	1	2	zóna Chalúpkova	1440	1120	8
112203N	SM	7	ZS	1	2	Nábrežie arm. gen. L. Svobodu	1440	1120	8
112204N	SM	56	ZS	1	1	Mýtna – Radlinského - Vazovova	720	560	4
222205N	RZ	27	ZS	1	3	Mlynské Nivy - východ	2160	1680	12
222206N	RZ	21	ZS	1	3	Záhradnícka - Karadžičova	2160	1680	12
222207N	RZ	155	ZS	1	3	Domové Role	2160	1680	12
222208N	RZ	145	ZS	1	3	ZS Drieňová 38 – nadstavba 1 podl.	1859	1702	4
222209N	RZ	148	ZS	1	3	ZS Babuškova - nadstavba 1 podl.	3004	1702	2
222210N	RZ	131	ZS	1	3	ZS Bulharská 3 - rozšírenie	2367	2535	6
212211N	PB	224	ZS	1	3	Lesný hon	2160	1680	12
232212N	VR	270	ZS	1	3	Horné diely	2160	1680	12
312213N	NM	68,69	ZS	1	3	Filiálka	2160	1680	12
312214N	NM	76	ZS	1	3	Zátišie	2160	1680	12
312215N	NM	80	ZS	1	1	Kukučínova - Račianska	720	560	4
312216N	NM	31	ZS	1	3	Sliačska	2160	1680	12
322217N	RA	182	ZS	1	3	Novohorská - opustený objekt zdravotníctva	2160	1680	12
322218N	RA	230	ZS	1	3	Východné	2160	1680	12
332219N	VAJ	164	ZS	1	3	Cepit	2160	1680	12
412220N	DE	126	ZS	1	1	Kremeľská - Hradná Rytierska	720	560	4
422221N	DNV	232	ZS	1	3	Nová DNV 1	2160	1680	12
422222N	DNV	232	ZS	1	3	Nová DNV 2	2160	1680	12
422223N	DNV	232	ZS	1	3	Nová DNV 3	2160	1680	12
422224N	DNV	232	ZS	1	3	DNV - Slnečný vrch	2160	1680	12
432225N	DU	201	ZS	1	3	Dúbravka sever - Agátová	2160	1680	12
432226N	DU	206	ZS	1	3	Záluhy	2160	1680	12
442227N	KV	238	ZS	1	3	Dlhé Diely - Hlaváčikova	2160	1680	12
452228N	LA	261	ZS	1	3	Lamačská brána - Dlhé pole	2160	1680	12
452229N	LA	196	ZS	1	2	Nový Lamač Segnáre	2160	1680	8
452230N	LA	261	ZS	1	3	Lamačská brána - Dlhé pole	2160	1680	12
452231N	LA	195	ZS	1	3	Malokarpatské nám. 2 - rozšírenie	1200	1796	4
462232N	ZB	233	ZS	1	3	Krče	2160	1680	12
462233N	ZB	233	ZS	1	2	Pod Vápenickým potokom	1440	1120	8

Tabuľka č.78 - pokračovanie

Popisné číslo-kód	MČ	UO	Typ zariadenia	Počet zariadení	Počet obvodov	Lokalita	Plocha pozemku 180m2/1LP	Plocha podlažná 150m2/1LP	Počet LP
532235N	PE	85	ZS	1	2	CMC Petržalka	1440	1120	8
532236N	PE	104	ZS	1	3	Petržalka - Janíkov Dvor	2160	1680	12
532237N	PE	256	ZS	1	1	Petržalka - Slnečnice	720	560	4
532238N	PE	100	ZS	1	3	Matador	2160	1680	12
532239N	PE	89	ZS	1	3	Centrum Chorvátske rameno	2160	1680	12
532240N	PE	104	ZS	1	3	Petržalka juh - Južné mesto	2160	1680	12
532241N	PE	99	ZS	1	3	Kapitulské pole	2160	1680	12
532242N	PE	98,99	ZS	1	3	Kapitulské pole - pod Viedenskou cestou	2160	1680	12
542243N	RU	241	ZS	1	1	Rusovská cesta	720	560	4
542244N	RU	241	ZS	1	3	ZS Balkánska 51 - rozšírenie	1440	1120	8
522245N	JA	240	ZS	1	2	Jantárová	1440	1120	8
522246N	JA	240	ZS	1	2	Jarovce Južné mesto	1440	1120	8
522247N	JA	240	ZS	1	3	Jarovce Južné mesto	2160	1680	12
512248N	CU	239	ZS	1	1	Hraničiarska – prinavrátenie funkcie ZS	720	560	4
									458

ZDRAVOTNÍCTVO V EURÓPSKOM KONTEXTE

Koncepcia viedenských nemocníc 2030

Nová koncepcia pre ústavnú starostlivosť v hlavnom meste Rakúska do r.2030 má osem kľúčových bodov.

Spolková krajina Viedeň nepôjde cestou privatizácie nemocníc, ale zlepší ich kvalitu i ekonomickú efektivitu obratnejším plánovaním a riadením.

Nutnosť zefektívniť verejné výdaje na zdravotnícke zariadenia bolo zdôraznené poukázaním na fakt, že v r. 2004 – 2009 medziročne rástli o 5,7 %, zatiaľ čo HDP v priemere len o 2,1 %. Verejné nemocnice vo Viedni sú stavebne zastarané, ich údržba je preto extrémne drahá. S výhľadom do r. 2030 sa preto jednotlivé zariadenia budú postupne modernizovať, na čo politici zaistia adekvátne finančné prostriedky. Nové liečebné postupy priniesli skrátenie ošetrovacej doby v nemocniciach, mnohé zdravotné výkony sa dajú prevádzať v rámci denných či týždenných kliník.

To umožňuje redukciu „obyčajných“ akútnych lôžok s čiastočných posilnením lôžok pre intenzívnu a intermediárnu (medzičlánkovú) starostlivosť. Jedným z hlavných bodov novej koncepcie je teda koncentrácia ústavnej starostlivosti len do 7 vybraných viedenských nemocníc (medzi ne patrí napr. univerzitná Všeobecná viedenská nemocnica (AKH)). To bude znamenať prevod vybraných zdravotných výkonov do týchto organizácii (napr. starostlivosť o pacientov s cievnymi mozgovými príhodami či diabetikov) a zrušenie niektorých činností v ostatných ústavoch (už v nedávnej minulosti došlo mimo iného k redukcii detských oddelení).

Počet lekárov vo viedenských verejných nemocniciach sa zvýšil o 6 %, počet ošetrovateľských miest zhruba o 3 % - ústavy sú personálne veľmi dobre zabezpečené. Ďalším kľúčovým bodom sú zmeny v štatúte Zväzu viedenských nemocníc (KAV), ktorý na ústavy dozerá spolu s magistrátom.

Zväz sa ako zástupca mesta stane 100% - ným vlastníkom ústavov s transparentnejšou a pružnejšou možnosťou nemocnice riadiť a kontrolovať.

Podobne jasnejšie vymedzenie právomoci a zodpovedností bude zaistené aj na úrovni jednotlivých nemocníc. Už v súčasnej dobe sa priaznivo prejavuje zväzom spoločne zaisťovaná správa niektorých záležitostí okolo jednotlivých nemocníc. Napríklad dokiaľ si ústavy samostatne zaobstarávali lekársku techniku, predstavovalo to celkovo vyššie náklady, než keď sa nákupy pre nemocnice zabezpečujú spoločne prostredníctvom zväzu. Táto roľa zväzu sa teraz ešte posilní.

Zlepšiť sa má taktiež postavenie pacientov vo viedenských nemocniciach, mimo iné sa dočkajú ďalšieho skracovania čakacích dôb na operačné zákroky a získajú viac informácií o kvalite zdravotnej starostlivosti. Väčšia štandardizácia nemocníc aj v oblasti ekonomických záležitostí (kontrola ich nákladov, zjednotenie postupov v investičnej aj v ďalších oblastiach) opäť znamená prínos pre pacientov ako daňových poplatníkov.

Sieť nemocníc sa bude priebežne prehodnocovať podľa demografického vývoja a rozvoja modernej medicíny. Súčasťou plánovania bude vždy aj zlepšovanie nadväznosti medzi nemocničnou, ambulantnou a ďalšou starostlivosťou. Ďalej bol vyzdvihnutý zámer lepšie kontrolovať výdavky na lekársky výskum a zavádzanie liečebných noviniek do praxe – finančné prostriedky pre túto oblasť dostanú len vybrané ústavné zariadenia s najlepšou zárukou efektívneho výsledku.

Zdroj: www.wien.gv.at

Portréty miest
Viedeň, Brusel, Hamburg, Lisabon, Praha, Stokholm

4. Systematická analýza sociálneho a zdravotného systému na úrovni jednotlivých miest

4.1. ***Brusel***

4.1.7. *Zdravotný systém*

4.1.7.1. *Právne a politické rámcové podmienky*

Belgický zdravotný systém je organizovaný na spolkovej aj regionálnej úrovni. Od r.1980 bola čiastočne prenesená zodpovednosť za zdravotnú politiku z národnej úrovne na regionálne samosprávy. Zodpovednosť za zdravotnú politiku si delia spolková vláda, Ministerstvo sociálnych vecí, Národný inštitút zdravotného a invalidného poistenia a ministerstvá zdravotníctva flámsky, francúzsky a nemecky hovoriacich skupín obyvateľstva.

Federálna vláda je zodpovedná za regulovanie a financovanie zákonného zdravotného poistenia, určuje kritéria na splnenie sociálnej odkázanosti, financuje nemocnice a intenzívnu zdravotnú starostlivosť a je zodpovedná za právne predpisy, týkajúce sa rôznych odborných spôsobilosti a za registráciu liekov a ich cenovú reguláciu. Do poľa pôsobností regiónu Brusel – hlavné mesto patrí podpora zdravia, zdravotné služby pre matky a deti, presadenie noriem kvality nemocníc a financovanie nemocničných investícií. Obce v Bruseli sú zodpovedné za kontrolu a presadenie týchto pravidiel.

4.1.7.2. *Funkčné vetvenie a organizácia*

Nemocnice boli regiónom Brusel poverené poskytnúť určitý počet lôžok každej medicínskej kategórii. Plánovanie nasleduje vo forme cieľových hodnôt *(napr. 2,9lôžka/1000 obyv. v stacionárnej starostlivosti*). Ďalej existuje výbor na plánovanie medicínskej starostlivosti na mestskej úrovni.

V organizačnej personálnej, hygienickej a architektonickej oblasti existujú rôzne normy, ktoré musia nemocnice spĺňať. Prístup k výkonu zdravotnej starostlivosti je regulovaný zákonom.

Na štátnej úrovni kontroluje „Oddelenie pre medicínske hodnotenie a kontrolu“ vyťaženie zdravotných zariadení. Úlohou oddelenia je hodnotenie finančného ohodnotenia (alebo možno zlepšovania) zdravotných služieb. Voči zdravotným službám, ktoré nezodpovedajú daným kritériám, môžu byť vyvodené po polročnom monitoringu sankcie.

Národná rada pre zabezpečenie kvality, ktorá bola založená v r. 2002, je zložená z reprezentantov lekárov, univerzít, vedeckých medicínskych spolkov, poisťovní a ministerstva sociálnych vecí a všeobecného zdravotníctva, je takisto zodpovedná za zabezpečenie kvality.

Po zistení neodôvodnených rozdielov v ošetrovaní, liečení liekmi a v metódach vyšetrovania sa od r. 2003 implementuje aj v extravilánovom priestore politika, ktorá má zabezpečovať medicínsku kvalitu. Aj tu existuje pri nenaplnení štandardu možnosť sankcií.

Napriek tomu podľa vyjadrení opýtaných expertov, v Belgicku je malá kontrola kvality v zdravotnej oblasti. Navyše sú pre Brusel problémom viacúrovňové kompetencie ako aj chýbajúca koordinácia medzi zainteresovanými stranami v zdravotníckom sektore. Napríklad každé oddelenie by malo byť 2 – jazyčné, ale prevažne sa v oddeleniach hovorí po francúzsky.

4.1.7.3. *Ciele a stratégie*

V oblasti nemocníc existuje v Belgicku úsilie o zavedenie liečebných plánov. V r.2000 založilo „Centrum zdravia Katolíckej univerzity v Leuvene“ belgicko – flámsku terapeutickú sieť, aby podporilo nemocnice pri rozvoji, implementácii a vyťažení týchto terapeutických plánov. Terapeutické plány zacielené na spoluprácu pacientov, všeobecných lekárov, špecialistov a iných opatrovateľských osôb by mali zlepšiť všeobecnú medicínsku starostlivosť. Viac ako 450 terapeutických plánov je vo vývoji alebo sú už aj v nemocniciach implementované.

Na optimalizovanie kvality opatery sa etablovali multidisciplinárne siete, ktoré organizujú rôzne aktivity nemocnice týkajúce sa osobitných skupín ochorení alebo skupín pacientov (napr. detí). Pre každý program existujú kritériá v súvislosti s cieľovou skupinou, druh a obsah opatery, potrebnej infraštruktúry, geografickej dostupnosti atď.. V súčasnosti existujú opatrovateľské programy pre reprodukčnú medicínu, srdcové ochorenia, onkológiu, geriatriu a pediatriu. Aby sa dalo reagovať na zmenené požiadavky, ktoré sa dajú očakávať, zvlášť na starnutie obyvateľstva, existuje od r. 1982 snaha zmeniť nemocničné lôžka na geriatrické lôžka, prípadne na lôžka v domovoch opatrovateľskej služby.

4.1.7.4. *Cieľové skupiny*

Aj v Belgicku narastá počet starých ľudí a s nimi sú spojené zmeny v potrebe zdravotníckej starostlivosti.

4.1.7.5. *Prístup k výkonom a požiadavkám*

Belgický zdravotný systém spočíva na základoch rovnakého prístupu pre všetkých ľudí podľa svojho rozhodnutia. Existuje národné zdravotné poistenie, ktoré pokrýva skoro všetko prihlásené obyvateľstvo a zahŕňa veľmi široký balík výkonov. Všetci ľudia s nárokom na zdravotné poistenie musia byť členmi poisťovne: buď 1 zo 6 veľkých poisťovní alebo v regionálnej službe verejnej pomocnej poisťovne pre poistenie chorých a invalidov. Osoby, ktoré nie sú zdravotne poistené, ale potrebovali by poistenie, môžu sa obrátiť, ak majú trvalý pobyt na OCMW, ktorá preberie všetky náklady za zdravotné ošetrenie. Kvôli vysokým poplatkom veľa Belgičanov nenavštevuje lekára (9% Belgičanov, 44% Bruselčanov). Pacienti môžu ísť priamo do špecializovanej ambulancie, aj prístup k vysokošpecializovaným a drahým výkonom je relatívne veľkorysý. Pacienti spravidla dostanú späť viac nákladov preplatených poisťovňou, ak najskôr navštívia svojho obvodného lekára a nechajú sa ním poukázať.

4.1.7.6. *Financovanie a náklady*

Belgický zdravotný systém je v prvom rade (do 70%) financovaný zo sociálneho poistenia a daní. Pacienti prispievajú systémom priplácania.

4.1.7.7. Hustota pokrytia poskytovanou starostlivosťou

V meste Brusel existuje 5 hlavných nemocníc, z toho 3 univerzitné kliniky. Množstvo lôžok v rozpätí r. 2003 – 2006 predstavuje *7,9 lôžka /1000 obyvateľov* (Zdroj Eurostat Urban Audit). Z troch regiónov Belgicka vykazuje Brusel ale najnižší počet *psychiatrických lôžok – počet: 1 lôžko /1000 obyvateľov*. Oproti tomu sa v Bruseli nachádzalo v r. 2007 až 14% lekárov z celého Belgicka. V Bruseli žije pritom menej ako 10 % všetkého obyvateľstva Belgicka. (Zdroj: Institut Brusellois de Statistique et d´Analyse 2008). V regióne Brusel – hlavné mesto bolo v r. 2005 k dispozícii 6,1 lekára/1000 obyvateľov. (Zdroj: OECD Regional Data). Podľa údajov expertov existuje v Belgicku dobré pokrytie „čo sa týka medicínskej starostlivosti“. Čakacie doby sú v medzinárodnom pomere relatívne krátke odhliadnuc od niektorých špeciálnych výkonov (napr. v stomatológii).

4.2. ***Hamburg***

4.2.7.6. Hustota pokrytia poskytovanou starostlivosťou

Hamburg je „zdravotná metropola“ s modernými nemocnicami a vybudovanou ponukou špičkovej medicíny. Stacionárne zariadenia sú vo veľkom používané pacientmi aj so susedných spolkových krajín. Pripravuje sa ďalšia výstavba viacerých veľkých projektov a ďalšia modernizácia zdravotnej ponuky. V súkromnej oblasti sa táto príprava uskutočňuje za účelom pritiahnutia pacientov aj z južnej Európy a Ruska (Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz 2009a, 29 Homepage der Handelskammer Hamburg 2010).

V rozsahu r. 2003 – 2006 bolo v hamburských nemocniciach *7 lôžok/1000 obyv.* (Zdroj: Eurostat Urban Audit). Od konca r. 2000 – do začiatku r. 2008 bol počet nemocničných lôžok na základe zníženia dĺžky obložnosti redukovaný o 15% (obložnosť = stála obsadenosť) (Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz 2009a, 29). V r. 2005 pripadalo na 1000 obyvateľov 4,7 praktizujúcich lekárov. (Zdroj: OECD Regional Data).

4.3. ***Lisabon***

4.3.7.6. Hustota pokrytia poskytovanou starostlivosťou

V meste Lisabon v rozpätí r. 2003 – 2006 bolo 15,6 lôžok/1000 obyv. (Zdroj: Eurostat Urban Audit), na 1000 obyv. pripadalo v r. 2005 v regióne Lisabon 3,8 lekára (Zdroj: OECD Regional Data). Aj keď sa zdá, že starostlivosť v nemocničnej oblasti je veľmi hustá (vysvetlivka: v regióne Lisabon dosahuje množstvo lôžok 5,9 lôžok/1000 obyv.), podľa zdrojov opýtaných expertov, nie je nadmerná. Na druhej strane existujú čakacie poradovníky na operácie – aj keď spätne bola stredná čakacia doba v r.2006: 6,9 mesiaca a aj na termíny k odborným lekárom. Téma poradovníkov na chirurgické zákroky vzbudila všeobecnú pozornosť. S postúpením požiadaviek na súkromných poskytovateľov (napr. v očnej chirurgii), vytvorením podnetu na zvýšenie produktivity a efektivity, centrálne organizovanému transféru pacientov medzi nemocnicami a snahou prepustiť pacientov skôr do ambulantnej starostlivosti boli vytvorené určité protiopatrenia, ktoré odbremenili nemocnice a tým zredukovali čakacie poradovníky. V niektorých prípadoch viedli tieto opatrenia aj k registrovaným úspechom.

4.4. ***Praha***

4.4.7.6. Hustota pokrytia poskytovanou starostlivosťou

Ponuka zdravotnej starostlivosti je pre všetkých českých obyvateľov, nehladiac na ich bydlisko, dostupná.

Pražské nemocnice slúžia pre celé Čechy. Mnohé špeciálne kliniky ošetrujú pacientov z celej ČR.

Mesto Praha má k dispozícii vysokú koncentráciu nemocníc a špecializovaných medicínskych výkonov. Tieto sú k dispozícii pre širokú oblasť pacientov, pre určité operácie (napr. operácia bedrového kĺbu), existujú však ohraničené čakacie termíny. Podstatný nedostatok je v starostlivosti o psychiatricky chorých a starých ľudí, pretože zodpovedajúce zdravotné a sociálne služby nie sú integrované, prípadne nie sú koordinované.

Počet lôžok v pražských nemocniciach bol v r. 2008: *8,4 lôžka/1000* obyvateľov (Zdroj: Český štatistický úrad), počet lekárov bol: 6,7 na 1000 obyvateľov (Zdroj: OECD Regional Data). Prečerpanie zdravotných služieb a neefektívne využitie zdrojov budú pre české zdravotníctvo v budúcnosti dôležitou výzvou.

4.5. ***Štokholm***

4.5.7.6. Hustota pokrytia poskytovanou starostlivosťou

V Štokholme je relatívne málo nemocničných postelí na 1000 obyvateľov, v rozsahu r. 2003 – 2006 to bolo 1,1 lôžka/1000 obyvateľov (Zdroj: Eurostat Urban Audit). Počet lekárov v r. 2005 bol 4,2 lekára na 1000 obyvateľov (Zdroj: OECD Regional Data), týmto je každopádne podpriemerný.

K redukcii potenciálnych čakacích dôb existujú národné stratégie, koordinácia prebieha medzi krajskými radami. Existuje web stránka, na ktorej pacienti môžu vyhľadať okres, ktorý má najkratšiu čakaciu dobu pre určitý spôsob ošetrenia.

4.6. ***Viedeň***

4.6.7.6. Hustota pokrytia poskytovanou starostlivosťou

Plánovacie ciele a podklady k ambulantnej a stacionárnej starostlivosti rakúskeho obyvateľstva lekárskymi výkonmi sú zakotvené v Rakúskom štrukturálnom pláne zdravia – Östereichische Strukturplan Gesundheit (ÖSG). Konkrétne plánovania prebiehajú v regionálnych štrukturálnych plánoch na krajskej úrovni – Regionale Strukturplan Gesundheit (RSG). RSG pre Viedeň 2015 bol uzavretý Viedenskou zdravotnou platformou v r. 2009 – Wiener Gesundheits Platform. Zahŕňa akútno – stacionárnu a ambulantnú oblasť, spojivové zložky medzi sektormi a medicínsko – technické prístroje (Webservice der Stadt Wien: Regionaler Struktuplan Gesundheit).

V Rakúsku ako aj vo Viedni v medzinárodnom porovnaní existuje veľa nemocníc, množstvo ponuky a aj frekvencia v stacionárnych pobytoch je veľmi vysoká. V r.2007 bolo vo Viedni na 1000 obyvateľov k dispozícii 7,9 lôžok (Zdroj BMG 2010). Aj rezervné lôžka boli obsadené. Dôvody pre toto sú chýbajúce mimostacionárne alternatívy, ale aj základný postoj obyvateľstva, čo sa tohto týka. Jedná sa o rastúce procesy, ktoré si vyžadujú dlhodobý transformačný proces. V rámci plánovania pre Viedensky štrukturálny plán 2015 budú 4% lôžok (500) v nemocničnej oblasti odbúrané a tým sa zvýši kapacita v ošetrovateľskej oblasti z 8500 na 10 000. Ale ide o oddelené priestory.

Kvôli štruktúre univerzitnej kliniky je vo Viedni aj pomerne vysoká hustota ponuky v oblasti ambulantných lekárskych praxí (platených zdravotnou poisťovňou), priemerne pripadá na 1 000 obyvateľov 5 lekárov.

V stacionárnej oblasti sú saturovaní obyvatelia Dolného Rakúska a Severného Burgenlandu. Podiel cezpoľných pacientov predstavuje vo všetkých odboroch asi 20%. V jednotlivých oblastiach, ako detská onkologická terapia, transplantácie, srdcová chirurgia, ošetrenie popálenín atď. je podiel cezpoľných pacientov vyšší. Tohto sa týkajúca finančná starostlivosť je zabezpečená finančným vyrovnaním. U špecialistov existuje porovnateľné množstvo cezpoľných pacientov, podstatne nižšia je u praktických lekárov. Dôvod je v tom, že prichádzajúci navštívia vo Viedni hlavne odborných lekárov, ale služby praktických lekárov využívajú spravidla v mieste svojho bydliska. Tohto sa týkajúce financovanie prebieha cez sociálne poistenie.

Predtým existujúce poddimenzovanie dialyzačných miest je v súčasnosti už zvýšené. Dlhšie čakacie doby sú v oblasti ortopédie a očného lekárstva. Možnými protiopatreniami by bolo zvýšenie transparencie a zameranie sa na ponuku. Podľa udania oslovených expertov, nejedná sa o zníženú starostlivosť, ale sčasti o zlé riadenie.

5. Systematické porovnanie sociálneho a zdravotníckeho systému vo veľkých mestách

5.7. Zdravotné systémy

5.7.2. Funkčné členenie

Starostlivosť v intraviláne *Viedne* je zabezpečená a financovaná zdravotníckymi zriadeniami (sú prevádzkované obcou) a ďalšími fondovými zdravotníckymi zariadeniami, ktoré sú všetky financované Viedenským zdravotníckym fondom a ako aj malým množstvom súkromných nemocníc. Súkromné nemocnice predstavujú uzavretý trh, zo strany mesta neexistuje žiadna možnosť ich riadenia. V *Hamburgu* zaisťuje odborné oddelenie „plánovanie starostlivosti“ (tak sa volá starostlivosť o hamburské obyvateľstvo v nemocniciach). Aj tu existuje množstvo verejných nemocníc, ktoré slúžia na ošetrenie pacientov, ktorí majú zákonné zdravotné poistenie, ako aj súkromné zdravotné kliniky na ošetrenie pacientov. V r. 2005 sa ťažisko zmenilo, existuje dvojnásobné množstvo súkromných kliník.

V *Štokholme* je okresná rada Štokholmu poverená koordinovať účastníkov v intraviláne mesta. Aj súkromné nemocnice podliehajú úplne alebo čiastočne jej kontrole a sú integrované do národného zdravotného systému. Spolupráca medzi verejnými nemocnicami a súkromnými (polosúkromnými) je vždy zabezpečená zmluvou. V *Bruseli* sú akreditované verejné a súkromné nemocnice regiónom Brusel, poverené dať k dispozícii v každej medicínskej kategórií určité množstvo lôžok. Problémom tu sú viacúrovňové kompetencie, ako aj nedostatočná koordinácia medzi zainteresovanými stranami v medicínskej oblasti. V *Lisabone* preberajú starostlivosť intravilánnej oblasti v prvej línii verejné nemocnice, v čiastočných oblastiach sú zadávané subzmluvy (podzmluvy) na redukciu čakacích dôb, (napr. v niektorých špeciálnych oblastiach chirurgie aj so súkromníkmi). V *Prahe* patrí väčšina nemocníc štátu, existujú aj súkromné zariadenia.

Ambulantnú starostlivosť vo všetkých skúmaných mestách zabezpečujú ambulancie v nemocniciach ako aj samostatní ambulantní lekári. V *Štokholme* aj v *Lisabone* sú v ponuke ambulantné služby aj v zdravotných centrách, v Lisabone veľa ľudí sa priamo obracia na nemocnice, namiesto aby sa obrátili na domácich lekárov. Aby sa vyriešil tento problém, boli založené „rodinné zdravotné centrá s multidisciplinárnymi oddeleniami“. Aj v *Prahe* existujú ako dedičstvo predchádzajúceho režimu „polikliniky“ s ponukou rôznych špecializovaných ambulancií. Tieto boli prevzaté súkromnými prevádzkovateľmi a zasunuli do úzadia samostatné lekárske praxe. Vo *Viedni* a ešte viac pokročilom *Hamburgu* je trend multidisciplinárnych skupinových praxí. Okrem toho v Hamburgu existujú praxové spolky a lekárske siete, ktoré sčasti spolupracujú s ďalšími poskytovateľmi zdravotných služieb, napr. lekárne, fyzioterapeuti.

5.7.3. Stratégie a ciele

Potenciál na zlepšenie je najmä v manažmente prieniku stacionárneho, ambulantného sektoru a sektoru samostatných ambulantných lekárov. Okrem toho by mala ambulantná starostlivosť oproti stacionárnej získať väčšiu váhu.

Vo *Viedni* je stále nadbytok stacionárnej starostlivosti, preto existujú snahy o rozšírenie ambulantnej starostlivosti a redukciu pobytov v nemocnici, resp. ich skrátenie. Taktiež je treba zlepšiť správu prepúšťania a spoluprácu so sociálnymi službami. Podobné tendencie môžeme pozorovať aj v *Hamburgu* a v *Bruseli*. V Hamburgu by sa mali zaviesť komplexné štruktúry ošetrovania a bude zrušené rozdelenie medzi ambulantným a stacionárnym sektorom. Plány potreby ambulantnej starostlivosti by mali zaistiť, aby ponuka lekárov rôznych medicínskych odborov bola k dispozícii, čo sa týka bydliska (dostupnosť – rajonizácia). V Bruseli budú zavedené multidisciplinárne siete na zlepšenie spolupráce a kvality starostlivosti.

Všeobecnú výzvu pre zdravotný systém predstavuje demografická zmena, t.j. starnúce obyvateľstvo. So stúpajúcim počtom starých ľudí stúpa potreba na

opatrovanie, okrem iného v oblasti demencie a integrovanej zdravotnej starostlivosti. Vo *Viedni* by mali byť pre chronické choroby etablované Diesease - Management-Programme. V *Bruseli* bol založený fond, aby sa dalo na demografické zmeny adekvátne reagovať. V oboch mestách je aj plánovaná zmena nemocničných lôžok na geriatrické, prípadne na lôžka v zariadeniach sociálnych služieb pre seniorov (v opatrovateľských domovoch). V *Lisabone* sa buduje národná sieť pre opateru. V *Štokholme* sa špecializujú kliniky a nemocnice ako „centrá excelentnosti“ na určité oblasti stále viac. Stúpajúce náklady medicíny sú ďalšou výzvou do budúcnosti. Sú podmienené v podstatnej miere technickým rozvojom. Vo všetkých skúmaných mestách sa ponúka pre poistené osoby na veľkomestskej úrovni zodpovedajúca špičková medicína bez obmedzení prístupu.

5.7.4. Dostupnosť k výkonom, nároky

Vo všetkých skúmaných krajinách je (skoro) celé obyvateľstvo zdravotne poistené vo forme povinného poistenia, poisťovacej povinnosti, prípadne všeobecného národného zdravotného poistenia. Ale aj tak pre nepoistené osoby sú vo *Viedni*, v *Hamburgu* a v *Bruseli* k dispozícii náhradné výkony v rámci sociálnej pomoci. Týmto spôsobom majú prístup nechránené osoby vo všetkých skúmaných mestách k urgentnej starostlivosti a sčasti aj k starostlivosti prostredníctvom charitatívnych zariadení. V Rakúsku a Belgicku sa súkromné zdravotné poistenie uzatvára ako pripoistenie, prvoradou motiváciou pri tom je zabezpečiť si lepšiu starostlivosť v nemocnici a vyššiu dennú sadzbu v prípade pracovnej neschopnosti.

Dodatkové poistenie nemá za následok uprednostňovanie v medicínskej starostlivosti. V Portugalsku sa dodatkové poistenia vo všeobecnosti uzatvárajú na to, aby sa získal prístup k výkonom, v ktorom je štátne poistenie nedostatočné, napr. v zubnom ošetrení alebo aby zamedzili dlhým čakacím dobám (poradovníkom), napr. určité operácie. V Nemecku je tento prípad na základe poisťovacích povinností úplne inak postavený. V Nemecku sú súkromne poistení najmä drobní živnostníci a slobodné povolania. Prechod do štátneho, resp. vystúpenie zo súkromného zdravotného poistenia sa ťažko uskutočňuje. Mnohé výkony, ktoré preberá zákonná zdravotná poisťovňa, nie sú súkromnými poisťovňami preplácané. Pre staršie a menej zdravé obyvateľstvo sú príspevky do súkromného poistenia neúnosne vysoké. Vo Švédsku a v Čechách hrajú súkromné poisťovne nepodstatnú úlohu.

Markantné rozdiely sú najmä v doplatkoch za zdravotnú starostlivosť. Na jednej strane škály by sme mohli zaradiť *Prahu*, kde skoro nepripadajú samostatné náklady a na druhom konci škály je *Brusel*, kde sa musí zaplatiť v ambulantnej starostlivosti do 25 % celkových nákladov, u liekov do 80 %. Na základe relatívne vysokých vlastných poplatkov sa mnohé osoby bránia návštev u lekára, ale aj v iných mestách sú samostatné poplatky. Zvláštny prípad predstavuje *Lisabon*, kde stomatologické ošetrenie nie je platené štátnou zdravotnou poisťovňou a náklady na toto ošetrenie v plnej miere nesú pacienti, resp. musia byť pokryté súkromnými poisťovňami.

Prístup k stacionárnej starostlivosti je v skúmaných mestách vytváraný rôzne. Vo fondových ustanovizniach vo Viedni tvorí 40 % pacientov akútne prípady, 60 % plánované prijatia na základe poukázania (obvodným lekárom). Akútne prípady sa prijímajú na základe medicínskeho zhodnotenia prijímajúceho lekára. Nával do nemocníc prebieha cez víkendy a v noci z dôvodu chýbajúcej alternatívy. K nemocničným ambulanciám je defacto priamy prístup, po právnej stránke je právne potrebný odporúčací lístok. V *Hamburgu* majú k dispozícii kritériove katalógy, ktoré obsahujú údaj, kedy je vhodné stacionárne ošetrenie. Na návštevu odborného lekára alebo nemocničnej ambulancie neexistuje v *Bruseli* podmienka odporučenia od

praktického lekára. Avšak pacienti dostanú poisťovňou spravidla preplatených viac nákladov, keď sa nechajú odporúčiť od obvodného lekára. Naopak v *Lisabone* majú praktickí lekári podstatnú úlohu ako „vrátnici do systému“, ale z viacerých dôvodov pacienti často obchádzajú túto funkciu a obracajú sa priamo na nemocnice. V *Prahe* je vo všeobecnosti na vyšetrenie alebo ošetrenie v nemocnici potrebné odporučenie od praktického lekára.

5.7.6. Hustota pokrytia poskytovanou starostlivosťou

Počet lôžok na 1 000 obyvateľov v r. 2003 – 2006

Brusel	7,9
Praha *	8,4
Hamburg	7,0
Viedeň	11,9
Lisabon	15,6
Štokholm	1,1

* 2008

Zdroj: Český štatistický úrad 2009; Eurostat Urban Audit

Vo všeobecnosti v skúmaných mestách sú zaopatrovaní pacienti aj z okolia. V stacionárnej oblasti je vo *Viedni* postarané aj o pacientov Niederösterreichu (Horného Rakúska) a severného Burgenlandu. Celkovo je to cca 20 % cezpoľných pacientov. *Hamburg* a *Praha* sú veľkí regionálni poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Hamburg chce pritiahnuť klientov z južnej Európy a Ruska, pražské nemocnice saturujú celé Čechy. V Portugalsku je medicínska zabezpečovacia štruktúra vo všeobecnosti koncentrovaná na *Lisabon* a (iné veľké mestá). S čakacími listinami, prípadne poradovníkmi pre určité zdravotné výkony sa stretávame vo *Viedni, Štokholme, Prahe* ako aj v *Lisabone* (žiadne informácie nemáme z *Hamburgu* a *Bruselu*, čo sa tohto týka). Vo *Viedni* sa to zvlášť týka oblasti ortopédie a očného lekárstva. V *Lisabone* ide o štrukturálny problém, tu predstavujú čakacie doby na termíny od odborníkov a operácie veľkú výzvu pre zdravotnú politiku.

Množstvo postelí (množstvo nemocničných postelí na 1000 obyvateľov) sa podstatne líši v skúmaných mestách. Od periódy 1994 – 1998 klesol počet postelí v *Bruseli* o: -1,7, v *Hamburgu*: -1,6 a vo *Viedni*: -1,3. Oproti tomu v *Lisabone* (+0,8), napriek už dovtedy vysokej úrovni a v *Prahe* (+0,4) kvóty sa mierne zvýšili. V *Štokholme* počet postelí od r. 1999 - 2002 (+ 0,1 –nie sú predchádzajúce čísla na porovnanie). Na tejto nízkej úrovni zostalo množstvo postelí viac menej konštantné. Vo *Viedni* sa od r. 1989 – 1993 množstvo postelí kontinuálne znižuje, ale v mestskom porovnaní je stále relatívne vysoké.

Výsledok prieskumu spokojnosti pacientov poukázal na to, že väčší počet lôžok v žiadnom prípade nevedie k vyššej spokojností pacientov. Trend ide opačným smerom, ktorý by za určitých okolností mohol rušiť sieť s vyššou špecializovanou starostlivosťou, kratšou dĺžkou pobytu, lepšou ambulantnou starostlivosťou atď.. Pre jednotlivé mestá nemôžme urobiť uzáver 1:1, že pri znižujúcom sa počte lôžok rastie spokojnosť s nemocnicami; vychádza nám tu dôkaz, že aj pri nízkom počte postelí môže byť vysoká spokojnosť s nemocnicami. *Viedeň* zaujíma vo všeobecnom nazeraní výnimočnú pozíciu, keďže pri vysokom počte lôžok dosahuje vysokú spokojnosť. *Hamburg, Brusel, Praha* a *Lisabon* zodpovedajú všeobecnému trendu a ležia nízko ku klesajúcej priamke. V *Lisabone*, aj keď je vysoký počet lôžok, je relatívne nízka spokojnosť, zatiaľ čo *Štokholm*, takisto mimo všeobecného trendu -

s odstupom s najnižším počtom lôžok dosahuje relatívne vysoké hodnoty spokojnosti.

Ďalší indikátor: množstvo nemocničných prepustení na 1000 obyvateľov v skúmaných štátoch (vo *Viedni* je to množstvom pacientov na 1000 obyvateľov). *Brusel* to nesleduje. Korelácia medzi množstvom lôžok je mimoriadne vysoká (R=0,99), čo jednoznačne poukazuje na to, že dané nemocničné postele nestoja prázdne, ale sú vyťažené. Aj tak vyvstáva otázka, či toto zjednotenie ponuky a dopytu sa dá medicínsky zdôvodniť alebo či za to nie sú zodpovedné iné faktory, ako napr.: chýbajúce ambulantné alternatívy, atď..

Na špici nemocničných prepustení pacientov sa znovu nachádza *Lisabon* (446), veľký *Lisabon* (189). Na spodku je znovu *Štokholm* – 162. *Viedeň* poukazuje znovu druhé najvyššie množstvo prepustení pacientov.

Počet nemocničných prepustení na 1 000 obyvateľov 2003 – 2006

Hamburg	238
Lisabon	446
Praha *	277
Štokholm	162
Viedeň **	359

* 2008 **2007 pacientov na 1 000 obyvateľov
Zdroj: Český štatistický úrad; Eurostat Urban Audit; Stadt Wien 2009

O priemernej dĺžke vyťaženosti v stacionárnej oblasti sú dáta len pre *Viedeň, Hamburg a Lisabon* (aj s okolím). Tu dosahuje *Viedeň* tesne nad 6 dní najnižšiu hodnotu, *Hamburg* so skoro 9 dňami najvyššiu. Z toho vyplýva, že pacienti vo *Viedn*i častejšie ako v *Hamburgu* majú nemocničné pobyty, ale ich dĺžka pobytov je kratšia. V *Lisabone* oproti tomu pri vysokom počte lôžok je porovnateľne priemerná dĺžka obložnosti.

Priemerná dĺžka obložnosti (vyťaženosti) v nemocniciach v dňoch 2007

Viedeň	6,3
Hamburg	8,6
Lisabon (veľký)	7,8

Zdroj: ARS Lisboa e Vale do Tejo; Stadt Wien 2009; Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein 2008

Samostatné súkromné lekárske praxe

- v *Lisabone* je najmenej súkromných lekárskych praxí pri najvyššom počte stacionárnych lôžok a najvyššom množstve nemocničných prepustení,
- v *Štokholme* pripadá množstvo súkromných lekárskych praxí len o niečo vyššie ako v *Lisabone*, ale zároveň existuje s odstupom najnižšie množstvo nemocničných postelí a najnižšie množstvo nemocničných prepustení,
- vo *Viedni* pri relatívne vysokom množstve postelí a relatívne vysokom počte nemocničných prepustení je priemerné množstvo lekárov v súkromných zdravotných praxí.

Zdroj: Städteportraits (Wien, Brüssel, Hamburg, Lissabon, Prag, Stockholm), Wien, 7/2010
Wiener Sozialpolitische Schriften 1

HELIX, Forenzná psychiatrická klinika v Štokholme









Architekti: BSK Arkitekter
Miesto: Štokholm**,** Švédsko
Rozloha: 17 000 m²

Kód	Obvod	MČ	UO	Parcelné číslo	Názov zariadenia	Adresa	Plocha pozemku	Plocha zastavaná	Plocha podlažná	Počet podlaží	Počet lôžok	Počet lekárov	Počet pracovníkov	Charakter zariadenia	Počet zariadení
111101	I	SM	015	8444/3,4,5,6,7,8, 8445	Univerzitná NsP Milosrdní bratia, s.r.o. - všeobecná nemocnica Bratislava	Nám. SNP 10	3704	3660	10309	3	122	34,39	138,01	individuálne	
111102	I	SM	054	8223,8224,8225, 8226, 8227,8228, 8220/ 1,2,3,4,5, 8219/1,2	Univerzitná nemocnica Bratislava - všeobecná nemocnica Staré Mesto	Mickiewiczova 13	19874	11806	29216	3_5_6	329	157,10	582,67	individuálne	
111109	I	SM	020	9799/1,2,3,4,5,6,7 ,8,9,10	Ústav klinickej imunológie a alergológie - Centrum lekárskej genetiky	Americké nám. 3	2055	678	2177	3	0	8,00	25,00	vostavané	
111110	I	SM	020	9801/3,4	Ústav patologickej anatómie - Mikrobiologický ústav	Sasinkova 4	0	0	1479	1	0	14,70	39,80	vostavané	
							25633	**16144**	**43181**		**451**	**214,19**	**785,48**		2

Kód	Obvod	MČ	UO	Parcelné číslo	Názov zariadenia	Adresa	Plocha pozemku	Plocha zastavaná	Plocha podlažná	Počet podlaží	Počet lôžok	Počet lekárov	Počet pracovníkov	Charakter zariadenia	Počet zariadení
221103	II	RUŽ	146	15294/20,27, 26,31,30,29, 28,41	Univerzitná nemocnica Bratislava - všeobecná nemocnica Ružinov	Ružinovská 6	135400	29964	77317	15	844	401,55	1568,22	individuálne	
221112	II	PB	218	12/,2	Univerzitná nemocnica Bratislava - všeobecná nemocnica Ružinov - Klinika detskej pneumológie a ftizeológie	Krajinská 91	722	534			24	10,00	22,00	individuálne	
							135400	**29964**	**77317**		**844**	**401,55**	**1568,22**		1

Kód	Obvod	MČ	UO	Parcelné číslo	Názov zariadenia	Adresa	Plocha pozemku	Plocha zastavaná	Plocha podlažná	Počet podlaží	Počet lôžok	Počet lekárov	Počet pracovníkov	Charakter zariadenia
311104	III	NM	039	5435/2, 5440/ 4,31,47,69,70, 80,82	Detská fakultná NsP - všeobecná nemocnica Bratislava	Limbová 1	37204	14405	63372	13	397	210,28	804,34	individuálne
311105	III	NM	039	5418;5419,5419/1,2; 5421,5426/4,5,6;5428;5433; 5434/1,2,4; 5435/1,4,6,7,9,11,12, 45,46,47,49,50,51,52 ,53-59,70,81,82,86,87,88-101; 5437/1,2,3;5439/1,18 ;5440/3;5441;5461/5; 19540/1,4-10,37-46;19542/1; 21647/2,4-8,;	Univerzitná nemocnica Bratislava, všeobecná nemocnica akad. L.Dérera	Limbová 5	126940	18751	68075	13	627	246,00	1096,32	individuálne
311106	III	NM	061	21311/ 6,7	Novapharm, s.r.o. - všeobecná nemocnica Bratislava	Šancová 110	0	1117	10722	7 (vedl. objekt3)	33	126,00	396,00	lôžka v internáte
							164144	**34273**	**142169**		**1057**	**582,28**	**2296,66**	

Kód	Obvod	MČ	UO	Parcelné číslo	Názov zariadenia	Adresa	Plocha pozemku	Plocha zastavaná	Plocha podlažná	Počet podlaží	Počet lôžok	Počet lekárov	Počet pracovníkov	Charakter zariadenia	Počet zariadení
531107	V	PET	107	2848/ 4,6,7,8,9,10,12,26, 27,28,29,30,31,54	Univerzitná nemocnica Bratislava - všeobecná nemocnica sv. Cyrila a Metoda	Antolska 11	171740	23292	66977	1,3,4,5,8,9	649	258,70	932,90	individuálne	
531108	V	PET	106	2843/ 22,83,84,85,86,87	SI Medical, s.r.o. - všeobecná nemocnica Bratislava	Tematinska 5/A	9056	3839	12000	5	37	30,45	88,50	individuálne	
							180796	**27131**	**78977**		**686**	**289,15**	**1021,40**		2

Kód	Obvod	MČ	UO	Parcelné číslo	Názov zariadenia	Adresa	Plocha pozemku	Plocha zastavaná	Plocha podlažná	Počet podlaží	Počet lôžok	Počet lekárov	Poeet pracovníkov	Charakter zariadenia	Počet zariadení
111201	I	SM	015	8539, 8538, 8545, 8544, 8552/7, 8554, 8555, 8551, 8552/1, 8540/2,1,4,5	Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. - špecializovaná nemocnica BA	Heydukova 8,10	17709	11 481	27490	6	196	121,62	489,81	individuálne	
111202	I	SM	012	1420/1,2	GPN - špecializovaná nemocnica - Sanatórium Koch Bratislava	Partizánska 27	1274	467	2240	5	43	14 (1 D)	100 (14 D)	individuálne	
111203	I	SM	017	8671,8672,8673,8674/2,3,8675, 8676,8664,8665/2,3,4,8663/1,12, 13,17,20,21,22,23,24, 8667/17, 8666/ 2,3	Nemocnica sv. Michala, a.s. - špecializovaná nemocnica Bratislava	Cintorínska 16	2 795	1 421	5 507	3	0	29	121	individuálne	
							21778	**13369**	**35237**		**239**	**150,62**	**610,81**		3

Kód	Obvod	MČ	UO	Parcelné číslo	Názov zariadenia	Adresa	Plocha pozemku	Plocha zastavaná	Plocha podlažná	Počet podlaží	Počet lôžok	Počet lekárov	Poeet pracovníkov	Charakter zariadenia	Počet zariadení
221204	II	RUŽ	147	parcely RETRO	Clinica Orthopedica - súkromná špecializovaná nemocnica	Nevädzová 6	0	0	908	1	15	1,00	13,00	vostavané	
221205	II	RUŽ	027	15512/21,19,22	Centrum pre liečbu drogových závislosti - špecializovaná nemocnica BA	Hraničná 2	2722	960	3256	3	26	3,20	44,00	individuálne	
221207	II	RUŽ	021	1007	Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.	Záhradnícka 42	852	852	2900	4	30	15,00	73,00	individuálne	
211208	II	PB	218	9/1,2; 29/4; 30; 31/1,4,5,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,3299;28,27,4,9,3,11,7,8,10-kongregácia	Univerzitná nemocnica Bratislava - špecializovaná geriaritrická nemocnica PB	Krajinská 91	51443	8177	19105	1,2,3,4,5	92	12,49	72,49	individuálne	
							55017	**9989**	**26169**		**163**	**31,69**	**202,49**		4

Kód	Obvod	MČ	UO	Parcelné číslo	Názov zariadenia	Adresa	Plocha pozemku	Plocha zastavaná	Plocha podlažná	Počet podlaží	Počet lôžok	Počet lekárov	Počet pracovníkov	Charakter zariadenia	Počet zariadení
311206	III	NM	048	6 387/5,3,4	Centrum pre liečbu drogových závislosti - špecializovaná nemocnica BA - pracovisko	Jaskovy rad	3544	1 509	545	1	0	0	0	individuálne	spolu Hraničná
311209	III	NM	039	19465/4,7,1,6,5,18,19,20,11,10,3, 19477/9,25,28,1,16,26, 19470/88,92,89,2,91,90	Národný onkologický ústav - špecializovaná nemocnica Bratislava	Klenova 1	69 430	14 757	47498	6	235	126,52	580,11	individuálne	
311210	III	NM	040	19470/3,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,57,58,100,221; 238,237,354	Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. - špecializovaná nemocnica	Pod Krásnou hôrkou 1	58 476	7 953	29970	3	282	140,3	722,9	individuálne	
311211	III	NM	041	parcely DFNsP	Detské kardiocentrum NÚSCH v Bratislave	Limbova 1	0	0	4712	2	40	28,5	150	vostavané	
							131450	24 219	82725	12	557	295,32	1453,01		4

Kód	Obvod	MČ	UO	Parcelné číslo	Názov zariadenia	Adresa	Plocha pozemku	Plocha zastavaná	Plocha podlažná	Počet podlaží	Počet lôžok	Počet lekárov	Počet pracovníkov	Charakter zariadenia	Počet zariadení
441212	IV	KV	042	2596/1,2,4,3, 2598/1,2,3,4, 2597/1,2,3,4,2599, 2600/1, 2602/1,2,3,4,5,6,7,8, 2601/1, 2603/1,2, 2605/1,2606/1,2,3,2607, 2608,2609,2611,2612, 2613,2614, 2615/1,2,3,4,5,6	Nemocnica sv. Michala a.s. - špecializovaná nemocnica Bratislava	Cesta na Červený most 1	79 227	11 822	25 600	2 - 5 NP	100	130	411	individuálne	
							79 227	**11 822**	**25 600**		**100**	**130**	**411**		1

Kód	Obvod	MČ	UO	Parcelné číslo	Názov zariadenia	Adresa	Plocha pozemku	Plocha zastavaná	Plocha podlažná	Počet podlaží	Počet lôžok	Počet lekárov	Počet pracovníkov	Charakter zariadfenia
221501	II	RUŽ	153	2886/27	Liečebňa sv. Frantiska - Dom ošetrovateľskej starostlivosti	Krásna 22	0	0	85	1	3	2	11	vostavané
221301	II	RUŽ	153	2886/27	Liečebňa sv. Frantiska, a.s. - Hospic	Krásna 22	0	0	805	2	29	0	15	vostavané
221401	II	RUŽ	153	2886/27	Liečebňa sv. Františka, a.s.l - Liečebňa	Krásna 22	11550	870	1 250	3	45	4,5	72	individuálne
311601	III	NM	037	5815/1	Summit Clinical Research, s.r.o. - Zariadenie biomedicínskeho výskumu	Bárdošova 2/A	0	0	347	0	12	3	7	vostavané
531402	V	PET	246	1183,1185, 1184,1186	Sanatórium AT, s.r.o. - Liečebňa	Osuského 10	3 749	595	1 116	2	15	2	7	individuálne
							15299	1465	3603	8	104	11,5	112	

Kód	Obvod	MČ	UO	Parcelné číslo	Názov zariadenia	Adresa	Plocha pozemku	Plocha zastavaná	Plocha podlažná	Počet podlaží	Počet lôžok	Počet izieb	Počet parkovacích miest
213103	II	PB	218	12/1,2	Ubytovňa UN BA - všeobecná nemocnica Ružinov	Krajinská 91	v budove Detskej pneumo-lógie			3	60		
313101	III	NM	039	19470/100,9,10	Ubytovňa NÚSCH, a.s.	Vlárska 9	6 488	457,457,457					
313102	III	NM	039	5440/82	Ubytovňa DFNsP	Limbova 1	994			3	100	50	35

Kód	Obvod	MČ	UO	Názov zariadenia	Adresa	Číslo	Pl.poz.	Pl.zastav.	Pl.podl.	Poč.LP
112101	I	SM	056	Poliklinika Falck Heathcare	Radlinského	27	v admin	v admin	379	6
112102	I	SM	020	Poliklinika cudzokrajných chorôb Zama, s.r.o.	Americké nám.	3	v UN BA	v UN BA	164	3
112103	I	SM	209	HEDAK, a.s. Poliklinika Mýtna	Mýtna	5	3 129	768	7 900	35
112104	I	SM	020	Poliklinika pre obvin.a ods., Ústav na výkon trestu a odň.slobody	Chorvátska	5	vo väznici	vo väznici	244	nebilan.
222105	II	RUŽ	062	Poliklinika ProCare	Metodova	6			3700	58
222106	II	RUŽ	021	Poliklinika ProCare ProSanus	Daxnerovo nám.	3	byt. dom	byt. dom	949	24 LP
222107	II	RUŽ	024	Pro Bios, s.r.o. neštátna poliklinika	Ružová dolina	21	1 050	371	334	17
222108	II	RUŽ	024	Pro Bios, s.r.o. nešt. poliklinika, pracovisko Sklenárova	Sklenárova	14	v soc.zar.	v soc.zar.	82	1 DVP
222109	II	RUŽ	026	Medicover, s.r.o., poliklinika	Prievozská	4/B	v admin.b.	v admin.b.	561	6
222110	II	RUŽ	146	Medilab, s.r.o., poliklinika	Ružinovská	10	v Ruž.pol.	v Ruž.pol.	300	8
222111	II	RUŽ	146	Ružinovská poliklinika, a.s. neštátne zariadenie	Ružinovská	10	3 000	2 741	1 428	13
222112	II	RUŽ	147	Poliklinika Atrium	Rezedová	5	v polyf.obj.	600	600	8
222113	II	RUŽ	157	Poliklinika PZC ProCare Vlčie hrdlo	Vlčie hrdlo	49	1 824	1950	6 422	17
312114	III	NM	070	Poliklinika Tehelná, a.s.	Tehelná	26	6 402	5 637	20 176	56
312115	III	NM	078	Next, s.r.o. Poliklinika pre deti, dorast a dospelých	Vajnorská	40	824	824	1409	22
312116	III	NM	039	Poliklinika SZU v Bratislave	Limbová	12			382	14
312117	III	NM	070	ÚVN SNP Ružomberok , Fakultná nemocnica, poliklinika	Kutuzovova	8	v kasárňac	432	935	5
322118	III	RAČA	181	Pro Bios, s.r.o., nešt. poliklinika (rádiologické prac.)	Tbiliská	6	v ZS	v ZS	151	1
442119	IV	KV	116	Poliklinika Karlova Ves, Bratislava	Líščie údolie	57	6 688	3 618	10 843	53
442120	IV	KV	266	Poliklinika Mlynská dolina	Staré grunty	56	653	539	1 239	12
422121	IV	DNV	232	Poliklinika J. Jonáša, Falck Heathcare	J. Jonáša	1	650	502	923	8
532122	V	PET	257	Poliklinika Šustekova	Šustekova	2	4 039	4 039	7 245	26
532123	V	PET	242	Poliklinika ProCare Euromedix	Betliarska	17	3 005	705	3 500	30

Kód	Obvod	MČ	UO	Názov zariadenia	Adresa	Číslo	Pl.poz.	Pl.zast.	Pl.podl.	Poč.podl.	Poč.lek.	Charakter
112201	I	SM	005	Zdravotné stredisko NZZ	Gorkého	1	v admin.	925	484	1	10	vostavané
222202	II	RUŽ	064	Pro Bios, s.r.o. zdravotné stredisko	Bajzova	2		748	1 160	2	11	individuálne
222203	II	RUŽ	145	Zdravotné stredisko	Drieňová	38		851	851	1	9	individuálne
222204	II	RUŽ	148	Zdravotné stredisko, s.r.o.	Babuškova	2	640	851	851	1	10	individuálne
222205	II	RUŽ	131	Zdravotné stredisko	Bulharská	3		845	1 200	2	6	individuálne
222206	II	RUŽ	026	ZS Pro Bios, neštát. poliklinika	Jarabinková	1	Telecom	Telecom	154	1	2	vostavané
212207	II	PB	220	Zdravotné stredisko	Lotyšská	1		612	667	1	9	individuálne
212208	II	PB	218	Zdravotné stredisko	Učiteľská	20	3 237	693	657	1	8	individuálne
212225	II	PB	221	pracovisko	Latorická	4			54	1	1	individuálne
232209	II	VRA	215	Zdravotné stredisko	Bebravská	1		1850	2 353	2	20	individuálne
322210	III	RAČA	181	Zdravotné stredisko	Tbiliská	6	1 200	1 355	3 490	4	15	individuálne
322211	III	RAČA	178	Zdravotné stredisko	Hubeného	2	369	859	594	2	8	individuálne
332212	III	VAJ	166	Zdravotné stredisko	Roľnícka	1			720	1	11	individuálne
442213	IV	KV	118	Zdravotné stredisko Dlhé Diely	H. Meličkovej	11/C	byt.dom	byt.dom	190	1	3	vostavané
452214	IV	LAM	195	Zdravotné stredisko	Malokarpatské n.	2		470	470	1	8	individuálne
432215	IV	DÚB	202	ZS Sch.Trnavského Paracelsus,s.r.o.	Sch.Trnavského	8	4 512	2 333	3 200	2	17	individuálne
432216	IV	DÚB	199	Zdravotné stredisko Saratov	Saratovská	22-24		2 168	2 648	2	23	individuálne
422217	IV	DNV	263	Zdravotné stredisko P. Horova	Pavla Horova	14			1 723	2	12	individuálne
462218	IV	ZB	233	Zdravotné stredisko	Gbelská	8	byt.dom	byt.dom	287	1	2	vostavané
532219	V	PET	254	Zdravotné stredisko Zaporožská	Zaporožská	12	847	1 565	2 235	2	22	individuálne
532220	V	PET	101	Zdravotné stredisko Fedinova	Fedinova	9		1 623	5 376	5	43	individuálne
532221	V	PET	248	Zdravotné stredisko Rovniankova	Rovniankova	1		1 730	2 318	1	13	individuálne
532222	V	PET	103	ZS Strečnianska Medicentrum	Strečnianska	13		3 254	8 549	5	56	individuálne
542223	V	RUS	241	Zdravotné stredisko	Balkánska	51		805	805	1	4	individuálne

Kód	Obvod	MČ	UO	Názov zariadenia	Adresa	Číslo	Pl.poz.	Pl.zast.	Pl.podl.	Poč.podl.	Poč.lek.	Poč.prac.	Charakter
112301	I	SM	006	Medifera, s.r.o., poliklinika	Štúrova	12			1 276	4	36	57	
112302	I	SM	012	Hippokrates	Šulekova	20	480	550	550	1	1,5D 3,2		vostavané
222303	II	RUŽ	142	Medicínske centrum Teslova	Teslova	33				4	13		individuálne
212304	II	PB	218	Mediclinic, s.r.o.	Krajinská	84	v RD	79	79	2	5 D	6 D	vostav.v RD
312305	III	NM	061	Sportmed, s.r.o., neštát. zdrav. zariadenie	Šancová	110	v nem.	v nem.	156	1	2	3	vostavané
312306	III	NM	066	Thalion Gastroentero Hepatologicke centrum	Tomášikova	50/c			627	1	K:7,E:4,D	K:18, D:4	vostavané
532307	V	PET	242	Medifera, s.r.o., Aupark Tower	Einsteinova	24			947	1	27	45	vostavané

Kód	Obvod	MČ	UO	Názov zariadenia	Adresa	Číslo	Pl. poz.	Pl.zast.	Pl.podl.	Poč.lek.	Poč.pr.	Charak.
312405	III	NM	178	Urgent SK, s.r.o. dopravná zdravotná služba	Račianska	29					1	
312406	III	NM	038	Záchranná služba 911, s.r.o.	Jelšová	3					15	
442401	IV	KV	117	Falck Záchranná a.s., Stanica ZZS Karlova Ves 1	Na Riviére	1			94			
442401	IV	KV	117	Falck Záchranná a.s., Stanica ZZS Karlova Ves 2	Na Riviére	1			109		16	
532410	V	PET	107	Záchranná dopravná zdravotnícka služba 5 stanic ZZS	Antolská	11						
				prenajaté priestory staníc ZZS ZDZS:								
222402	II	RUŽ	027	Centrum pre liečbu drogových závislosti	Hraničná	2			103			
212404	II	PB	218	FNsP Bratislava	Krajinská	91			48			
332408	III	VAJ	166	Ing. V. Ličko RD	Roľnícka	30						
312407	III	NM	040	Zdeno Pospíšil	Ďumbierska	30			76			
432409	IV	DÚB	203	Carniherba Martin Mikulaj	Na Vrátkach	15			120			
222403	II	RUŽ	063	OS ZZS SR	Trnavská	8/A			152			

Kód	Obvod	MČ	UO	Názov zariadenia	Adresa	Číslo	Pl. poz.	Pl.zast.	Pl.podl.	Pl.úžit.	Poč.lek.	Charakter
112501	I	SM	020	Spirare, s.r.o. denný stacionar	Americké nám.	3	v UNBA	v UNBA			0,3	
222502	II	RUŽ	143	Alergocentrum, s.r.o. stacionar	Sečovská	3		358	319		1	
222503	II	RUŽ	142	Stamina Denné rehabilitačné sanatórium pre deti	Teslova	36						
222514	II	RUŽ	146	FMC Dialyzačné služby, s.r.o.	Ružinovská	6						
312504	III	NM	070	Dialyzačné stredisko B Braun Avitum denný stacionar	Hlučínska	19					3,6	
312505	III	NM	039	Dialyzačné centrum Logman a.s., stacionar	Limbová	5					10	
312506	III	NM	070	Dialog, s.r.o. denný stacionar	Tehelná	26			610		1,25	podnájom
442507	IV	KV	116	Poliklinika KV Bratislava stacionar	Donnerova	1	3 180	967	967		2	
432508	IV	DÚB	206	Rehabilitačné centrum Harmony, n.o. stacionar	Kudlákova	2	3 065	602	1 800		1	
432509	IV	DÚB	206	Poliklinika Karlova Ves Denné sanatorium pre deti	Kudlákova	7	2 388	559	691		2	
462510	IV	ZB	233	Nezisková organizácia opatrovateľov	Tatranská	34				100		
532511	V	PET	107	FMC dialyzačné služby, s.r.o., stacionar	Antolská	11					84	
532512	V	PET	243	CMZ Matka, s.r.o., psychiatricky stacionar	Haanova	7					1,1	
532513	V	PET	108	Detský stacionar s lôžkovou časťou	Jankolova	6			246	20 detí	1 + 2(D)	

Kód	Obvod	MČ	UO	Názov zariadenia	Adresa	Číslo	Pl.poz.	Pl.zast.	Pl.podlaž.	Pl.úžitk.	Poč.lek.	Poč.pra	Charakter
112601	I	SM	015	ADOS Charita	Heydukova	14	v DS	v DS	28	28	0	7	vostavané
112602	I	SM	013	ADOS Centrum pomoci s.r.o.	Schillerova	17	v RD	v RD	60		0	4 (12 D	vostav. v ZS
222603	II	RUŽ	152	ADOS Slnečnica	Syslia	29	v RD	v RD	145		2	8	individuálna
222604	II	RUŽ	143	ADOS Salvus, s.r.o.	Medzilaborecká	11	areal ZŠ		500	125	0	5, 3D	individuálna
222605	II	RUŽ	147	ADOS Marta Stanica zborovej diakonie	Rezedová	3	v byt.d.	v byt.d.	1-izb. byt		0	5	vostavané
312606	III	NM	077	ARIES 94 s.r.o.	Odborárska	23	v admin.	v admin.	70	55	0	8 (+ 3D	vostavané
322607	III	RAC	181	Linda ADOS, s.r.o.	Tbiliská	6	v ZS	v ZS	39	39	0	6	vostavané
322608	III	RAC	180	ADOS Hestia, n.o.	Čachtická	17	v RD	v RD		12	0	5	vostavané
432609	IV	DÚB	204	ADOS	Bošániho	2			15	15	0	6	vost. v DSS
462610	IV	ZB	233	Slnko, n.o.	Tatranská	34				100		6	
532611	V	PET	092	Stredisko prof.J.Červeňanského,s.r.o.	Záporožská	12					0	3	vost. v ZS
532612	V	PET	243	Harris Slovakia, a.s.	Haanova	26					0	18,5	vost.byt.dom
532613	V	PET	101	ADOS Interrehab, s.r.o.	Švabinského	8			58	20	0	2	vost.byt.dom
532614	V	PET	254	ADOS Rideo, s.r.o.	Röntgenova	12							vost.byt.dom

Kód	Obvod	MČ	UO	Názov zariadenia	Adresa	Číslo	Pl.poz.	Pl.zast.	Pl.podl.	Pl.úžitk.	Poč.lek.	Poč.prac.	Charakter
112701	I	SM	012	Iscare, a.s.	Šulekova	20	v hoteli	569		569	4,2	26+6 ext.	vostavané
	I	SM	003	Chirurgické centrum, a.s.	Kozia	17					0,09	1,09	individuálne
	I	SM	004	Chirurgické centrum, a.s.	Kozia	17					1,53	2,53	individuálne
112702	I	SM	005	Chirurgické centrum, a.s.	Kozia	17					3,16	2,16	individuálne
222703	II	RUŽ	149	Ferticent, s.r.o.	Sv.Vincenta	4	v byt.d.	v byt.d.	310		1	7	vostavané
222704	II	RUŽ	021	Gyn Fiv, a.s.	Záhradnícka	42	v nemoci	v nemoci			0,2	0,2	vostavané
222705	II	RUŽ	063	Medical Centrum, s.r.o.	Bajkalská	18a					1	3	individuálne
222706	II	RUŽ	146	GPN Ružinov	Ružinovská	10	v poliklin.	v poliklin.		228	1,2	4	vostavané
222707	II	RUŽ	136	Ústav lekárskej kozmetiky, a.s.	Ivanská cesta	16	v OC	v OC		60	0	3	vostavané
312708	III	NM	040	Centrum Kramáre, s.r.o.	Limbová	22					8	14	individuálne
532709	V	PET	106	Ústav lekárskej kozmetiky, a.s.	Tematínska	3	11 147	5 647	2 287	1 170	5	31	individuálne
532710	V	PET	103	Medicentrum HSC, s.r.o.	Strečnianska	13	v ZS	v ZS	200		5	8	vostavané

Kód	Obvod	MČ	UO	Názov zariadenia	Adresa	Číslo	Pl.pozem.	Pl.zastav.	Pl.podlaž.	Poč.lekár.	Poč.prac.	Charakter
222801	II	RUŽ	152	Mobilný hospic sv. Kataríny Laboure	Syslia	29	v liečebni	v liečebni	viď ADOS	viď ADOS	viď ADOS	vostavané
532802	V	PET	091	Plamienok - detský mobilný hospic	Zadunajská	6/A				2	12	vostavané

Kód	Obvod	MČ	UO	Názov zariadenia	Adresa	Číslo	Pl.poz.	Pl.zast.	Pl.podl.	Pl.úžitk.	Poč.lek.	Poč.pr.	Charak
112901	I	SM	055	Pohotovosť stomatologická / zubná (LSPP)	Krížna	14							
222902	II	RUŽ	145	Denta Group, s.r.o. ambulancia LSPP Bratislava	Drieňová	38						5,25	
222903	II	RUŽ	146	Pohotovosť pre dospelých (LSPP)	Ružinovská	10							
222904	II	RUŽ	145	Pohotovosť stomatologická / zubná (LSPP)	Jadrová	2							
312905	III	NM	039	Pohotovosť pre deti a dorast (LSPP)	Limbová	1							
442906	IV	KV	118	Pohotovosť stomatologická / zubná (LSPP)	Kresánkova	20							
532907	V	PET	103	Med Star, s.r.o. ambulancia LSPP	Strečnianska	13					5,3	9,8	

Ambulancie všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Popis druhu zariadenia	Obchodné meno právnickej / fyzickej osoby	Názov zariadenia	Popis obce sídla zariadenia	Ulica sídla zariadenia	Popisné číslo sídla zariadenia	Počet pracovných miest lekárov v pracovnom aj mimopracovnom pomere
avazs	MUDr. Katarína Čížková	MUDr. Katarína Čížková, všeobecná ambulancia, Bratislava	SM	Americké nám.	3	1
avazs	MUDr. Alexandra Drgoňová	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	SM	Kozia	12	1
avazs	MUDr. Ditta Šimková	MUDr. Ditta Šimková, všeobecná ambulancia, Bratislava	SM	Bezručova	8	1
avazs	MUDr. Igor Kollár	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	SM	Bezručova	5	1
avazs	INTRAMED, s. r. o.	INTRAMED, s. r. o., ambulancia - všeobecné lekárstvo	SM	Bezručova	8	0,81
avazs	MUDr. Jana Husárová	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	SM	Mýtna	5	0,5
avazs	MUDr. Jana Šúrová	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	SM	Mýtna	5	1
avazs	MUDr. Elena Rajchlová	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	SM	Štefanovičova	5	0,6
avazs	MUDr. Adriana Borošová	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	SM	Mýtna	5	1
avazs	MUDr. Daniela Amonová	MUDr. Daniela Amonová, ambulancia - všeobecné lekárstvo	SM	Gorkého	1	1
avazs	MUDr. Ľubica Weiczillerová	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	SM	Gorkého	1	1
avazs	MUDr. Jana Kimijanová	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	SM	Gorkého	1	1
avazs	MUDr. Ján Krekáň, CSc.	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	SM	Gorkého	1	1
avazs	Ambulancia s.r.o.	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	SM	Gorkého	1	1
avazs	MUDr. Magdaléna Lukyová	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	SM	Mýtna	5	1
avazs	MUDr. Emil Páleš	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	SM	Pribinova	23	1
avazs	MUDr. Renáta Rapošová	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	SM	Mýtna	5	1
avazs	MUDr. Magda Fritzová	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	SM	Špitálska	6	1
avazs	MUDr. Marta Grmanová	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	SM	Špitálska	47	1
avazs	MUDr. Mária Modravá	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	SM	Mýtna	5	1
avazs	MUDr. Ľubomír Lipták	MUDr. Ľubomír Lipták, všeobecná ambulancia, Bratislava	SM	Mýtna	5	1
avazs	MUDr. Eva Lukášová	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	SM	Dobrovičova	12	1
avazs	MUDr. Viera Mikulíková	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	SM	Dobrovičova	14	1
avazs	MUDr. Zuzana Zervanová	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	SM	Mýtna	5	1
avazs	MUDr. Gabriela Metkeová	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	SM	29. augusta	8	1
avazs	MUDr. Peter Stahl	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	SM	Mýtna	5	1

Ambulancie všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Popis druhu zariadenia	Obchodné meno právnickej / fyzickej osoby	Názov zariadenia	Popis obce sídla zariadenia	Ulica sídla zariadenia	Popisné číslo sídla zariadenia	Počet pracovných miest lekárov v pracovnom aj mimopracovnom pomere
avazs	MUDr. Ivan Halmo - FORS	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	SM	Mýtna	5	1
avazs	MARKOMEDIK, s.r.o.	MARKOMEDIK, s.r.o., všeobecná ambulancia, Staré Mesto	SM	Cukrová	3	1
avazs	MUDr. Michal Šarafín	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	SM	Cukrová	3	1
avazs	HUBKA s.r.o.	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	SM	Čulenova	6	1
avazs	MENDLOVÁ s.r.o.	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	SM	Lermontovova	9	1
avazs	MUDr. Viery Blahunkovej, s.r.o.	MUDr. Viera Blahunková, s.r.o., všeobecné lekárstvo	SM	Lermontovova	9	0,8
avazs	LC med s.r.o.	LC med s.r.o., ambulancia - všeobecné lekárstvo	SM	Uršulínska	9	1
avazs	ASIC s.r.o.	ASIC s.r.o., ambulancia - všeobecné lekárstvo	SM	Bartókova	4	1
avazs	VH Medic, s.r.o.	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	SM	Vazovova	9B	1
avazs	MUDr. Anna Popracová, s.r.o.	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	SM	Kozia	12	1
avazs	PRAKTIKMED, spol. s r.o.	PRAKTIKMED, spol. s r.o., ambulancia - všeobecné lekárstvo	SM	Úprkova	7	1
avazs	SAVIS s. r. o.	SAVIS s. r. o., ambulancia - všeobecné lekárstvo	SM	Fraňa Kráľa	17	1
avazs	Health Partner, s. r. o.	Health Partner,s.r.o., všeobecná starostlivosť o deti a dorast	SM	Konventná	17	1
avazs	ESMEDIKA s.r.o.	ESMEDIKA s. r. o., ambulancia - všeobecné lekárstvo	SM	Šafárikovo nám.	6	1
avazs	PRAKTIKAL, s. r. o.	PRAKTIKAL, s. r. o., všeobecná ambulancia, Bratislava	SM	Karadžičova	31	1
avazs	APED s. r. o.	APED s.r.o.,ambulancia-všeobecná starostlivosť o deti a dorast	SM	Mateja Bela	7	1
avazs	Temedico, s. r. o.	Temedico, s. r. o., ambulancia - všeobecné lekárstvo	SM	Nám. slobody	16	1
avazs	BELAN s. r. o.	ZAR01 BELAN s. r. o.	SM	Partizánska	2	0,5
avazs	CHERUBIEL MEDIC, s. r. o.	CHERUBIEL MEDIC, s.r.o., všeobecná ambulancia, Bratislava	SM	Špitálska	45	1
						43,21

Ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Popis druhu zariadenia	Obchodné meno právnickej / fyzickej osoby	Názov zariadenia	Popis obce sídla zariadenia	Ulica sídla zariadenia	Popisné číslo sídla zariadenia	Počet pracovných miest lekárov v pracovnom aj mimopracovnom pomere
ašazs	MV SR	MV SR, špecializovaná ambulancia, Bratislava	SM	Radlinského	6	1
ašazs	MUDr. Tatiana Lustoňová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	SM	Bezručova	5	1
ašazs	MUDr. Pavol Benca	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	SM	Mýtna	5	1
ašazs	Mgr. Katarína Majdáková	Mgr. Katarína Majdáková,špecializovaná ambulancia, Bratislava	SM	Mýtna	5	1
ašazs	MUDr. Iveta Osvaldová	MUDr. Iveta Osvaldová, špecializovaná ambulancia	SM	Špitálska	10	1
ašazs	MUDr. Darina Čomajová, CSc.	MUDr. Darina Čomajová, CSc.,špecializovaná ambulancia	SM	Americké nám.	3	1
ašazs	MUDr. Renáta Privitzerová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	SM	Vajanského nábr.	15	1
ašazs	Prof. MUDr. Ján Ležovič, DrSc.	Prof.MUDr. Ján Ležovič,DrSc., ambulancia - stomatológia	SM	Gajova	11/A	1
ašazs	MUDr. Pavel Šubert	MUDr. Pavel Šubert, špecializovaná ambulancia, Bratislava	SM	Zámocká	32	1
ašazs	MUDr. Katarína Havlátová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	SM	Špitálska	6	1
ašazs	MUDr. Božena Kollárová	MUDr. Božena Kollárová, ambulancia - stomatológia	SM	Gorkého	11	1
ašazs	MUDr. Daniela Urbánková	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	SM	Mýtna	5	1
ašazs	MUDr. Iveta Tibenská	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	SM	Mýtna	5	1
ašazs	MUDr. Vlasta Girášková	MUDr. Vlasta Girášková, špecializovaná ambulancia, Bratislava	SM	Mýtna	5	1
ašazs	MUDr. Eva Bartoková	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	SM	Mýtna	5	1
ašazs	MUDr. Peter Janíček	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	SM	Štefanovičova	5	1
ašazs	MUDr. Zuzana Holáňová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	SM	Svoradova	13	1
ašazs	MUDr. Zdenko Sladký	MUDr. Zdenko Sladký, ambulancia - stomatológia	SM	Justičná	2	1
ašazs	MUDr. Eva Balážová	MUDr. Eva Balážová, špecializovaná ambulancia, Bratislava	SM	Benediktiho	5	1
ašazs	MUDr. Alica Mojžišová	MUDr. Alica Mojžišová, ambulancia - stomatológia	SM	Gorkého	1	1
ašazs	MUDr. Eva Bystrická	MUDr. Eva Bystrická, špecializovaná ambulancia, Bratislava	SM	Gorkého	1	1
ašazs	MUDr. Soňa Murčová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	SM	Nám. slobody	17	1
ašazs	MUDr. Adriana Zbružová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	SM	Mýtna	5	1
ašazs	Mgr. Lucia Dubravická	Mgr. Lucia Dubravická, špecializovaná ambulancia, Bratislava	SM	Mýtna	5	1
ašazs	MUDr. Mária Gašparovičová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	SM	Špitálska	1	1
ašazs	MUDr. Alojz Dolinský, CSC	MUDr. Alojz Dolinský, CSC, špecializovaná ambulancia	SM	Hroboňova	4	0,2

Ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Popis druhu zariadenia	Obchodné meno právnickej / fyzickej osoby	Názov zariadenia	Popis obce sídla zariadenia	Ulica sídla zariadenia	Popisné číslo sídla zariadenia	Počet pracovných miest lekárov v pracovnom aj mimopracovnom pomere
ašazs	MUDr.J.Valent-stomatologická amb.	MUDr. Juraj Valent - stomatologická ambulancia, Bratislava	SM	Hroboňova	22	1
ašazs	Očná optika a.s.	Očná optika a.s., špecializovaná ambulancia, Bratislava	SM	Grösslingova	12	1
ašazs	PHARMADENT s.r.o.	Pharmadent s.r.o., ašazs	SM	Mišíkova	26	1
ašazs	MUDr. Karol Amon	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	SM	Bezručova	5	1
ašazs	MUDr. Darina Danišová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	SM	Škarniclova	1	1
ašazs	MUDr. Gabriela Štancľová	MUDr. Gabriela Štancľová, ambulancia - stomatológia	SM	Kollárovo nám.	18	1
ašazs	MUDr. Adriana Drienovská	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	SM	Šafárikovo nám.	2	1
ašazs	MUDr. Zdenka Pešková	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	SM	Štefánikova	33	1
ašazs	MUDr. Tatiana Letzová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	SM	Bezručova	5	1
ašazs	MUDr. Jana Hollá	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	SM	Grösslingova	48	1
ašazs	MUDr. Alexander Knorr	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	SM	Mudroňova	36	1
ašazs	MUDr. Darina Mandáková	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	SM	Mýtna	5	1
ašazs	MUDr. Eva Vargová	MUDr. Eva Vargová, špecializovaná ambulancia, Bratislavai	SM	Na Kalvárii	8	1
ašazs	PhDr. Jaromíra Jánošková	PhDr. Jaromíra Jánošková, špecializovaná ambulancia	SM	Michalská	2	1
ašazs	MUDr. Eva Štrasserová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	SM	Dubová	1	1
ašazs	MUDr. Anna Huttová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	SM	Jesenského	4	1
ašazs	MUDr. Marta Strečková	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	SM	Mýtna	5	1
ašazs	MUDr. Eva Konečná	MUDr. Eva Konečná, ambulancia - stomatológia	SM	Palisády	59	1
ašazs	MUDr. Razzouk Elias	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	SM	Mýtna	5	1
ašazs	Doc. MUDr. Peter Turčáni, CSc.	Doc. MUDr. Peter Turčáni, CSc., ambulancia - neurológia	SM	Gorkého	1	1
ašazs	PhDr. Nadežda Lovichová	PhDr.Nadežda Lovichová,špecializovaná ambulancia, Bratislava	SM	Mýtna	5	1
ašazs	MUDr. Eva Janíková	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	SM	Mýtna	5	1
ašazs	MUDr. Mária Semaníková	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	SM	Mýtna	5	1
ašazs	MUDr. Bibiána Strauszová	MUDr. Bibiána Strauszová, ašazs	SM	Mudroňova	23	1
ašazs	MUDr. Helena Chovancová	MUDr. Helena Chovancová, špecializovaná ambulancia,	SM	Štúrova	12	1
ašazs	Doc. MUDr. Veronika Bíla, CSc.	Doc.MUDr.Veronika Bíla,CSc.,špecializovaná ambulancia	SM	Mudroňova	30	1

Ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Popis druhu zariadenia	Obchodné meno právnickej / fyzickej osoby	Názov zariadenia	Popis obce sídla zariadenia	Ulica sídla zariadenia	Popisné číslo sídla zariadenia	Počet pracovných miest lekárov v pracovnom aj mimopracovnom pomere
ašazs	MUDr. Mamoun Al - Zafari	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	SM	Lazaretská	35	1
ašazs	MUDr. Daniela Zelinová	MUDr. Daniela Zelinová, ambulancia - oftalmológia	SM	Bezručova	5	1
ašazs	MUDr. Zlatica Knollmayerová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	SM	Bernolákova	1	1
ašazs	MUDr. Emília Skalická	MUDr. Emília Skalická, ambulancia - stomatológia	SM	Mickiewiczova	13	1
ašazs	MUDr. Jarolím Šutka	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	SM	Mýtna	5	1
ašazs	MUDr. Renáta Kurišová	MUDr. Renáta Kurišová, špecializovaná ambulancia, Bratislava	SM	Svetlá	2	1
ašazs	MUDr.V.Kopas-centrum rozvoja osobnosti	MUDr. Viktor Kopas - centrum rozvoja osobnosti	SM	Kozia	17	1
ašazs	MUDr. Mojmíra Ondrišová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	SM	Cukrová	1	1
ašazs	MUDr.M.Tóthová, Súkr. zubná ambul.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	SM	Vajanského nábr.	15	1
ašazs	MUDr. Dušan Ogurčák - Pro Vitae	MUDr. Dušan Ogurčák - Pro Vitae, vnútorné lekárstvo	SM	Svoradova	13	11
ašazs	Mudr. Viera Klugová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	SM	Čulenova	6	1
ašazs	Bio - Chrom s.r.o.	Bio - Chrom s.r.o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	SM	Mýtna	5	1
ašazs	DELIO spol. s r.o.	DELIO spol. s r.o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	SM	Mickiewiczova	13	0,4
ašazs	CHIRURGICKÉ CENTRUM, a.s.	Chirurgické centrum, a.s.,špecializovaná ambulancia, Bratislava	SM	Kozia	17	1
ašazs	P.T.K. INVEST, spol. s r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	SM	Mýtna	11	1
ašazs	ALFA Global, s.r.o.	ALFA Global, s.r.o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	SM	Tolstého	3	1
ašazs	SPIRARE spol.s r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	SM	Americké nám.	3	1,4
ašazs	SAPIENTIA, s.r.o.	SAPIENTIA, s.r.o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	SM	Nám. slobody	13	0,6
ašazs	SAPIENTIA, s.r.o.	SAPIENTIA, s.r.o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	SM	Radlinského	2	0,3
ašazs	AKV-Ambulancia klinickej výživy, s.r.o.	AKV-Ambulancia klinickej výživy,s.r.o.,špecializovaná ambulancia	SM	Mýtna	5	2
ašazs	VERIA, s.r.o.	VERIA, s.r.o., ašazs	SM	Grösslingová	4	1
ašazs	HUMAX - dent, s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	SM	Mýtna	5	1
ašazs	MUDr. A. Hudec,CSc.Oftalmológia,s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	SM	Mateja Bela	7	0,27
ašazs	KODENT, s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	SM	Lazaretská	3/a	1
ašazs	EMIMED s.r.o.	EMIMED s.r.o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	SM	Benediktiho	5	1
ašazs	D.A.D. med. s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	SM	29. augusta	20	1

Ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Popis druhu zariadenia	Obchodné meno právnickej / fyzickej osoby	Názov zariadenia	Popis obce sídla zariadenia	Ulica sídla zariadenia	Popisné číslo sídla zariadenia	Počet pracovných miest lekárov v pracovnom aj mimopracovnom pomere
ašazs	LIMING s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	SM	Mýtna	5	2
ašazs	Uromaxx, s.r.o.	Uromaxx, s.r.o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	SM	Šulekova	20	1,1
ašazs	TeamPrevent, s.r.o.	TeamPrevent, s.r.o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	SM	Moskovská	13	3,5
ašazs	GospaM s.r.o.	GospaM s.r.o., ambulancia - ortopédia	SM	Palisády	25	1
ašazs	MLJM spol. s r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	SM	Nám. SNP	11	1
ašazs	Esthetic, s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	SM	Partizánska	2	4,6
ašazs	MUDr. Eva Paulíková	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	SM	Vazovova	20	1
ašazs	Pro mente sana, s.r.o.	Pro mente sana, s.r.o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	SM	Heydukova	27	0
ašazs	NATAND, s.r.o.	NATAND, s.r.o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	SM	Námestie SNP	10	1
ašazs	Metabol KLINIK s.r.o.	Metabol KLINIK s.r.o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	SM	Cukrová	3	1
ašazs	DEM - MED s.r.o.	DEM - MED s.r.o., ašazs	SM	Bartókova	2	2
ašazs	SAMALUX, spol. s r.o.	SAMALUX, spol. s r.o., ambulancia - oftalmológia	SM	Úprkova	7	1
ašazs	CHIRMED PLUS s.r.o.	CHIRMED PLUS s.r.o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	SM	Zámocká	10	1
ašazs	JOBPOINT, spol. s r.o.	JOBPOINT, spol. s r.o., špecializovaná ambulancia	SM	Medená	10/K	1
ašazs	T4 plus, s. r. o.	T4 plus, s. r. o., ambulancia - endokrinológia	SM	Mýtna	5	1
ašazs	Reumatológ, s.r.o.	Reumatológ, s.r.o., ambulancia - reumatológia	SM	Heydukova	16	1
ašazs	Dia centrum plus, s. r. o.	Dia centrum plus,s.r.o.,diabetológia,poruchy látkovej premeny a výživy	SM	Heydukova	16	1
ašazs	AFEO - čeľustná ortopédia s. r. o.	AFEO - čeľustná ortopédia s. r. o., ašazs	SM	Blumentálska	20	1
ašazs	MUDr. Anton Čunderlík	MUDr. Anton Čunderlík, špecializovaná ambulancia, Bratislava	SM	Hroboňova	4	0,96
ašazs	Psychoterapia s.r.o.	Psychoterapia s.r.o., ambulancia - psychiatria	SM	Flöglova	6	1
ašazs	OK Dent s.r.o.	OK Dent s.r.o., ašazs	SM	Lermontovova	9	1
ašazs	Kardiológia Prof.MUDr.I.Balažovjech,DrSc.,	Kardiológia Prof. MUDr. I. Balažovjech, DrSc., s.r.o., ašazs	SM	Zámocká	3	1
ašazs	Orthoalex s. r. o.	Orthoalex s.r.o., ašazs	SM	Koreničova	5	1
ašazs	Časnochová, s. r. o.	Časnochová, s. r. o., ambulancia - stomatológia	SM	Šafárikovo nám.	6	1
ašazs	Imunoalergy s. r. o.	Imunoalergy s. r. o., ambulancia - klinická imunológia a alergológia	SM	Mýtna	5	1
ašazs	Gynja s. r. o.	Gynja s.r.o., ašazs	SM	Mýtna	5	1

Ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Popis druhu zariadenia	Obchodné meno právnickej / fyzickej osoby	Názov zariadenia	Popis obce sídla zariadenia	Ulica sídla zariadenia	Popisné číslo sídla zariadenia	Počet pracovných miest lekárov v pracovnom aj mimopracovnom pomere
ašazs	Beauty & Care, s. r. o.	Beauty & Care, s. r. o., ambulancia - dermatovenerológia	SM	Radlinského	2	1,1
ašazs	Neuromedix, s. r. o.	Neuromedix, s. r. o., špecializovaná ambulancia	SM	Krátka	4	1
ašazs	6/6 s. r. o.	6/6 s. r. o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	SM	Wilsonova	6	1
ašazs	mARTdent s. r. o.	mARTdent s. r. o., ambulancia - stomatológia	SM	Blumentálska	16	1
ašazs	MENTAL COMFORT s. r. o.	MENTAL COMFORT s. r. o., ambulancia - psychiatria	SM	Svoradova	5	1
ašazs	INTERNA - MED s. r. o.	INTERNA - MED s. r. o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	SM	Mýtna	5	2
ašazs	URO clinic, s. r. o.	URO clinic, s. r. o., ambulancia - urológia	SM	Laurinská	18	0,75
ašazs	EURO DENTAL s. r. o.	EURO DENTAL s. r. o., ambulancia - stomatológia	SM	Zochova	16	1
ašazs	BS-ORTHO s. r. o.	ZAR01 BS-ORTHO s. r. o.	SM	Odborárske nám.	4	1
ašazs	Euromed solutions s. r. o.	Euromed solutions s. r. o., špecializovaná ambulancia	SM	Mickiewiczova	3	1
ašazs	BELAN s. r. o.	BELAN s. r. o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	SM	Partizánska	2	0,5
ašazs	SOLADERMA s.r.o.	SOLADERMA s.r.o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	SM	Mýtna	5	1
ašazs	KelloDent s.r.o.	KelloDent s.r.o.	SM	Lermontovova	7	1
ašazs	Zubná ambulancia Doc. Lindauera, s.r.o.	Zubná ambulancia Doc. Lindauera, s.r.o.	SM	Červeňova	3	1
ašazs	DENT - HB s. r. o.	DENT - HB s. r. o., špecializovaná ambulancia	SM	Šancová	42	1
ašazs	OPTICARE s.r.o.	OPTICARE s.r.o.	SM	Záhrebská	4	1
						135,7

Ambulancie všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Popis druhu zariadenia	Obchodné meno právnickej / fyzickej osoby	Názov zariadenia	Popis obce sídla zariadenia	Ulica sídla zariadenia	Popisné číslo sídla zariadenia	Počet pracovných miest lekárov v pracovnom aj mimopracovnom pomere
avazs	MUDr. Miriam Novacseková	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	P. Biskupice	Krajinská	91	1
avazs	MUDr. Magda Nagyová	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	P. Biskupice	Krajinská	91	1
avazs	MUDr. Andrea Jurišová	MUDr. Andrea Jurišová, všeobecná ambulancia, Bratislava	Ružinov	Ružinovská	10	1
avazs	MUDr. Alžbeta Grófová	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	P. Biskupice	Lotyšská	1	1
avazs	MUDr. Ingrid Malgotová	MUDr. Ingrid Malgotová, všeobecná ambulancia, Bratislava	Ružinov	Sklenárová	14	1
avazs	MUDr. Vladimír Michalka	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Koceľova	36	1
avazs	MUDr. Ľudmila Valentinová	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Košická	52	1
avazs	MUDr. Daniel Vincze	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Budovateľská	6	1
avazs	MUDr. Dušan Černák	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Vrakuňa	Vážska	26	1
avazs	MUDr. Ľubica Pokorná	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Vrakuňa	Bebravská	1	1
avazs	MUDr. Marta Krátka	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Vrakuňa	Rajecká	1	1
avazs	MUDr. Anna Pišná	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	P. Biskupice	Lotyšská	1	3
avazs	MUDr. Marta Nogová	MUDr. Marta Nogová, ambulancia - všeobecné lekárstvo	P. Biskupice	Učiteľská	20	1
avazs	MUDr. Katarína Barusová	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Ružinovská	10	1
avazs	MUDr. Alena Horváthová	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Mlynské Nivy	37	1
avazs	MUDr. Otília Valachová	MUDr. Otília Valachová, ambulancia - všeobecné lekárstvo	Ružinov	Dulovo nám.	10	1
avazs	MUDr. Gabriela Stellerová	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Babuškova	2	1
avazs	MUDr. Pavol Štefanovič	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Ružinovská	10	1
avazs	MUDr. Viera Mániková	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Ružinovská	10	1
avazs	MUDr. Tamara Martinkovič	MUDr.T.Martinkovič, všeobecná starostlivosť o deti a dorast	Ružinov	Drieňová	38	1
avazs	MUDr. Zlatica Pohlyová	MUDr. Zlatica Pohlyová, ambulancia - všeobecné lekárstvo	Ružinov	Radničné nám.	7	1
avazs	MUDr. Zuzana Čečetková	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Ružinovská	10	1
avazs	EMIMED s.r.o.	EMIMED s.r.o., všeobecná ambulancia, Bratislava	P. Biskupice	Učiteľská	20	1
avazs	Medintegral s.r.o.	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Mierová	21	1

Ambulancie všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Popis druhu zariadenia	Obchodné meno právnickej / fyzickej osoby	Názov zariadenia	Popis obce sídla zariadenia	Ulica sídla zariadenia	Popisné číslo sídla zariadenia	Počet pracovných miest lekárov v pracovnom aj mimopracovnom pomere
avazs	GIATROS, s.r.o.	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	P. Biskupice	Vrakunská	45	1
avazs	MUDr.P.Strhák-Medical Care, s.r.o	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Babuškova	2	1
avazs	DETSKÁ AMBULANCIA, s.r.o.	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Papraďová	5/B	1
avazs	MEDITRIX, s.r.o.	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Ružinovská	10	1
avazs	MED-AMB DANIELA, s.r.o.	MED-AMB DANIELA, s.r.o., všeobecná ambulancia, Bratislava	P. Biskupice	Bebravská	1	1
avazs	TAWEMED s. r. o.	TAWEMED s. r. o., všeobecná ambulancia, Bratislava	Ružinov	Ľanová	10	1
avazs	MUDr. Murcková Viera	MUDr. Viera Murcková, ambulancia - všeobecné lekárstvo	Ružinov	Bajzova	2	1
avazs	MUDr. Eva Dzurillová	MUDr. Eva Dzurillová, všeobecná ambulancia, Bratislava	Ružinov	Martinčekova	2	1
avazs	MUDr. Liliana Podhorská, MPH	MUDr. Liliana Podhorská, MPH, všeobecná ambulancia	Ružinov	Rezedová	5	1
avazs	BENJAMIN, s.r.o.	BENJAMIN, s.r.o., ambulancia - pediatria	P. Biskupice	Jókaiho	35	1
avazs	NEOPE, s. r. o.	NEOPE, s. r. o., všeobecná starostlivosť o deti a dorast	Ružinov	Teslova	33	1,25
avazs	MUDr. Jana Dančová, s.r.o.	MUDr.J. Dančová,s.r.o.,všeobecná starostlivosť o deti a dorast	Ružinov	Bulharská	3	1
avazs	Medi-Ko Ružinov, s. r. o.	Medi-Ko Ružinov, s. r. o., ambulancia - všeobecné lekárstvo	Ružinov	Ružinovská	10	2
avazs	MAGAPRAKTIK, s. r. o.	MAGAPRAKTIK, s. r. o., ambulancia - všeobecné lekárstvo	Ružinov	Ružinovská	12	1
avazs	DanKoMed, s. r. o.	DanKoMed, s. r. o., ambulancia - všeobecné lekárstvo	Ružinov	Ružinovská	12	1
avazs	FRAMEDIC, s. r. o.	FRAMEDIC, s. r. o., ambulancia - všeobecné lekárstvo	Ružinov	Ružinovská	10	1
avazs	Pilumed, s. r. o.	Pilumed, s. r. o., ambulancia - všeobecné lekárstvo	Ružinov	Drieňová	38	1
avazs	Majapraktik, s. r. o.	Majapraktik, s. r. o., ambulancia - všeobecné lekárstvo	Ružinov	Ružinovská	10	1
avazs	Rimed, s. r. o.	Rimed, s. r. o., ambulancia - všeobecné lekárstvo	Ružinov	Ružinovská	10	1
avazs	Balumed, s. r. o.	Balumed, s. r. o., ambulancia - všeobecné lekárstvo	Ružinov	Ružinovská	10	1
avazs	FRAMED, s. r. o.	FRAMED, s. r. o., všeobecná ambulancia, Bratislava	Ružinov	Bajzova	2	1
avazs	MediPar, s. r. o.	MediPar, s. r. o., ambulancia - všeobecné lekárstvo	Ružinov	Babuškova	2	1
avazs	MV Praktik, s. r. o.	MV Praktik, s. r. o., ambulancia - všeobecné lekárstvo	Ružinov	Babuškova	2	1
avazs	adlatus, s. r. o.	adlatus, s. r. o., ambulancia - všeobecné lekárstvo	Ružinov	Bajzova	2	1

Ambulancie všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Popis druhu zariadenia	Obchodné meno právnickej / fyzickej osoby	Názov zariadenia	Popis obce sídla zariadenia	Ulica sídla zariadenia	Popisné číslo sídla zariadenia	Počet pracovných miest lekárov v pracovnom aj mimopracovnom pomere
avazs	BAUMEDIC, s. r. o.	BAUMEDIC, s. r. o., ambulancia - všeobecné lekárstvo	Vrakuňa	Rajecká	10	1
avazs	SollarMED s. r. o.	SollarMED s. r. o., všeobecná ambulancia, Bratislava	Ružinov	Teslova	33	1
avazs	MUDr. Tatiana Lacová s. r. o.	MUDr. Tatiana Lacová s. r. o., všeobecná ambulancia	P. Biskupice	Bodrocká	28	1
avazs	Pediater MK, s. r. o.	Pediater MK, s. r. o.	P. Biskupice	Bebravská	3	1
avazs	Detská ordinácia, s.r.o.	Detská ordinácia, s.r.o., všeobecná ambulancia	Ružinov	Ružinovská	10	1
avazs	ProSalvus s. r. o.	ProSalvus s. r. o., všeobecná ambulancia	P. Biskupice	Učiteľská	20	1
avazs	MUDr. Milota Ambrušová, s. r. o.	MUDr.Milota Ambrušová, s.r.o.,všeobecná ambulancia	Ružinov	Drieňová	38	1
						58,25

Ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Popis druhu zariadenia	Obchodné meno právnickej / fyzickej osoby	Názov zariadenia	Popis obce sídla zariadenia	Ulica sídla zariadenia	Popisné číslo sídla zariadenia	Počet pracovných miest lekárov v pracovnom aj mimopracovnom pomere
ašazs	MUDr.J.Šmirala-Tao Aku Centrum	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Fibichova	9	1
ašazs	MUDr. Silvia Koutunová ANETA	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Ľanová	10	1
ašazs	"BIOTHERM, spol. s r.o."	"BIOTHERM, spol. s r.o.", špecializovaná ambulancia, Bratislava	Ružinov	Plynárenská	2/a	0,5
ašazs	"BIOTHERM, spol. s r.o."	"BIOTHERM, spol. s r.o.", špecializovaná ambulancia, Bratislava	Ružinov	Plynárenská	2/a	0,5
ašazs	Mgr. Andrea Sobolová	Mgr. Andrea Sobolová, špecializovaná ambulancia, Bratislava	P. Biskupice	Učiteľská	22	1
ašazs	MUDr. Zora Guldanová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Vrakuňa	Bebravská	3	1
ašazs	MUDr. Urszula Žitňanská	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Ružinovská	10	1
ašazs	MUDr. Viera Chalková	MUDr. Viera Chalková, ambulancia - pneumológia a ftizeológia	Ružinov	Krajinská	91	1
ašazs	MUDr. Eva Ďurechová, CSc.	MUDr. Eva Ďurechová, CSc., špecializovaná ambulancia	Ružinov	Teslova	22	0,5
ašazs	MUDr. Oľga Dzurková	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Ružinovská	10	1
ašazs	Mgr. Ivana Papšová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Ružinovská	10	1
ašazs	MUDr. Ivanka Lilová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Drieňová	38	0,4
ašazs	MUDr. Roland Navrátil	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Dudvážska	2	1
ašazs	MUDr. Soňa Šegulová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Záhradnícka	70	1
ašazs	MUDr. Vlastimil Graus	MUDr. Vlastimil Graus, ambulancia - stomatológia	Ružinov	Drieňová	38	1
ašazs	MUDr. Fedor Zathurecký	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Ružinovská	10	1
ašazs	MUDr. Dagmar Hermannová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Ružinovská	10	1
ašazs	MUDr. Nataša Roesselová	MUDr. Nataša Roesselová, špecializovaná ambulancia	P. Biskupice	Latorická	4	1
ašazs	MUDr. Milan Kráľovič	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Vrakuňa	Bebravská	1	1
ašazs	MUDr. Jana Miklošová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Ružinovská	10	1
ašazs	MUDr. Karol Mášik	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Papraďová	3/a	1
ašazs	MUDr. Katarína Mášiková	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Papraďová	3/a	1
ašazs	MUDr. Mária Vaďurová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Košická	52	1
ašazs	MUDr.Anna Csillagová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Ružinovská	10	1

Ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Popis druhu zariadenia	Obchodné meno právnickej / fyzickej osoby	Názov zariadenia	Popis obce sídla zariadenia	Ulica sídla zariadenia	Popisné číslo sídla zariadenia	Počet pracovných miest lekárov v pracovnom aj mimopracovnom pomere
ašazs	MUDr. Roman Turanovič	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Líščie Nivy	4	1
ašazs	MUDr. Nadežda Bachárová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Vlčie Hrdlo	49	1
ašazs	PhDr. Mgr. Terézia Pružinová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Ružinovská	10	1
ašazs	MUDr. Jaroslav Fortuník	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	P. Biskupice	Krajinská	91	1
ašazs	MUDr. Štefan Kollár	MUDr. Štefan Kollár, ambulancia - stomatológia	Ružinov	Ľanová	12	1
ašazs	MUDr. Oľga Chudová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	P. Biskupice	Krajinská	91	1
ašazs	MUDr. Ivana Volovárová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Ružinovská	10	1
ašazs	MUDr. Peter Hrabčák	MUDr. Peter Hrabčák, ambulancia - gynekológia a pôrodníctvo	Ružinov	Ružinovská	10	1
ašazs	MUDr.J.Kostolanský-Vegatrans-Gerbera	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Vlčie Hrdlo	49	1
ašazs	MUDr. Mária Hlavenková - stomatológia	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Ružinovská	10	1
ašazs	MUDr.Z.Kondrótová-stomatologická amb.	MUDr. Zuzana Kondrótová - stomatologická ambulancia	Ružinov	Ružinovská	1	1
ašazs	SPM DENTAL spol. s r.o.	SPM Dental, s.r.o.,ašazs	Ružinov	Prúdová	1	1
ašazs	DENTAL STUDIO spol. s r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Budovateľská	4	1
ašazs	MUDr.Mária Bruckmayerová, CSc.,s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Ružinovská	10	1
ašazs	MUDr. Janka Desatová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Ružinovská	10	1
ašazs	MUDr. Štefan Farkaš	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Ružinovská	10	1
ašazs	MUDr. Libuša Bartová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Ružinovská	10	1
ašazs	MUDr.Peter Filo	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Sabinovská	10	1
ašazs	MUDr. Pavol Barta	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Ružinovská	10	1
ašazs	MUDr. Mária Krajčíková	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Ružinovská	10	1
ašazs	MUDr. Ingrid Beznáková	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Drieňová	27	1
ašazs	MUDr. Imrich Vanek	MUDr. Imrich Vanek, ambulancia - stomatológia	Ružinov	Ružinovská	10	1
ašazs	MUDr. Karol Habara	MUDr. Karol Habara, ašazs	Ružinov	Herlianska	43	1
ašazs	MUDr. Andrea Mináriková	MUDr. Andrea Mináriková, špecializovaná ambulancia, Bratislava	Ružinov	Bajzova	2	1

Ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Popis druhu zariadenia	Obchodné meno právnickej / fyzickej osoby	Názov zariadenia	Popis obce sídla zariadenia	Ulica sídla zariadenia	Popisné číslo sídla zariadenia	Počet pracovných miest lekárov v pracovnom aj mimopracovnom pomere
ašazs	MUDr. Jana Pustaiová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Ružinovská	10	1
ašazs	MUDr. Július Chlebovič	MUDr. Július Chlebovič, špecializovaná ambulancia, Bratislava	Ružinov	Bajkalská	22	1
ašazs	MUDr. Eduard Duda	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Ružinovská	10	1
ašazs	MUDr. Tatiana Kráčmarová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Ivana Horvátha	14	1
ašazs	MUDr. Anna Lenártová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Vrakuňa	Bebravská	1	1
ašazs	MUDr. Danuša Siveková	MUDr. Danuša Siveková, špecializovaná ambulancia, Bratislava	Ružinov	Súťažná	15	1
ašazs	MUDr. Angelika Danihelová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Ružinovská	10	1
ašazs	MUDr. Mária Pohrebovičová	MUDr. Mária Pohrebovičová, špecializovaná ambulancia	P. Biskupice	Lotyšská	1	1
ašazs	MUDr. Daniela Strečková	MUDr. Daniela Strečková, špecializovaná ambulancia, Bratislava	Ružinov	Ružinovská	10	1
ašazs	MUDr. Dagmar Kucháriková	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Herlianska	45	1
ašazs	MUDr. Vladimír Stanko	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Ružinovská	10	1
ašazs	MUDr. Eleonóra Župánková	MUDr. Eleonóra Župánková, špecializovaná ambulancia	Ružinov	Mierová	54	1
ašazs	MUDr. Elena Hájková	Oftalmologická ambulancia	Ružinov	Babuškova	2	1,2
ašazs	MUDr. Víťazoslav Scherer	MUDr. Víťazoslav Scherer, špecializovaná ambulancia, Bratislava	P. Biskupice	Lotyšská	1	1
ašazs	MUDr. Milan Ľupták	MUDr. Milan Ľupták, ambulancia - stomatológia	Ružinov	Tomášikova	30	1
ašazs	MUDr. Ľubica Schmidtová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Ivanská cesta	25	1
ašazs	MUDr. František Bab	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Sabinovská	10	1
ašazs	PhDr. Eva Plencnerová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Vrakuňa	Rajecká	39508	1
ašazs	MUDr. Daniela Mesárošová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	P. Biskupice	Krajinská	63	1
ašazs	PaedDr. Oľga Adameková	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Vrakuňa	ZS Bebravská	1	1
ašazs	MUDr. Marcela Valigová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Vlčie Hrdlo	74	1
ašazs	MUDr. Jolana Kvietková	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Vrakuňa	Rajecká	1	1
ašazs	PhDr. Anna Dvorská	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Ružinovská	10	1
ašazs	MUDr. Pavel Majling	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Ružinovská	10	1

Ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Popis druhu zariadenia	Obchodné meno právnickej / fyzickej osoby	Názov zariadenia	Popis obce sídla zariadenia	Ulica sídla zariadenia	Popisné číslo sídla zariadenia	Počet pracovných miest lekárov v pracovnom aj mimopracovnom pomere
ašazs	MUDr. Darina Štúrová	MUDr. Darina Štúrová, ašazs	Ružinov	Babuškova	2	1
ašazs	Gustáv Solár MUDr. AKUNAT	Gustáv Solár MUDr. AKUNAT, ašazs	Ružinov	Včelárska	5	1
ašazs	MUDr. Katarína Mičevová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Herlianska	45	1
ašazs	PhDr. Tibor Hrozáň	PhDr. Tibor Hrozáň, špecializovaná ambulancia, Bratislava	Ružinov	Ružinovská	10	1
ašazs	MUDr. Dagmar Nikulinová	MUDr. Dagmar Nikulinová, ambulancia - stomatológia	Ružinov	Vrútocká	58	1
ašazs	MUDr. Martin Richter	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	P. Biskupice	Bebravská	1	1
ašazs	MUDr. Dušan Kurčík	MUDr. Dušan Kurčík, ambulancia - ortopédia	Ružinov	Ružinovská	10	1
ašazs	MUDr. Andrea Heribanová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Teslova	33	1
ašazs	MUDr. Jozef Mravík	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Vrakuňa	Bebravská	1	1
ašazs	MUDr. Peter Hodoš	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Bulharská	115	1
ašazs	MUDr. Miriam Gažiová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Ružinovská	10	1
ašazs	MUDr. Miroslav Jenčík	MUDr. Miroslav Jenčík, ambulancia - stomatológia	Ružinov	Nitrianska	3	1
ašazs	PhDr. Lýgia Bátovská	PhDr. Lýgia Bátovská, špecializovaná ambulancia, Bratislava	Ružinov	Sabinovská	10	1
ašazs	MUDr. Ján Štefaňák	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Ľanová	10	1
ašazs	MUDr. Marian Vedrödy	MUDr. Marian Vedrödy, ambulancia - stomatológia	P. Biskupice	Krajinská	91	1
ašazs	MUDr. Zuzana Tomančíková-Stanková	MUDr.Zuzana Tomančíková-Stanková,špecializovaná ambulancia	Ružinov	Miletičova	42	1
ašazs	MUDr. Iveta Valachovičová	MUDr. Iveta Valachovičová , špecializovaná ambulancia, Ružinov	Ružinov	Koceľova	4	1
ašazs	MUDr. Jarmila Vrbová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Vrakuňa	Bebravská	1	1
ašazs	MUDr. Jozef Krajčík	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Ružinovská	10	1
ašazs	MUDr. Zlata Novotná	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Ružinovská	10	1
ašazs	MUDr. Ivica Keszeghová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	P. Biskupice	Trojičné nám.	6	1
ašazs	PhDr. Eva Uhrová, CSc.	PhDr. Eva Uhrová, CSc., špecializovaná ambulancia, Bratislava	Ružinov	Sabinovská	10	1
ašazs	MUDr.N.Petergáčová-stomatologická a.	MUDr. Nadežda Petergáčová - stomatologická ambulancia	Ružinov	Podzáhradná	51	1
ašazs	DIAFA, s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Drieňova	38	1

Ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Popis druhu zariadenia	Obchodné meno právnickej / fyzickej osoby	Názov zariadenia	Popis obce sídla zariadenia	Ulica sídla zariadenia	Popisné číslo sídla zariadenia	Počet pracovných miest lekárov v pracovnom aj mimopracovnom pomere
ašazs	K.ORT. s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Ružinovská	10	1
ašazs	JURKI - DENT s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Tekovská	1/A	1
ašazs	SILOE, s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Ružinovská	10	1
ašazs	IMPLAMED R s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Jarabinková	1	1
ašazs	IMPLAMED R s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Jarabinková	1	1
ašazs	PREVENTA, s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Ružinovská	1	1
ašazs	Diabet, spol. s.r.o.	Diabet, spol. s.r.o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	Ružinov	Bajzova	2	1
ašazs	SAPIENTIA, s.r.o.	SAPIENTIA, s.r.o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	Ružinov	Bajkalská	18/A	1,1
ašazs	SAPIENTIA, s.r.o.	SAPIENTIA, s.r.o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	Ružinov	Ružinovská	10	0,6
ašazs	DENTA Group, s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Drieňová	38	1
ašazs	C.R.A. stoma s.r.o.	C.R.A. stoma s.r.o., ambulancia - stomatológia	Ružinov	Komárnická	11	1
ašazs	Pneumo - Alergo Centrum spol. s r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	P. Biskupice	Uzbecká	16	1
ašazs	Galenum s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Vrakuňa	Rajecká	3	2
ašazs	IMUNO - ALERGO s.r.o.	IMUNO - ALERGO s.r.o., ašazs	Ružinov	Šalviová	36	1
ašazs	GYN - FIV a.s.	GYN - FIV a.s., špecializovaná ambulancia, Bratislava	Ružinov	Záhradnícka	42	3,6
ašazs	Medianus, s.r.o.	Medianus, s.r.o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	Ružinov	Bajzova	2	0,5
ašazs	GYNAEX s.r.o.	GYNAEX s.r.o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	Ružinov	Záhradnícka	36	0
ašazs	GYNAEX s.r.o.	GYNAEX s.r.o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	Ružinov	Bajzova	2	2
ašazs	GYN - MV s.r.o.	GYN - MV s.r.o., ašazs	Ružinov	Pluhová	29	1
ašazs	DIAMETABOL s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Vrakuňa	Rajecká	3	1
ašazs	Ego Fit s.r.o.	Ego Fit s.r.o., ambulancia - psychiatria	Vrakuňa	Rajecká	18	1
ašazs	32 s.r.o.	32 s.r.o., ašazs	Ružinov	Astrová	50	1
ašazs	Saliva, s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Prievozská	2/a	1
ašazs	LUMED, s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Ružinovská	10	1,3

Ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Popis druhu zariadenia	Obchodné meno právnickej / fyzickej osoby	Názov zariadenia	Popis obce sídla zariadenia	Ulica sídla zariadenia	Popisné číslo sídla zariadenia	Počet pracovných miest lekárov v pracovnom aj mimopracovnom pomere
ašazs	Lege Artis, s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Drieňová	38	0,5
ašazs	Lege Artis, s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Drieňová	38	0,5
ašazs	M.V. Pharma, s.r.o.	M.V. Pharma, s.r.o., ašazs	Ružinov	Sklenárova	38	1
ašazs	MUDr. P. Strhák - Medical Care, s.r.o	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Babuškova	2	1
ašazs	PROFEM, s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	P. Biskupice	Učiteľská	20	1
ašazs	PREMEDIC s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Vrakuňa	Rajecká	1	1
ašazs	PREMEDIC s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Vrakuňa	Rajecká	3	1
ašazs	SINALGIS s.r.o	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Miletičova	32	2
ašazs	MUDr. Oľga Balažiová, s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Ružinovská	10	1
ašazs	BÁNOVSKÁ s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Ružinovská	10	1
ašazs	Santé Slovakia s.r.o.	Santé Slovakia s.r.o., ašazs	Ružinov	Ružinovská	10	2
ašazs	MUDr. Eva Škutilová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	P. Biskupice	Krajinská	91	1
ašazs	CARDIOPED, s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Solivarská	11	1
ašazs	Femme s.r.o.	Femme s.r.o., ašazs	Ružinov	Trenčianska	30	1
ašazs	MUDr. Anna Haviarová, s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Ružinovská	10	1
ašazs	ProDenta s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Ostredková	14	1
ašazs	GYNLINE s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Záhradnícka	45	1
ašazs	AMP M&M, s.r.o.	AMP M&M, s.r.o., špecializovaná ambulancia	Ružinov	Súľovská	38	1
ašazs	GYN-LIFE s.r.o.	GYN-LIFE s.r.o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	P. Biskupice	Bebravská	1	1
ašazs	MUDr. Darina Dúnarová, s.r.o.	MUDr. Darina Dúnarová, s.r.o., ambulancia - vnútorné lekárstvo	Ružinov	Trebišovská	4	1
ašazs	Derma bella, s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Vrakuňa	Bebravská	1	1
ašazs	DEIMPERIO, spol. s r.o.	DEIMPERIO, spol. s r.o., ambulancia - stomatológia	Ružinov	Líščie Nivy	6	1
ašazs	Ortodentik, s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Ružinov	Záhradnícka	52	1
ašazs	GPN s.r.o.	GPN s.r.o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	Ružinov	Ružinovská	10	2

Ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Popis druhu zariadenia	Obchodné meno právnickej / fyzickej osoby	Názov zariadenia	Popis obce sídla zariadenia	Ulica sídla zariadenia	Popisné číslo sídla zariadenia	Počet pracovných miest lekárov v pracovnom aj mimopracovnom pomere
ašazs	MUDr. Rybár Martin s.r.o.	MUDr. Rybár Martin s.r.o., ambulancia - endokrinológia	Ružinov	Dohnányho	22	1
ašazs	SVS G, s.r.o.	SVS G, s.r.o., ašazs	Ružinov	Košická	42	1
ašazs	ABAWI spol. s r.o.	ABAWI spol. s r.o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	Ružinov	Rezedová	5	1
ašazs	ROSARIO, s.r.o.	ROSARIO, s.r.o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	P. Biskupice	Krajinská	91	1
ašazs	Dental Centrum Dobeš, s.r.o.	Dental Centrum Dobeš, s.r.o., špecializovaná ambulancia	Ružinov	Narcisová	5	1
ašazs	Mental health, s.r.o.	Mental health, s.r.o., ambulancia - psychiatria	Ružinov	Vrútocká	40	1
ašazs	ORADENT, s.r.o.	ORADENT, s.r.o., ambulancia - stomatológia	Ružinov	Mierová	52/A	1
ašazs	REUMATOLÓGIA s. r. o.	REUMATOLÓGIA s. r. o., ambulancia - reumatológia	Ružinov	Ružinovská	10	1
ašazs	TK-Dentvital s. r. o.	TK-Dentvital s. r. o., ambulancia - stomatológia	Ružinov	Bajzova	2	1
ašazs	Dentes+ s.r.o.	Dentes+ s.r.o., špecializovaná ambulancia	Ružinov	Mierová	48/B	1
ašazs	MUDr. Zuzana Galovičová	MUDr. Zuzana Galovičová, ambulancia - dermatovenerológia	Ružinov	Ružinovská	10	1
ašazs	Tomčíková Zuzana	MUDr. Zuzana Tomčíková, ambulancia - stomatológia	Ružinov	Herlianska	45	1
ašazs	MUDr. Zuzana Hajachová	MUDr. Zuzana Hajachová, ambulancia - stomatológia	Ružinov	Záhradnícka	83	1
ašazs	MUDr. Simona Papcunová	MUDr. Simona Papcunová, ambulancia - stomatológia	P. Biskupice	Orechová	16	1
ašazs	PhDr. Kamil Činovský, PhD.	PhDr. Kamil Činovský, PhD., špecializovaná ambulancia	Ružinov	Prešovská	39	1
ašazs	PhDr. Slavka Zacharová	PhDr. Slavka Zacharová, špecializovaná ambulancia, Bratislava	Ružinov	Trnavská cesta	112	1
ašazs	ImunoAlergoDom s.r.o.	ImunoAlergoDom s.r.o., klinická imunológia a alergológia	Ružinov	Prešovská	57	1
ašazs	Medicomplex, s. r. o.	Medicomplex, s. r. o., ašazs	Ružinov	Pažítková	5	1
ašazs	ZUBKA s. r. o.	ZUBKA s. r. o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	Ružinov	Bachova	4	1
ašazs	DentCare, s. r. o.	DentCare, s. r. o., ambulancia - stomatológia	Ružinov	Trnavská cesta	74/D	1
ašazs	Rodental, s. r. o.	Rodental, s. r. o., ambulancia - stomatológia	Ružinov	Niťová	3	1
ašazs	OCULIST, s.r.o.	OCULIST, s.r.o., ašazs	Ružinov	Teslova	33	0,46
ašazs	Gynek.amb. s.r.o.	Gynek.amb. s.r.o., ašazs	Ružinov	Podlučinského	13	2
ašazs	Reprodukcia s. r. o.	Reprodukcia s. r. o., ašazs	Ružinov	Na Križovatkách	58	0,1

Ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Popis druhu zariadenia	Obchodné meno právnickej / fyzickej osoby	Názov zariadenia	Popis obce sídla zariadenia	Ulica sídla zariadenia	Popisné číslo sídla zariadenia	Počet pracovných miest lekárov v pracovnom aj mimopracovnom pomere
ašazs	MEDICLINIC s. r. o.	MEDICLINIC s. r. o., ašazs	P. Biskupice	Krajinská	84	1
ašazs	PROCLEFT s. r .o.	PROCLEFT s. r .o., ašazs	Ružinov	Tomášikova	10/H	1
ašazs	RehaFit, s. r. o.	RehaFit, s. r. o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	Ružinov	Bulharská	72	1
ašazs	IMUNODERMA s.r.o.	IMUNODERMA s.r.o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	Ružinov	Ľanová	12	1
ašazs	DURADENT s. r. o.	DURADENT s. r. o., ambulancia - stomatológia	P. Biskupice	Podzáhradná	2	1
ašazs	SOFAX s. r. o.	SOFAX s. r. o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	Ružinov	Košická	37	1
ašazs	Falck Healthcare a.s.	Falck Healthcare a.s., špecializovaná ambulancia, Bratislava	Ružinov	Prievozská	4	0,4
ašazs	ANIMA, s. r. o.	ANIMA, s. r. o., ambulancia - psychiatria	Ružinov	Sv. Vincenta	2	1
ašazs	Dermalife, s.r.o.	Dermalife, s.r.o., ambulancia - dermatovenerológia	Ružinov	Ružinovská	10	2
ašazs	BRILANCE s. r. o.	BRILANCE s. r. o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	Ružinov	Záhradnícka	42	0,13
ašazs	REVLAS s. r. o.	REVLAS s. r. o., ašazs	P. Biskupice	Lotyšská	1	1
ašazs	KB-Dent s. r. o.	KB-Dent s. r. o., ambulancia - stomatológia	Ružinov	Ružinovská	10	1
ašazs	Denti s.r.o.	Denti s.r.o., ambulancia - stomatológia	P. Biskupice	Bieloruská	1	1
ašazs	Grezzana s. r. o.	Grezzana s. r. o., ambulancia - oftalmológia	Ružinov	Ružinovská	10	1
ašazs	Liečebňa sv. Františka, a. s.	Liečebňa sv. Františka, a. s., ašazs	Ružinov	Krásna	8	1
ašazs	A-CLINICUS s. r. o.	A-CLINICUS s. r. o., ambulancia - chirurgia	Vrakuňa	Bebravská	1	1
ašazs	OSVIRIJA, s. r. o.	OSVIRIJA, s. r. o., špecializovaná ambulancia	P. Biskupice	Jókaiho	5	1,2
ašazs	PZV-ONKO s. r. o.	PZV-ONKO s. r. o., špecializovaná ambulancia	Ružinov	Ružinovská	10	1
ašazs	Miedzga, s. r. o.	ZAR01 Miedzga, s. r. o.	Ružinov	Bajzova	2	1
ašazs	NEUROGRAM s. r. o.	NEUROGRAM s. r. o., špecializovaná ambulancia	Ružinov	Rezedova	5	1
ašazs	PL Dent, s. r. o.	PL Dent, s. r. o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	Ružinov	Babuškova	2	1
ašazs	MEDI-AS, s. r. o.	MEDI-AS, s. r. o.	Ružinov	Štefunkova	19	1
ašazs	DIA-TOP-MED s. r. o.	DIA-TOP-MED s. r. o., špecializovaná ambulancia	Ružinov	Ružinovská	10	1
ašazs	MUDr. Kováčová Ľubica s. r. o.	MUDr. Kováčová Ľubica s. r. o.	Ružinov	Bajzova	2	1

Ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Popis druhu zariadenia	Obchodné meno právnickej / fyzickej osoby	Názov zariadenia	Popis obce sídla zariadenia	Ulica sídla zariadenia	Popisné číslo sídla zariadenia	Počet pracovných miest lekárov v pracovnom aj mimopracovnom pomere
ašazs	BK DENT s.r.o.	BK DENT s.r.o.	Ružinov	Ružinovská	10	1
ašazs	Dentissimo, s.r.o.	Dentissimo, s.r.o., špecializovaná ambulancia	Ružinov	Páričkova	18	1
ašazs	Alba Dental Clinic s. r. o.	Alba Dental Clinic s. r. o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	Ružinov	Drieňová	16	1
ašazs	Crown Dent, s. r. o.	Crown Dent, s. r. o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	Ružinov	Bajkalská	29E	1
ašazs	tridental s. r. o.	tridental s. r. o.	Ružinov	Ružinovská	10	1
ašazs	BONAKA - Dent, s. r. o.	BONAKA - Dent, s. r. o.	P. Biskupice	Učiteľská	20	1

200,5

Ambulancie všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Popis druhu zariadenia	Obchodné meno právnickej / fyzickej osoby	Názov zariadenia	Popis obce sídla zariadenia	Ulica sídla zariadenia	Popisné číslo sídla zariadenia	Počet pracovných miest lekárov v pracovnom aj mimopracovnom pomere
avazs	MUDr. Vladimír Nemec	MUDr. Vladimír Nemec, všeobecná ambulancia, Bratislava	Nové Mesto	Vajnorská	1	1
avazs	MUDr. Gejza Fritz	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Nové Mesto	Osadná	8	1
avazs	MUDr. Yvona Tisoňová	MUDr. Yvona Tisoňová, všeobecná ambulancia, Bratislava	Rača	Tbiliská	6	1
avazs	MUDr. Marta Koklesová	MUDr. Marta Koklesová, všeobecná ambulancia, Bratislava	Nové Mesto	Tehelná	26	1
avazs	MUDr. Viera Gallašová	MUDr. Viera Gallašová, všeobecná ambulancia, Bratislava	Nové Mesto	Tehelná	26	1
avazs	MUDr. Vilma Kumorová	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Rača	Pekná cesta	6	1
avazs	MUDr. Ľubica Šimková	MUDr. Ľubica Šimková, všeobecná ambulancia, Bratislava	Nové Mesto	Tehelná	26	1
avazs	MUDr. Lívia Kováčová	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Nové Mesto	Šancova	110	1
avazs	MUDr. Dagmar Liptáková	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Nové Mesto	Tehelná	26	1
avazs	MUDr. Viera Androvičová	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Nové Mesto	Račianska	44	1
avazs	MUDr. Iva Petríková	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Rača	Tbiliská	6	1
avazs	MUDr. Jana Radošinská	MUDr. Jana Radošinská, všeobecná ambulancia, Bratislava	Rača	Hubeného	2	1
avazs	MUDr. Ľubica Krekáňová	MUDr. Ľubica Krekáňová, ambulancia - všeobecné lekárstvo	Nové Mesto	Šancová	110	1
avazs	MUDr. Lena Kováčiková	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Vajnory	Roľnícka	1	1
avazs	MUDr. Zuzana Redlichová	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Nové Mesto	Šancová	110	1
avazs	MUDr. Oľga Lošonská	MUDr. Oľga Lošonská, všeobecná ambulancia, Bratislava	Nové Mesto	Tehelná	26	1
avazs	MUDr. Viktor Kubalec	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Nové Mesto	Vajnorská	1346	1
avazs	MUDr. Eva Oravcová - GALATEA	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Nové Mesto	Vajnorská	143	1
avazs	MUDr. Galina Taragelová	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Nové Mesto	Odbojárov	10	1
avazs	MUDr. Eva Konečná	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Nové Mesto	Račianska	103	1
avazs	GP STOMEX spol. s r.o.	GP STOMEX spol. s r.o., všeobecná ambulancia, Bratislava	Nové Mesto	Limbová	1	1
avazs	SPORTMED, s.r.o.	SPORTMED, s.r.o., všeobecná ambulancia, Bratislava	Nové Mesto	Šancová	110	0,6
avazs	MEDISOLL s.r.o.	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Nové Mesto	Tehelná	26	1
avazs	A-MEDIC, s.r.o.	A-MEDIC, s.r.o., ambulancia - všeobecné lekárstvo	Rača	Hubeného	2	1

Ambulancie všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Popis druhu zariadenia	Obchodné meno právnickej / fyzickej osoby	Názov zariadenia	Popis obce sídla zariadenia	Ulica sídla zariadenia	Popisné číslo sídla zariadenia	Počet pracovných miest lekárov v pracovnom aj mimopracovnom pomere
avazs	PEDIAMED s.r.o.	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Nové Mesto	Tehelná	28	1,2
avazs	MEDITOP s.r.o.	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Nové Mesto	Limbová	5	1
avazs	MUDr. Jozef Dinka	MUDr. Jozef Dinka, všeobecná ambulancia, Bratislava	Nové Mesto	Nobelova	34	0,8
avazs	MEDMAK, s.r.o.	MEDMAK, s.r.o., všeobecná ambulancia, Bratislava	Rača	Pod Vinicami	5	1
avazs	MD plus spol. s r.o.	MD plus spol. s r.o., ambulancia - všeobecné lekárstvo	Nové Mesto	Klenová	14	1
avazs	ALmedi, s.r.o.	ALmedi, s.r.o., všeobecná ambulancia, Bratislava	Nové Mesto	Odbojárov	10	1
avazs	MUDr. Igor Molčák	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Vajnory	Hospodárska	9	1
avazs	Orthos Paidion, s.r.o.	Orthos Paidion, s.r.o., všeobecná ambulancia, Bratislava	Nové Mesto	Vajnorská	40	1
avazs	CMB nzz s. r. o.	CMB nzz s. r. o., avazs	Nové Mesto	Račianska	76	1
avazs	B-MEDIC, s. r. o.	B-MEDIC, s. r. o., avazs	Nové Mesto	Riazanská	56	1
avazs	MUDr. Sýkorová Silvia, s. r. o.	MUDr. Sýkorová Silvia, s. r. o., avazs	Rača	Kadnárova	70	1
avazs	ZDRAVONA s. r. o.	ZDRAVONA s. r. o., ambulancia - všeobecné lekárstvo	Nové Mesto	Limbová	5	1,4
avazs	VRES, s. r. o.	VRES, s. r. o., všeobecná ambulancia, Bratislava	Rača	Pri vinohradoch	204	1
avazs	MUDr. Daniela Paliderová, s. r. o.		Nové Mesto	Tehelná	26	1
						38

Ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Popis druhu zariadenia	Obchodné meno právnickej / fyzickej osoby	Názov zariadenia	Popis obce sídla zariadenia	Ulica sídla zariadenia	Popisné číslo sídla zariadenia	Počet pracovných miest lekárov v pracovnom aj mimopracovnom pomere
ašazs	MUDr. Miroslava Ducková - KRAFFT	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Nové Mesto	Tehelná	16	1
ašazs	MUDr. Eva Švelková	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Nové Mesto	Tehelná	26	1
ašazs	MUDr. Eva Hlubinová	MUDr. Eva Hlubinová, ambulancia - oftalmológia	Rača	Kubačova	19	1
ašazs	MUDr. Alena Urvayová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Nové Mesto	Trnavska	39	1
ašazs	MUDr. Natália Binder	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Nové Mesto	Vajnorská	40	1
ašazs	MUDr. Ivana Kováčová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Rača	Kubačova	19	1
ašazs	MUDr. Slavomíra Feix	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Nové Mesto	Stromová	38	1
ašazs	Polakovičová Jana	MUDr. Jana Polakovičová, špecializovaná ambulancia	Nové Mesto	Odbojárov	10	0,4
ašazs	MUDr. Nadežda Bilčíková	MUDr. Nadežda Bilčíková, špecializovaná ambulancia, Bratislava	Nové Mesto	Račianske Mýto	1/B	1
ašazs	MUDr. Ján Ďurovčík	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Nové Mesto	Tehelná	26	1
ašazs	MUDr. Zlatica Šurinová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Nové Mesto	Tehelná	26	1
ašazs	MUDr. Vladimír Žabkay	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Nové Mesto	Tehelná	26	1
ašazs	Národné športové centrum	Národné športové centrum, špecializovaná ambulancia, Bratislava	Nové Mesto	Trnavská	39	1,3
ašazs	Očná optika a.s.	Očná optika a.s., špecializovaná ambulancia, Bratislava	Nové Mesto	Škultétyho	10	1
ašazs	Železnice SR, Bratislava	Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, špecializovaná ambulancia	Nové Mesto	Šancová	102/A	1
ašazs	MUDr. Eva Veselá	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Nové Mesto	Riazanská	5	1
ašazs	MUDr. Darina Žáková	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Nové Mesto	Tehelná	26	1
ašazs	MUDr. Anna Zagoršeková	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Nové Mesto	Račianska	44	1
ašazs	MUDr. Daria Lysičanová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Nové Mesto	Tehelná	26	1
ašazs	MUDr. Katarína Blatná	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Rača	Pekná cesta	6	1
ašazs	MUDr. Marta Pagáčová	MUDr. Marta Pagáčová, špecializovaná ambulancia, Bratislava	Rača	Račianska	190	1
ašazs	MUDr. Eva Jankechová	MUDr. Eva Jankechová, ambulancia - stomatológia	Nové Mesto	Bojnická	10	1
ašazs	MUDr. Klára Fischerová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Nové Mesto	Račianska	71	1
ašazs	MUDr. Juraj Švarc	MUDr. Juraj Švarc, špecializovaná ambulancia, Bratislava	Nové Mesto	Vajnorská	1346	1

Ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Popis druhu zariadenia	Obchodné meno právnickej / fyzickej osoby	Názov zariadenia	Popis obce sídla zariadenia	Ulica sídla zariadenia	Popisné číslo sídla zariadenia	Počet pracovných miest lekárov v pracovnom aj mimopracovnom pomere
ašazs	MUDr. Iveta Lattáková	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Nové Mesto	Budyšínska	20	1
ašazs	MUDr. Tibor Turanský	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Rača	Tbiliská	6	1
ašazs	MUDr. Marian Galis	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Rača	Tbiliská	6	1
ašazs	MUDr. Imrich Chabroň	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Nové Mesto	Tehelná	26	1
ašazs	MUDr. Daniela Šimeková	MUDr. Daniela Šimeková, ambulancia - stomatológia	Rača	Hlinická	2/B	1
ašazs	MUDr. Adriana Ďurišová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Nové Mesto	Tehelná	26	1
ašazs	MUDr. Irena Lacková	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Nové Mesto	Hálkova	11	1
ašazs	MUDr. Alexander Hoschek	MUDr. Alexander Hoschek, špecializovaná ambulancia, Bratislava	Vajnory	Roľnícka	1	1
ašazs	MUDr. Ľudmila Jarábková	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Rača	Tbiliská	6	1
ašazs	MUDr. Juraj Pápay	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Nové Mesto	Limbová	5	1
ašazs	MUDr. Peter Cibula	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Nové Mesto	Limbová	5	1
ašazs	MUDr. Daniela Mistríková	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Nové Mesto	Kalinčiakova	12	1
ašazs	MUDr. Dagmar Váradyová	MUDr. Dagmar Váradyová, špecializovaná ambulancia, Bratislava	Rača	Plickova	9	1
ašazs	MUDr. František Sýkora	MUDr. František Sýkora, ambulancia - stomatológia	Nové Mesto	Limbová	5	1
ašazs	PhDr. Alica Vradianová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Nové Mesto	Tehelná	26	1
ašazs	MUDr. Danka Mistríková	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Nové Mesto	Klenová	1	1
ašazs	MUDr. Svatava Danningerová	MUDr. Svatava Danningerová, ambulancia - oftalmológia	Nové Mesto	Opavská	26/A	1
ašazs	MUDr. Viera Kleinertová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Nové Mesto	Račianska	103	1
ašazs	MUDr. Peter Sedlák	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Nové Mesto	Limbová	5	1
ašazs	PaedDr. Katarína Púllová	PaedDr. Katarína Púllová, špecializovaná ambulancia, Bratislava	Nové Mesto	Vajnorská	40	1
ašazs	Mäsiar Ernest	MUDr. Ernest Mäsiar, ambulancia - chirurgia	Nové Mesto	Limbová	5	1
ašazs	MUDr. Elena Benkovská	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Nové Mesto	Vajnorská	40	1
ašazs	MUDr. Ľubomír Jurgoš	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Nové Mesto	Limbová	5	1
ašazs	MUDr. Mladen Mladenov	MUDr. Mladen Mladenov, špecializovaná ambulancia, Bratislava	Nové Mesto	Tehelná	26	1

Ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Popis druhu zariadenia	Obchodné meno právnickej / fyzickej osoby	Názov zariadenia	Popis obce sídla zariadenia	Ulica sídla zariadenia	Popisné číslo sídla zariadenia	Počet pracovných miest lekárov v pracovnom aj mimopracovnom pomere
ašazs	MUDr. Ján Baumgartner	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Rača	Hlinická	2/a	1
ašazs	MUDr. Helena Némethová	MUDr. Helena Némethová, špecializovaná ambulancia, Bratislava	Nové Mesto	Tehelná	26	1
ašazs	MUDr. Milota Mádelová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Rača	Tbiliská	6	1
ašazs	PaedDr. Erika Grambličková	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Nové Mesto	Limbová	5	1
ašazs	MUDr. Božena Lovíšková	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Nové Mesto	Tehelná	26	1
ašazs	MUDr. Marek Borský	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Nové Mesto	Tehelná	26	1
ašazs	MUDr. Ivan Koronthály	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Nové Mesto	Tehelná	26	1
ašazs	MUDr. Blanka Kupková	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Nové Mesto	Trnavská	1	1
ašazs	MUDr. Stanislav Pivárči	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Nové Mesto	Šancova	110	1
ašazs	MUDr. Monika Karamanová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Nové Mesto	Riazanská	28	1
ašazs	MUDr. Jozef Šuster	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Nové Mesto	Pri Bielom kríži	8/A	1
ašazs	MUDr. Viliam Schmiedt	MUDr. Viliam Schmiedt, špecializovaná ambulancia, Bratislava	Nové Mesto	Sibírska	39	1
ašazs	POSONIUM CLINIC s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Nové Mesto	Tehelná	16	1
ašazs	MUDr. Igor Ďuranna	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Nové Mesto	Šancová	110	1
ašazs	EUROREHAB s.r.o.	EUROREHAB s.r.o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	Rača	Tbiliská	6	3
ašazs	EUROREHAB s.r.o.	EUROREHAB s.r.o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	Nové Mesto	Tehelná	26	2,1
ašazs	Gyn sante s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Nové Mesto	Limbová	5	3
ašazs	FORMULA-SLOVAKIA, s.r.o.	FORMULA-SLOVAKIA,s.r.o.,špecializovaná ambulancia, Bratislava	Nové Mesto	Opavská	26	0,3
ašazs	FIT LOOK, s.r.o.	FIT LOOK, s.r.o., ašazs	Nové Mesto	Legerského	3	0,1
ašazs	MINERAL PARTNERS, s.r.o.	MINERAL PARTNERS,s.r.o.,špecializovaná ambulancia, Bratislava	Nové Mesto	Limbová	5	1
ašazs	UROLÓGIA PEZINOK s.r.o.	UROLÓGIA PEZINOK s.r.o.,špecializovaná ambulancia, Bratislava	Rača	Kubačova	19	3
ašazs	SAPIENTIA, s.r.o.	SAPIENTIA, s.r.o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	Nové Mesto	Šancová	110	4,7
ašazs	TOMAR, spol. s r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Nové Mesto	Tehelná	16	3
ašazs	S-EXCEL NOVA s.r.o.	S-EXCEL NOVA s.r.o., ambulancia - neurológia	Nové Mesto	Hálkova	30	1

Ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Popis druhu zariadenia	Obchodné meno právnickej / fyzickej osoby	Názov zariadenia	Popis obce sídla zariadenia	Ulica sídla zariadenia	Popisné číslo sídla zariadenia	Počet pracovných miest lekárov v pracovnom aj mimopracovnom pomere
ašazs	SPORTMED, s.r.o.	SPORTMED, s.r.o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	Nové Mesto	Šancová	110	1,7
ašazs	MEDBABY, s.r.o.	MEDBABY, s.r.o., špecializovaná ambulancia, Nové Mesto	Nové Mesto	Vlárska	15	1
ašazs	Synlab.SK, s.r.o.	synlab slovakia s.r.o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	Nové Mesto	Limbová	5	1
ašazs	YLUX s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Nové Mesto	Račianske Mýto	1/B	1
ašazs	PALAS-EYE s.r.o.	PALAS-EYE s.r.o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	Nové Mesto	Limbova	5	1
ašazs	Medianus, s.r.o.	Medianus, s.r.o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	Nové Mesto	Ďumbierska	32	1,4
ašazs	MM FEMINA, s.r.o.	MM FEMINA, s.r.o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	Nové Mesto	Račianska	44	1
ašazs	PRO FEMINA s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Rača	Tbiliská	6	1
ašazs	Eurogyne s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Nové Mesto	Tehelná	26	1
ašazs	Euro - Neuro s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Nové Mesto	Tehelná	26	1
ašazs	Dogas, s.r.o.	Dogas, s.r.o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	Rača	Kadnárova	4	1,05
ašazs	G&D Care s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Nové Mesto	Nobelova	34	1
ašazs	GYN - VM, s. r. o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Nové Mesto	Vajnorská	62	1
ašazs	MEDIMAD, s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Nové Mesto	Líščie údolie	57	1
ašazs	STRAŽOVCOVÁ s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Nové Mesto	Vajnorská	40	1
ašazs	ALERGOLÓGIA, s.r.o.	ALERGOLÓGIA, s.r.o., ašazs	Nové Mesto	Piešťanská	7	1
ašazs	TANDS, s.r.o.	TANDS, s.r.o., ašazs	Nové Mesto	Júnová	22	1
ašazs	Proferax s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Nové Mesto	Limbová	5	1
ašazs	MUDr. Daniela Kočišková	MUDr. Daniela Kočišková, špecializovaná ambulancia, Bratislava	Nové Mesto	Nobelova	34	1
ašazs	MUDr. Iveta Paukovicová	MUDr. Iveta Paukovicová, ambulancia - stomatológia	Rača	Račianska	66	1
ašazs	MUDr. Jozef Dinka	MUDr. Jozef Dinka, špecializovaná ambulancia, Bratislava	Nové Mesto	Nobelova	34	0,2
ašazs	MUDr. Ingrid Briedová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Nové Mesto	Tehelná	26	1
ašazs	Medfin,pracovná zdravotná služba,a.s.	Medfin, pracovná zdravotná služba, a.s.,špecializovaná ambulancia	Nové Mesto	Bojnická	1	1
ašazs	ALYBODY s.r.o.	ALYBODY s.r.o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	Nové Mesto	Bulharská	3	1

Ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Popis druhu zariadenia	Obchodné meno právnickej / fyzickej osoby	Názov zariadenia	Popis obce sídla zariadenia	Ulica sídla zariadenia	Popisné číslo sídla zariadenia	Počet pracovných miest lekárov v pracovnom aj mimopracovnom pomere
ašazs	T-Dental, spol. s r.o.	T-Dental, spol. s r.o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	Nové Mesto	Limbová	5	1
ašazs	MEDICHIR s.r.o.	MEDICHIR s.r.o., ambulancia - chirurgia	Nové Mesto	Zátišie	5	2
ašazs	StomEst s. r. o.	StomEst s. r. o., ašazs	Nové Mesto	Vlárska	48A	1
ašazs	Mgr. Barbara Králiková	Mgr. Barbara Králiková, ambulancia - klinická logopédia	Rača	Tbiliská	6	1
ašazs	MUDr. Katarína Papšová	MUDr. Katarína Papšová, klinická imunológia a alergológia	Nové Mesto	Tehelná	26	1
ašazs	MUDr. Mario Al Zafari	MUDr. Mario Al Zafari, ambulancia - stomatológia	Nové Mesto	Tehelná	26	1
ašazs	Adam-Dent s.r.o.	Adam-Dent s.r.o., ašazs	Nové Mesto	Sibírska	65	1
ašazs	UROCENTRUM-BRATISLAVA, s.r.o.	UROCENTRUM-BRATISLAVA, s.r.o., špecializovaná ambulancia	Nové Mesto	Vajnorská	40	1
ašazs	Orthos Paidion, s.r.o.	Orthos Paidion, s.r.o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	Nové Mesto	Vajnorská	40	2
ašazs	SI-DENTAL GROUP, s. r. o.	SI-DENTAL GROUP, s. r. o., ašazs	Nové Mesto	Hálkova	11	1
ašazs	CMB nzz s. r. o.	CMB nzz s. r. o., ašazs	Nové Mesto	Račianska	76	1
ašazs	Kardiovaskulárne centrum s. r. o.	Kardiovaskulárne centrum s. r. o., špecializovaná ambulancia	Nové Mesto	Ďumbierska	32	2
ašazs	LULA s.r.o.	LULA s.r.o., ašazs	Nové Mesto	Zátišie	2	1
ašazs	ENDOTOPMED, s.r.o.	ENDOTOPMED, s.r.o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	Nové Mesto	Tehelná	26	1
ašazs	B-MEDIC, s. r. o.	B-MEDIC, s. r. o., ašazs	Nové Mesto	Riazanská	56	1
ašazs	3S DENT, s. r. o.	3S DENT, s. r. o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	Nové Mesto	Šancová	110	1
ašazs	3S DENT, s. r. o.	3S DENT, s. r. o., zariadenie SVLZ, Bratislava	Nové Mesto	Šancová	110	1
ašazs	MAMO-GYN, s. r. o.	MAMO-GYN, s. r. o., ašazs	Nové Mesto	Bartoškova	7	1
ašazs	FEMA-GYN s. r. o.	FEMA-GYN s. r. o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	Nové Mesto	Limbová	5	1
ašazs	UVEA, s. r. o.	UVEA, s. r. o., ambulancia - oftalmológia	Nové Mesto	Tehelná	26	1,5
ašazs	CHAIM s.r.o.	CHAIM s.r.o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	Rača	Detvianska	9	0,1
ašazs	DENTIX, spol. s r. o.	DENTIX, spol. s r. o., špecializovaná ambulancia	Nové Mesto	Višňová	11	1
ašazs	2M dental s.r.o.	2M dental s.r.o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	Rača	Tbiliská	6	1
ašazs	MUDr.Dušan Šutera-Estedent, s.r.o.	MUDr. Dušan Šutera - Estedent, s.r.o.,špecializovaná ambulancia	Nové Mesto	Račianske Mýto	1/B	1

Ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Popis druhu zariadenia	Obchodné meno právnickej / fyzickej osoby	Názov zariadenia	Popis obce sídla zariadenia	Ulica sídla zariadenia	Popisné číslo sídla zariadenia	Počet pracovných miest lekárov v pracovnom aj mimopracovnom pomere
ašazs	Focus 5 F s. r. o.	Focus 5 F s. r. o., špecializovaná ambulancia	Nové Mesto	Tehelná	26	1
ašazs	JAVLAKO s. r. o.	JAVLAKO s. r. o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	Rača	Cyprichova	22	1
ašazs	MUDr. Ľudmila Galbavá s. r. o.	MUDr. Ľudmila Galbavá s.r.o.,špecializovaná ambulancia	Nové Mesto	Tehelná	26	1
ašazs	Pro Dent Care, s. r. o.	Pro Dent Care, s. r. o., špecializovaná ambulancia	Nové Mesto	Tehelná	26	1
ašazs	Kovář Dent s. r. o.	Kovář Dent s. r. o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	Nové Mesto	Vajnorská	14	1
						138,9

Ambulancie všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Popis druhu zariadenia	Obchodné meno právnickej / fyzickej osoby	Názov zariadenia	Popis obce sídla zariadenia	Ulica sídla zariadenia	Popisné číslo sídla zariadenia	Počet pracovných miest lekárov v pracovnom aj mimopracovnom pomere spolu
avazs	MUDr. Silvia Barteková	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Dúbravka	Dúbravská cesta	1	1
avazs	MUDr. Marta Rohaľová	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Karlova Ves	Líščie údolie	57	1
avazs	MUDr. Danica Petrovajová	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Karlova Ves	Staré Grunty	36	1
avazs	MUDr. Michal Csáder	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Devín. Nová Ves	Pavla Horova	14	1
avazs	INFAMED, spol. s r.o.	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Dúbravka	Saratovská	24	1
avazs	MUDr. Stanislava Miklánková	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Karlova Ves	Líščie údolie	57	1
avazs	MUDr. Marta Uhrínová	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Karlova Ves	Líščie údolie	57	1,5
avazs	MUDr. Mária Pozdechová	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Dúbravka	M.Sch.Trnavského	8	1
avazs	MUDr. Mária Ďurmanová	MUDr. Mária Ďurmanová, všeobecná ambulancia, Bratislava	Lamač	Malokarpatské nám.	2	1
avazs	MUDr. Eva Svitková	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Dúbravka	M.Sch.Trnavského	8	2
avazs	MUDr. Táňa Kanovská	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Dúbravka	Saratovská	24	1
avazs	MUDr. Margita Horanová	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Karlova Ves	Líščie údolie	57	1
avazs	MUDr. Mária Marcinčáková	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Karlova Ves	Staré Grunty	53	1
avazs	MUDr. Darina Gajdošová	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Dúbravka	Dúbravská cesta	9	1
avazs	MUDr. Eva Prokopová	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Karlova Ves	Botanická	25	1
avazs	MUDr. František Pisarčík	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Karlova Ves	Botanická	25	1
avazs	MUDr. Igor Guliš	MUDr. Igor Guliš, ambulancia - všeobecné lekárstvo	Devín. Nová Ves	Pavla Horova	14	1
avazs	Oftasan, spol. s r.o.	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Karlova Ves	Líščie údolie	57	2
avazs	MEDBABY, s.r.o.	MEDBABY, s.r.o., všeobecná ambulancia, Karlova Ves	Karlova Ves	Matejkova	9	1
avazs	SOMED s.r.o.	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Karlova Ves	Ľ. Fullu	6	1
avazs	STAMED, s.r.o.	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Karlova Ves	Líščie údolie	57	1
avazs	VIR - MED, s.r.o.	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Karlova Ves	Líščie údolie	57	1

Ambulancie všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Popis druhu zariadenia	Obchodné meno právnickej / fyzickej osoby	Názov zariadenia	Popis obce sídla zariadenia	Ulica sídla zariadenia	Popisné číslo sídla zariadenia	Počet pracovných miest lekárov v pracovnom aj mimopracovnom pomere
avazs	NAŠA DOKTORKA s.r.o.	NAŠA DOKTORKA s.r.o., všeobecná ambulancia, Bratislava	Dúbravka	Kristy Bendovej	6	1
avazs	PROVITA CENTRUM s.r.o.	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Dúbravka	Saratovská	24	1
avazs	MED-MAR, s.r.o.	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Dúbravka	Saratovská	24	1
avazs	NADA BABY s.r.o.	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Devín. Nová Ves	Horova	14	1
avazs	CA-RA MED, s.r.o.	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Dúbravka	Ľuda Zúbka	3	1
avazs	AVE VITA, s.r.o.	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Dúbravka	Saratovská	24	1
avazs	MUDr. Katarína Jantáková	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Karlova Ves	Mokrohájska	3	0,5
avazs	Care Med, s.r.o.	Care Med, s.r.o., všeobecná ambulancia, Bratislava	Dúbravka	Saratovská	26	1
avazs	MUDr. Darina Šteffeková s.r.o.	MUDr. Darina Šteffeková s.r.o., všeobecná ambulancia	Dúbravka	Kristy Bendovej	4	1
avazs	VITAL MED, s.r.o.	VITAL MED, s.r.o., ambulancia - všeobecné lekárstvo	Dúbravka	Repašského	6	1
avazs	Med Prax, s.r.o.	Med Prax, s.r.o., ambulancia - všeobecné lekárstvo	Dúbravka	Karloveská	55	1
avazs	MEDIRA, s. r. o.	MEDIRA, s. r. o., všeobecná ambulancia, Bratislava	Dúbravka	M.Sch.Trnavského	8	1
avazs	SA-FE AMBULANCIA, s.r.o..	SA-FE AMBULANCIA, s.r.o.., všeobecná ambulancia	Dúbravka	M.Sch.Trnavského	8	0,05
avazs	Všeobecný lekár DNV, s.r.o.	Všeobecný lekár DNV, s.r.o., všeobecné lekárstvo	Devín. Nová Ves	Istrijská	20	1
avazs	Detský lekár.sk. s.r.o.	Detský lekár.sk.,s.r.o.,všeobecná starostlivosť o deti a dorast	Karlova Ves	Špieszova	9	1
avazs	KOCHMED s.r.o.	KOCHMED s.r.o., všeobecná starostlivosť o deti a dorast	Dúbravka	Pod záhradami	64	1
avazs	Medical Art s.r.o.	Medical Art s.r.o., všeobecná starostlivosť o deti a dorast	Karlova Ves	Hany Meličkovej	11	1
avazs	MEDASOL, s.r.o.	MEDASOL, s.r.o., ambulancia - všeobecné lekárstvo	Karlova Ves	H. Meličkovej	29	1
avazs	AM Medicus s.r.o.	AM Medicus s.r.o., všeobecná ambulancia, Bratislava	Karlova Ves	Líščie údolie	12	2
avazs	Detská ambulancia Motýlik s.r.o.	Detská ambulancia Motýlik s. r. o.	Lamač	Malokarpatské nám.	2	1
avazs	EINA-MED, s. r. o.	EINA-MED, s. r. o., ambulancia - všeobecné lekárstvo	Dúbravka	Saratovská	24	1
avazs	E-MEDIC, s.r.o.	E-MEDIC, s.r.o., všeobecná starostlivosť o deti a dorast	Dúbravka	Adámiho	10	1
avazs	BABY CARE s. r. o.	BABY CARE s. r. o., všeobecná starostlivosť o deti a dorast	Devín. Nová Ves	Eisnerova	6	1
avazs	A-MED Slovakia s. r. o.	A-MED Slovakia s.r.o.,všeobecná starostlivosť o deti a dorast	Dúbravka	Hargašova	21	1

Ambulancie všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Popis druhu zariadenia	Obchodné meno právnickej / fyzickej osoby	Názov zariadenia	Popis obce sídla zariadenia	Ulica sídla zariadenia	Popisné číslo sídla zariadenia	Počet pracovných miest lekárov v pracovnom aj mimopracovnom pomere
avazs	FaMa Med s. r. o.	FaMa Med s. r. o., ambulancia - všeobecné lekárstvo	Devín. Nová Ves	Pavla Horova	14	1
avazs	GenePracti, s. r. o.	GenePracti, s. r. o., ambulancia - všeobecné lekárstvo	Dúbravka	Janka Alexyho	9	1
avazs	KollMed s.r.o.	KollMed s.r.o., všeobecná ambulancia	Lamač	Malokarpatské nám.	2	1
						51,05

Ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Popis druhu zariadenia	Obchodné meno právnickej / fyzickej osoby	Názov zariadenia	Popis obce sídla zariadenia	Ulica sídla zariadenia	Popisné číslo sídla zariadenia	Počet pracovných miest lekárov v pracovnom aj mimopracovnom pomere
ašazs	Mgr. Andrea Vanyová	Mgr. Andrea Vanyová, špecializovaná ambulancia, Bratislava	Dúbravka	Saratovská	24	1
ašazs	MUDr. Peter Habán, CSc.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Dúbravka	Saratovská	24	1
ašazs	MUDr. Jela Vašeková	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Devín. Nová Ves	Istrijská	20	1
ašazs	MUDr. Ján Vašek	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Devín. Nová Ves	Istrijská	20	1
ašazs	MUDr. Edita Surová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Záhor. Bystrica	Gbelská	8	1
ašazs	MUDr. Regina Hricová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Devín. Nová Ves	Pieskovcová	34	1
ašazs	MUDr.Mária Majská	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Karlova Ves	Sološnícka	36	1
ašazs	MUDr. Tatiana Urbanová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Dúbravka	M.Sch.Trnavského	8	1
ašazs	PhDr. Zlatica Bartíková	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Dúbravka	Adámiho	26	1
ašazs	MUDr. Beata Milošovičová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Devín. Nová Ves	Želiarska	4	1
ašazs	MUDr. František Lašák	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Karlova Ves	C. na Červený most	1	1
ašazs	MUDr. Katarína Jasovská	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Karlova Ves	C. na Červený most	1	1
ašazs	MUDr. Jozef Marko	MUDr. Jozef Marko, špecializovaná ambulancia, Bratislava	Karlova Ves	C. na Červený most	1	1
ašazs	BEMI Export Group spol. s r.o.	BEMI Export Group spol. s r.o., ašazs	Karlova Ves	Lamačská	1	1
ašazs	D + D, spol. s r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Dúbravka	Saratovská	24	1
ašazs	MUDr. Eva Veselá	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Lamač	Malokarpatské nám.	2	1
ašazs	MUDr. Edmund Šoóš	MUDr. Edmund Šoóš, ambulancia - stomatológia	Devín. Nová Ves	J. Poničana	11	1
ašazs	MUDr. Helena Böhmová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Devín. Nová Ves	Pavla Horova	16	1
ašazs	MUDr. Peter Zahradník	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Dúbravka	M.Sch.Trnavského	8	1
ašazs	MUDr. Terézia Roštárová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Dúbravka	Drobného	10	1
ašazs	MUDr. Daniela Stanislavová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Karlova Ves	Líščie údolie	57	1
ašazs	MUDr. Františka Daňová	MUDr. Františka Daňová, špecializovaná ambulancia, Bratislava	Karlova Ves	Ladislava Sáru	1	1
ašazs	MUDr. Anna Hobinková	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Karlova Ves	Karloveská	32	1
ašazs	MUDr. Ľudmila Chorvátová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Dúbravka	Bilíkova	24	1

Ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Popis druhu zariadenia	Obchodné meno právnickej / fyzickej osoby	Názov zariadenia	Popis obce sídla zariadenia	Ulica sídla zariadenia	Popisné číslo sídla zariadenia	Počet pracovných miest lekárov v pracovnom aj mimopracovnom pomere
ašazs	MUDr. Kristína Barančoková	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Dúbravka	Pri kríži	26	1
ašazs	MUDr. Soňa Olšovská	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Karlova Ves	Staré Grunty	36	1
ašazs	MUDr. Jana Dekyská	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Karlova Ves	Líščie údolie	57	1
ašazs	MUDr. Mária Nagyová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Karlova Ves	Pod Rovnicami	39	1
ašazs	MUDr. Mária Ditteová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Karlova Ves	Líščie údolie	57	1
ašazs	MUDr. Ladislav Janiš	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Dúbravka	Saratovská	26A	1
ašazs	MUDr. Katarína Kášová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Karlova Ves	Líščie údolie	57	1
ašazs	MUDr. Anna Marsinová	MUDr. Anna Marsinová, špecializovaná ambulancia, Bratislava	Dúbravka	Saratovská	26	1
ašazs	MUDr. Zuzana Kollárová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Devín. Nová Ves	I.Bukovčana	3	1
ašazs	MUDr. Jela Macháčová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Karlova Ves	Líščie údolie	57	1,15
ašazs	MUDr. Ladislav Gáborik	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Devín. Nová Ves	J.Jonáša	1	1
ašazs	MUDr. Viliam Šarlina	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Dúbravka	Saratovská	24	1
ašazs	MUDr. Ivan Matejčík	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Dúbravka	Saratovská	24	1
ašazs	MUDr. Helena Bajteková	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Karlova Ves	Botanická	25	1
ašazs	MUDr. Andrej Elan	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Karlova Ves	Botanická	25	1
ašazs	PaedDr. Júlia Papcová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Karlova Ves	Líščie údolie	57	1
ašazs	MUDr. Anna Balážová, CSc.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Karlova Ves	Líščie údolie	57	1
ašazs	MUDr. Juraj Koleň	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Dúbravka	Dúbravská cesta	9	1
ašazs	MUDr. Igor Holan	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Dúbravka	M.Sch.Trnavského	8	1
ašazs	MUDr. Jana Mareková	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Karlova Ves	Jurigovo nám.	5	1
ašazs	MUDr. Soňa Ursinyová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Karlova Ves	Líščie údolie	57	1
ašazs	MUDr. Ľubomír Cajchan	MUDr. Ľubomír Cajchan, ambulancia - otorinolaryngológia	Lamač	Malokarpatské nám.	2	1
ašazs	PhDr. Anna Hrnčiarová, CSc.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Lamač	Malokarpatské nám.	2	1
ašazs	Klimik Michal	MUDr. Michal Klimik, klinická imunológia a alergológia	Dúbravka	Saratovská	24	1

Ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Popis druhu zariadenia	Obchodné meno právnickej / fyzickej osoby	Názov zariadenia	Popis obce sídla zariadenia	Ulica sídla zariadenia	Popisné číslo sídla zariadenia	Počet pracovných miest lekárov v pracovnom aj mimopracovnom pomere
ašazs	MUDr. Stanislav Petrík	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Karlova Ves	Líščie údolie	57	1
ašazs	EUROREHAB s.r.o.	EUROREHAB s.r.o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	Karlova Ves	Líščie údolie	57	1,1
ašazs	OLYMPEX s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Dúbravka	Bazovského	2	2
ašazs	DRIENKA s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Dúbravka	Žatevná	6	1
ašazs	Medicínske centrum Sanus s.r.o.	Medicínske centrum Sanus s.r.o., špecializovaná ambulancia	Dúbravka	M.Sch.Trnavského	8	1
ašazs	Flex, s.r.o.	Flex, s.r.o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	Karlova Ves	Líščie údolie	57	1,15
ašazs	VALMED, s.r.o.	VALMED, s.r.o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	Dúbravka	Kristy Bendovej	2	0,5
ašazs	PROVITA BRATISLAVA s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Karlova Ves	Líščie údolie	57	2
ašazs	PROVITA BRATISLAVA s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Dúbravka	M.Sch.Trnavského	8	0
ašazs	MARKOMEDIK, s.r.o.	MARKOMEDIK, s.r.o., špecializovaná ambulancia, Karlova Ves	Karlova Ves	C. na Červený most	1	1
ašazs	Žena s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Karlova Ves	Staré Grunty	220	1
ašazs	MC Orthodontics s.r.o.	MC Orthodontics s.r.o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	Karlova Ves	Sološnícka	36	1
ašazs	Circulus s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Karlova Ves	Tománkova	6	1
ašazs	Medianus, s.r.o.	Medianus, s.r.o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	Karlova Ves	C. na Červený most	1	0,9
ašazs	HORTULANUS s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Karlova Ves	Majerníkova	9	1
ašazs	MED FEMINA s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Devín. Nová Ves	Pavla Horova	14	1
ašazs	CHIRNOVA, s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Karlova Ves	Líščie údolie	57	1
ašazs	KOMA-MED, s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Dúbravka	Saratovská	24	1
ašazs	KSAR MED, s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Dúbravka	M.Sch.Trnavského	8	1
ašazs	ORL MED centrum, s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Dúbravka	Saratovská	24	1
ašazs	PNEUMO, s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Karlova Ves	Nám.Sv.Františka	6	1
ašazs	SULIS, s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Karlova Ves	Líščie údolie	57	2
ašazs	ASTEROID s.r.o.	ASTEROID s.r.o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	Dúbravka	Saratovská	24	0,16
ašazs	Centrum imunológie a alergológie	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Devín. Nová Ves	Pavla Horova	14	1

Ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Popis druhu zariadenia	Obchodné meno právnickej / fyzickej osoby	Názov zariadenia	Popis obce sídla zariadenia	Ulica sídla zariadenia	Popisné číslo sídla zariadenia	Počet pracovných miest lekárov v pracovnom aj mimopracovnom pomere
ašazs	BIONT, a.s.	BIONT, a.s., špecializovaná ambulancia, Bratislava	Karlova Ves	Karloveská	63	1,7
ašazs	MIRAM, s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Karlova Ves	Líščie údolie	57	1
ašazs	G&D Care s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Devín. Nová Ves	P.Horova	14	1
ašazs	DaMed, s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Karlova Ves	Líščie údolie	57	1
ašazs	Stoma Jana s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Devín. Nová Ves	Pavla Horova	14	1
ašazs	VIHADERM, s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Devín. Nová Ves	P. Horova	14	1
ašazs	Neštátna gastroenterologická amb	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Karlova Ves	Líščie údolie	57	1
ašazs	DIABEDA s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Dúbravka	Repašského	12	1
ašazs	DERMAVITA, s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Karlova Ves	Líščie údolie	57	1
ašazs	WAMED s.r.o.	WAMED s.r.o., ambulancia - akupunktúra	Karlova Ves	Hlaváčikova	2	1
ašazs	PANAKEIA, s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Karlova Ves	Líščie údolie	57	0,9
ašazs	PANAKEIA, s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Karlova Ves	Líščie údolie	57	0,1
ašazs	OKO plus s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Karlova Ves	Staré Grunty	172/A	1
ašazs	KARDIO-SANUS, spol. s r.o.	KARDIO-SANUS, spol. s r.o., špecializovaná ambulancia	Devín. Nová Ves	P. Horova	14	7
ašazs	MUDr. Jarmila Gajdárová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Záhor. Bystrica	Strmý vŕšok	70/80	1
ašazs	MUDr. Jana Psárska	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Dúbravka	Saratovská	40	1
ašazs	MM AMBULANCIA, s.r.o.	MM AMBULANCIA,s.r.o.,špecializovaná ambulancia, Bratislava	Karlova Ves	Líščie údolie	57	1
ašazs	DENTAL CARE, s.r.o.	DENTAL CARE, s.r.o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	Karlova Ves	Nám. Sv. Františka	14	1
ašazs	MIDA DENT, s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Karlova Ves	Janka Alexyho	11	1
ašazs	AT DENT s.r.o.	AT DENT s.r.o.	Karlova Ves	Dúbravská cesta	9	1
ašazs	A GYN s. r. o.	A GYN s. r. o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	Lamač	Malokarpatské nám.	2	1
ašazs	MÁRIA ŽOVICOVÁ s.r.o.	MÁRIA ŽOVICOVÁ s.r.o., ašazs	Karlova Ves	H. Meličkovej	26	1
ašazs	INT - AM, s.r.o.	INT - AM, s.r.o., ambulancia - vnútorné lekárstvo	Dúbravka	M.Sch.Trnavského	8	1
ašazs	JESENIUS 07, s.r.o.	JESENIUS 07, s.r.o., ambulancia - urológia	Devín. Nová Ves	Pavla Horova	13	1

Ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Popis druhu zariadenia	Obchodné meno právnickej / fyzickej osoby	Názov zariadenia	Popis obce sídla zariadenia	Ulica sídla zariadenia	Popisné číslo sídla zariadenia	Počet pracovných miest lekárov v pracovnom aj mimopracovnom pomere
ašazs	ORT, s.r.o.	ORT, s.r.o., ašazs	Lamač	Podháj	117	1
ašazs	IMUNO & ALERGOmed s.r.o.	IMUNO & ALERGOmed s.r.o., klinická imunológia a alergológia	Záhor. Bystrica	Záhorská	17	1
ašazs	Medisyl, s.r.o.	Medisyl, s.r.o., ašazs	Karlova Ves	Líščie údolie	57	1
ašazs	LION - MED s.r.o.	LION - MED s.r.o., ašazs	Karlova Ves	Majerníkova	18	2
ašazs	BB MEDICAL s.r.o.	BB MEDICAL s.r.o., ambulancia - urológia	Karlova Ves	Hlaváčikova	37	1
ašazs	DERMA junior, s.r.o.	DERMA junior, s.r.o., ambulancia - dermatovenerológia	Karlova Ves	Líščie údolie	57	1
ašazs	STOMAKODENT s. r. o.	STOMAKODENT s. r. o., ambulancia - stomatológia	Dúbravka	Saratovská	24	1
ašazs	AMI-DENT s. r. o.	AMI-DENT s. r. o., ambulancia - stomatológia	Dúbravka	Saratovská	24	1
ašazs	Mgr. Viera Sýkorová	Mgr. Viera Sýkorová, ašazs	Karlova Ves	Líščie údolie	57	1
ašazs	Sokolová Tatiana	MUDr. Tatiana Sokolová, CSc., ambulancia - stomatológia	Lamač	Heyrovského	11	1
ašazs	vkDent s. r. o.	vkDent s. r. o., ambulancia - stomatológia	Karlova Ves	Líščie údolie	57	1
ašazs	Ortholinda s. r. o.	Ortholinda s. r. o., ašazs	Lamač	Bakošova	44	1
ašazs	ANTALDENT s. r. o.	ANTALDENT s. r. o., ašazs	Dúbravka	Pod záhradami	64	1
ašazs	ORL AURIS s. r. o.	ORL AURIS s. r. o., ambulancia - otorinolaryngológia	Dúbravka	Strmé Sady	18	1,1
ašazs	REA - Ambulancia psychiatrie a ps	REA - Ambulancia psychiatrie a psychoterapie, s. r. o.	Devín. Nová Ves	Istrijská	49	1
ašazs	Orto Top, s. r. o.	Orto Top, s. r. o., ambulancia - ortopédia	Záhor. Bystrica	Jána Raka	31	1
ašazs	VEGAFEM s. r. o.	VEGAFEM s. r. o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	Karlova Ves	Líščie údolie	57	1
ašazs	EV MED, s.r.o.	EV MED, s.r.o., ambulancia - dermatovenerológia	Dúbravka	Bullova	15	1
ašazs	Excellent Com, s.r.o.	Excellent Com, s.r.o., ašazs	Karlova Ves	Líščie údolie	57	1
ašazs	OPHTHALMOCONSULT s. r. o.	OPHTHALMOCONSULT s. r. o., špecializovaná ambulancia	Dúbravka	Bagarova	2	1
ašazs	BeneDerma s. r. o.	BeneDerma s. r. o., špecializovaná ambulancia	Karlova Ves	Sološnická	61	2
ašazs	CENTRUM MLADÉ SRDCE s.r.o.	CENTRUM MLADÉ SRDCE s.r.o.	Karlova Ves	Líščie údolie	57	1
ašazs	HOLDENT s.r.o.	HOLDENT s.r.o.	Karlova Ves	Líščie údolie	57	1
ašazs	Dentio, s. r. o.	Dentio, s. r. o.	Karlova Ves	Ľudovíta Fullu	62	1

Ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Popis druhu zariadenia	Obchodné meno právnickej / fyzickej osoby	Názov zariadenia	Popis obce sídla zariadenia	Ulica sídla zariadenia	Popisné číslo sídla zariadenia	Počet pracovných miest lekárov v pracovnom aj mimopracovnom pomere
ašazs	STOMA PRO, s. r. o.	STOMA PRO, s. r. o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	Karlova Ves	Líščie údolie	57	1
						129,8

Ambulancie všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Popis druhu zariadenia	Obchodné meno právnickej / fyzickej osoby	Názov zariadenia	Popis obce sídla zariadenia	Ulica sídla zariadenia	Popisné číslo sídla zariadenia	Počet pracovných miest lekárov v pracovnom aj mimopracovnom pomere
avazs	MUDr. Ľuboslava Vakulová	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Šustekova	2	1
avazs	MUDr. Ľubica Šašková	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Fedinova	9	1
avazs	MUDr. Jarmila Laktišová	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Záporožská	12	1
avazs	MUDr. Daniela Beklemdžievová	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Šustekova	2	1
avazs	MUDr. Mária Gerincová	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Fedinova	9	1
avazs	MUDr. Lujza Slezáková	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Fedinova	9	1
avazs	MUDr. Karol Herczeg	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Strečnianska	13	1
avazs	MUDr. Mária Vilčeková	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Strečnianska	13	1
avazs	MUDr. Jana Medzihorská	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Vyšehradská	16	1
avazs	MUDr. Helena Okoličányová	MUDr. Helena Okoličányová, všeobecná ambulancia, Bratislava	Petržalka	Strečnianska	13	1
avazs	MUDr. Oľga Preťová	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Strečnianska	13	1
avazs	MUDr. Pavol Búzek	MUDr. Pavol Búzek, všeobecná ambulancia, Bratislava	Petržalka	Strečnianska	13	1
avazs	MUDr. Mariana Krempaská	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Rusovce	Balkánska	53	1
avazs	MUDr. Elena Kondášová	MUDr. Elena Kondášová, ambulancia - všeobecné lekárstvo	Petržalka	Strečnianska	13	1
avazs	MUDr. Gabriela Horáčková	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Šustekova	2	1
avazs	MUDr. Helena Hlavačiková	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Vyšehradská	16	1
avazs	MUDr. Ladislav Poliak	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Fedinova	9	1
avazs	MUDr. Viera Čakanyová	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Šustekova	2	1
avazs	MUDr. Ľubica Bakalárová	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Záporožská	12	1
avazs	MUDr. Alexandra Zaviačičová	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Dolnozemská	1	1
avazs	MUDr. Alena Balážová	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Rovniankova	1	1
avazs	MUDr. Ivana Vrabcová	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Rovniankova	1	1
avazs	MUDr. Pavol Jajcaj	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Rovniankova	1	1
avazs	MUDr. Adriana Kučerová	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Strečnianska	13	1

Ambulancie všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Popis druhu zariadenia	Obchodné meno právnickej / fyzickej osoby	Názov zariadenia	Popis obce sídla zariadenia	Ulica sídla zariadenia	Popisné číslo sídla zariadenia	Počet pracovných miest lekárov v pracovnom aj mimopracovnom pomere
avazs	MUDr. Eva Vlková	MUDr. Eva Vlková, ambulancia - všeobecné lekárstvo	Petržalka	Fedinova	9	0,6
avazs	MUDr. Jana Omelková	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Strečianska	13	1
avazs	MUDr. Eva Tomová	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Záporožská	12	1
avazs	STARMED, s.r.o.	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Fedinova	9	2
avazs	APL DOS s.r.o.	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Šustekova	2	1
avazs	MM AMBULANCIA, s.r.o.	MM AMBULANCIA, s.r.o., všeobecná ambulancia, Bratislava	Petržalka	H. Meličkovej	11	1
avazs	BIO B.T. s.r.o.	BIO B.T. s.r.o., všeobecná ambulancia, Bratislava	Petržalka	Strečnianska	13	1
avazs	Vitality s.r.o.	Vitality s.r.o., ambulancia - všeobecné lekárstvo	Petržalka	Šustekova	2	1
avazs	VITAMEDICAL s.r.o.	VITAMEDICAL s.r.o., ambulancia - všeobecné lekárstvo	Petržalka	Fedinova	9	1
avazs	GAMI - med. s.r.o.	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Šusteková	2	1
avazs	MUDr. G. Jelenčiaková s.r.o.	MUDr. Gabriela Jelenčiaková s.r.o., všeobecná ambulancia	Petržalka	Šustekova	2	1
avazs	MEDICART s.r.o.	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Šustekova	2	1
avazs	BALMET, s.r.o.	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Fedinova	9	1
avazs	Salutaris, s.r.o.	Salutaris, s.r.o., všeobecná starostlivosť o deti a dorast	Petržalka	Jasovská	9	1
avazs	B-MED s.r.o.	B-MED s.r.o., ambulancia - všeobecné lekárstvo	Petržalka	Šustekova	2	1
avazs	Spiculum s.r.o.	Spiculum s.r.o., všeobecná ambulancia, Bratislava	Petržalka	Strečnianska	13	0,9
avazs	U LEKÁRA s.r.o.	U LEKÁRA s.r.o., avazs	Petržalka	Vyšehradská	16	2
avazs	ESCULAP - F, s. r. o.	ESCULAP - F, s. r. o., ambulancia - všeobecné lekárstvo	Petržalka	Nám. Hraničiarov	18	1
avazs	MUDr. Viera Vavrová	ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Rovniankova	1	1
avazs	MUDr. Viera Cigáňová s. r. o.	MUDr.V. Cigáňová s.r.o.,všeobecná starostlivosť o deti a dorast	Petržalka	Záporožská	12	1
avazs	Fedimed, s. r. o.	Fedimed, s. r. o., všeobecná starostlivosť o deti a dorast	Petržalka	Fedinova	9	1
avazs	MEDAMB, s. r. o.	MEDAMB, s. r. o., všeobecná ambulancia, Bratislava	Petržalka	Strečnianska	13	1
avazs	JS MED s. r. o.	JS MED s. r. o., ambulancia - všeobecné lekárstvo	Petržalka	Rovniankova	1	1
avazs	In Clinic s.r.o.	In Clinic s.r.o., všeobecná ambulancia, Bratislava	Petržalka	Rusovská cesta	19	0,8

Ambulancie všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Popis druhu zariadenia	Obchodné meno právnickej / fyzickej osoby	Názov zariadenia	Popis obce sídla zariadenia	Ulica sídla zariadenia	Popisné číslo sídla zariadenia	Počet pracovných miest lekárov v pracovnom aj mimopracovnom pomere spolu
avazs	Kapmed, s. r. o.	Kapmed, s. r. o., ambulancia - všeobecné lekárstvo	Petržalka	Rovniankova	1	1
avazs	Synekus, s. r. o.	Synekus, s. r. o., ambulancia - všeobecné lekárstvo	Petržalka	Šustekova	2	1
avazs	MEDIPORT s. r. o.	MEDIPORT s. r. o., ambulancia - všeobecné lekárstvo	Petržalka	Fedinova	9	1
avazs	Humania spol. s r. o.	Humania spol. s r. o., avazs	Petržalka	Strečnianska	13	0,3
avazs	MUDr. Vávrová Edita s. r. o.	MUDr. Vávrová Edita s. r. o., všeobecná ambulancia	Petržalka	Haanova	1	1,15
avazs	ZH MEDI, s.r.o.	ZH MEDI, s.r.o.	Petržalka	Záporožská	12	1
avazs	HENMED s. r. o.	HENMED s. r. o.	Petržalka	Fedinova	9	1
						55,75

Ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Popis druhu zariadenia	Obchodné meno právnickej / fyzickej osoby	Názov zariadenia	Popis obce sídla zariadenia	Ulica sídla zariadenia	Popisné číslo sídla zariadenia	Počet pracovných miest lekárov v pracovnom aj mimopracovnom pomere
ašazs	MUDr. Milan Vojtko	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Strečnianska	13	1
ašazs	MUDr. Mária Rakšányová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Šustekova	2	1
ašazs	MUDr. Ivan Rakšány	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Šustekova	2	1
ašazs	MUDr. Vladimír Fabo	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Strečianska	13	1
ašazs	MUDr. Janka Löfflerová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Rovniankova	1	1
ašazs	MUDr. Katarína Bulánková	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Strečnianska	13	1
ašazs	MUDr. Dagmar Dutková	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Fedinova	9	1
ašazs	PhDr. Etela Mišaničová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Šusteková	2	1
ašazs	PhDr. Kornélia Dibarborová	PhDr. Kornélia Dibarborová, špecializovaná ambulancia	Petržalka	Strečnianska	13	1
ašazs	MUDr. Marta Ullrichová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Jarovce	Kôstkova	54	1
ašazs	MUDr. Eva Petráková	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Romanova	4	1
ašazs	MUDr. Marta Vandlíková	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Strečnianska	16	1
ašazs	MUDr. Gundrun Vavrová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Markova	15	1
ašazs	REOCENTRUM, s.r.o	REOCENTRUM, s.r.o, špecializovaná ambulancia, Bratislava	Petržalka	Jankolova	6	1
ašazs	MUDr. Drahotín Metke	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Humenské nám.	6	1
ašazs	MUDr. Zuzana Javorčeková	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Antolská	11	1
ašazs	MUDr. Marta Balčiráková	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Šustekova	2	1
ašazs	MUDr. Milan Šimoni	MUDr. Milan Šimoni,MBA, špecializovaná ambulancia	Petržalka	Rovniankova	1	1
ašazs	MUDr. Ľudmila Müncnerová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Rovniankova	1	0,5
ašazs	MUDr. Eva Komadová	MUDr. Eva Komadová, klinická imunológia a alergológia	Petržalka	Fedinova	9	1
ašazs	Mgr. Mária Baumgartnerová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Záporožská	12	1
ašazs	PhDr. Jana Zvarová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Strenčianska	13	1
ašazs	MUDr. Dušan Kočiško	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Šustekova	2	1
ašazs	MUDr. Margita Glónerová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Šustekova	2	1

Ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Popis druhu zariadenia	Obchodné meno právnickej / fyzickej osoby	Názov zariadenia	Popis obce sídla zariadenia	Ulica sídla zariadenia	Popisné číslo sídla zariadenia	Počet pracovných miest lekárov v pracovnom aj mimopracovnom pomere
ašazs	MUDr. Róbert Řežucha	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Fedinova	9	1
ašazs	MUDr. Dušan Smolka, MPH.	MUDr. Dušan Smolka, MPH., pneumológia a ftizeológia	Petržalka	Antolská	11	1
ašazs	MUDr. Rudolf Múdry	MUDr. Rudolf Múdry, špecializovaná ambulancia, Bratislava	Petržalka	Antolská	11	1
ašazs	MUDr. Peter Osuský	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Antolská	11	1
ašazs	MUDr. Marián Príbelský, CSc.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Antolská	11	0,8
ašazs	MUDr. Marián Príbelský, CSc.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Antolská	11	0,2
ašazs	PaedDr. Jana Sečanská	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Záporožská	12	1
ašazs	MUDr. Klaudia Stanislavová	MUDr. Klaudia Stanislavová, ambulancia - psychiatria	Petržalka	Záporožská	12	1
ašazs	MUDr. Juraj Kaliský	MUDr. Juraj Kaliský, ambulancia - stomatológia	Petržalka	Strečnianska	13	1
ašazs	MUDr. Michal Vanca	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Rovniankova	1	1
ašazs	KASPO, s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Fedinova	9	1
ašazs	MUDr. Dorothea Nittnausová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Fedinova	9	1
ašazs	MUDr. Jana Kováčová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Ľubovnianska	16	1
ašazs	MUDr. Zuzana Mrázová	MUDr. Zuzana Mrázová, špecializovaná ambulancia, Bratislava	Petržalka	Fedinova	9	1
ašazs	MUDr. Mária Rollerová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Vyšehradská	29	1
ašazs	MUDr. Svätopluk Mráz	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Romanova	39784	1
ašazs	MUDr. Želmíra Hideghétyová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Pečnianska	9	1
ašazs	MUDr. Vlasta Áčová	MUDr. Vlasta Áčová, špecializovaná ambulancia, Bratislava	Petržalka	Strečnianska	13	1
ašazs	MUDr. Jana Pudmerická	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Strečnianska	12	1
ašazs	MUDr. Štefan Švaral	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Pečnianska	9	1
ašazs	MUDr. Milan Víťazka	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Pečnianska	9	1
ašazs	MUDr. Nora Lingurská	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Budatínska	21	1
ašazs	MUDr. Anna Hájovská	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Šustekova	2	1
ašazs	MUDr. Beata Švaralová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Pečnianska	9	1

Ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Popis druhu zariadenia	Obchodné meno právnickej / fyzickej osoby	Názov zariadenia	Popis obce sídla zariadenia	Ulica sídla zariadenia	Popisné číslo sídla zariadenia	Počet pracovných miest lekárov v pracovnom aj mimopracovnom pomere
ašazs	MUDr. Irena Krčméryová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Nám. Hraničiarov	31	1
ašazs	MUDr. Ľubomír Puškáč	MUDr. Ľubomír Puškáč, ambulancia - stomatológia	Petržalka	Šustekova	2	1
ašazs	MUDr. Alena Haringová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Hrobákova	11	1
ašazs	MUDr. Darina Marenčíková	MUDr. Darina Marenčíková, špecializovaná ambulancia	Petržalka	Dudova	2	1
ašazs	MUDr. Dagmar Vrbatová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Fedinova	5	1
ašazs	MUDr. Oľga Kizeková	MUDr. Oľga Kizeková, špecializovaná ambulancia, Bratislava	Petržalka	Tematínska	10	1
ašazs	MUDr. Anna Takáčová	MUDr. Anna Takáčová, špecializovaná ambulancia, Bratislava	Petržalka	Gessayova	2	1
ašazs	MUDr. Ivica Viskupová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Budatínska	61	1
ašazs	MUDr. Tatiana Číková	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Strečnianska	18	1
ašazs	MUDr. Helena Janečková	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Haanova	28	1
ašazs	MUDr. Anna Kubačková	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Černyševského	8	1
ašazs	MUDr. Ľubica Kottmanová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Fedinova	9	1
ašazs	MUDr. Jozef Weiner	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Fedinova	9	1
ašazs	MUDr. Dana Mesárošová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Fedinova	9	1
ašazs	MUDr. Petra Thaiszová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Záporožská	12	1
ašazs	MUDr. Róbert Sabršúl	MUDr. Róbert Sabršúl, ambulancia - stomatológia	Petržalka	Strečnianska	13	1
ašazs	PhDr. Eva Krkošková	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Záporožská	12	1
ašazs	Mgr. Alica Bulasová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Strečnianska	13	1
ašazs	MUDr. Valeria Durdíková	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Fedinova	9	1
ašazs	MUDr. Marta Šillerová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Strečnianska	13	2
ašazs	MUDr. Dagmar Hanúsková	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Strečnianska	13	1
ašazs	MUDr. Miroslava Kollerová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Strečnianska	13	1
ašazs	MUDr. Marta Klampárová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Rovniankova	1	1
ašazs	MUDr. Elena Jančová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Strečnianska	13	1

Ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Popis druhu zariadenia	Obchodné meno právnickej / fyzickej osoby	Názov zariadenia	Popis obce sídla zariadenia	Ulica sídla zariadenia	Popisné číslo sídla zariadenia	Počet pracovných miest lekárov v pracovnom aj mimopracovnom pomere
ašazs	MUDr. Božena Murínová	MUDr. Božena Murínová, ašazs	Petržalka	Šášovská	16	1
ašazs	MUDr. Oľga Paulovičová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Šustekova	2	1
ašazs	MUDr. Miriam Matejcová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Šustekova	2	1
ašazs	MUDr. Dušan Cintula	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Fedinova	9	1
ašazs	MUDr. Zora Broschová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Šustekova	2	1
ašazs	MUDr. Zdenek Dressler	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Fedinova	9	1,25
ašazs	MUDr. Felicitas Hrušovská	MUDr.Felicitas Hrušovská,špecializovaná ambulancia,Petržalka	Petržalka	Šustekova	2	1
ašazs	MUDr. Zora Blanáriková	MUDr. Zora Blanáriková, špecializovaná ambulancia, Bratislava - Petrža	Petržalka	Šustekova	2	0,8
ašazs	Mgr. Norbert Uhnák	Mgr. Norbert Uhnák, špecializovaná ambulancia, Bratislava	Petržalka	Strečnianska	18/A	1
ašazs	MUDr. Martin Ondruš	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Záporožská	12	1
ašazs	MUDr. Adrián Krátky	MUDr. Adrián Krátky, špecializovaná ambulancia, Bratislava	Petržalka	Záporožská	12	1
ašazs	MUDr. Ingrid Klačanská	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Antolská	11	1
ašazs	Centrum MEMORY n.o.	Centrum MEMORY n.o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	Petržalka	Mlynarovičova	21	0,5
ašazs	MUDr.Š.Kostanjevec-stomatológ	MUDr.Štefan Kostanjevec-stomatológ,špecializovaná ambulancia	Petržalka	Gercenova	6/C	1
ašazs	MUDr. Marián Oros	MUDr. Marián Oros, špecializovaná ambulancia, Bratislava	Petržalka	Gercenova	8/E	0,2
ašazs	EUROREHAB s.r.o.	EUROREHAB s.r.o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	Petržalka	Šustekova	2	1
ašazs	Stredisko prof.J.Červeňanského,s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Záporožská	12	1,5
ašazs	TEGI, s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Strečnianska	13	1
ašazs	JMG Slovakia, spol. s r.o.	JMG Slovakia, spol. s r.o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	Petržalka	Rovniankova	1	1
ašazs	NEURÓN s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Fedinova	9	1
ašazs	Ústav lekárskej kozmetiky, a.s.	Ústav lekárskej kozmetiky, a.s., špecializovaná ambulancia	Petržalka	Tematínska	3	4,1
ašazs	Medicínske centrum Sanus s.r.o.	Medicínske centrum Sanus s.r.o., špecializovaná ambulancia	Petržalka	Strečnianska	13	1
ašazs	AXAM, spol. s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Šustekova	2	1
ašazs	SAPIENTIA, s.r.o.	SAPIENTIA, s.r.o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	Petržalka	Tematínska	3	1,1

Ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Popis druhu zariadenia	Obchodné meno právnickej / fyzickej osoby	Názov zariadenia	Popis obce sídla zariadenia	Ulica sídla zariadenia	Popisné číslo sídla zariadenia	Počet pracovných miest lekárov v pracovnom aj mimopracovnom pomere
ašazs	wiedermann s.r.o.	wiedermann s.r.o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	Petržalka	Fedinova	9	1
ašazs	GYNAPS s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Fedinova	9	1
ašazs	EUROCHIRA s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Šustekova	2	1
ašazs	MM DENTI, spol. s r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Rusovce	Balkánska	53	1
ašazs	FILADERM, s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Strečnianska	13	1
ašazs	Imuno-alergo ambulancia AK, s.r.o.	Lancet Medical Professionals,s.r.o.,klinická imunológia a alergológia	Petržalka	Strečnianska	13	1
ašazs	DAHOL MED, s.r.o.	DAHOL MED, s.r.o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	Petržalka	Záporožská	12	1
ašazs	MUDr. Milan Mosnár	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Jarovce	Kôstkova	54	1
ašazs	MUDr. Mária Mauerová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Šustekova	2	1
ašazs	MUDr. Marta Kovalyková	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Antolská	4	1
ašazs	MUDr. Margita Országová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Šustekova	2	1
ašazs	MUDr. Ľubica Florovičová	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Rovniankova	1	1
ašazs	Dom sociálnych služieb-MOST,n.o.	Dom sociálnych služieb - MOST, n.o., ašazs	Petržalka	Medveďovej	21	1
ašazs	CUIMED, s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Rusovce	Kovacsova	123	3
ašazs	PRIVCHIR, s.r.o.	PRIVCHIR, s.r.o., ambulancia - chirurgia	Petržalka	Šustekova	2	1
ašazs	V.V. spol. s r.o.	V.V. spol. s r.o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	Petržalka	Záporožská	12	1
ašazs	BIO B.T. s.r.o.	BIO B.T. s.r.o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	Petržalka	Šustekova	2	3
ašazs	VAVRUŠOVÁ CONSULTING s.r.o.	VAVRUŠOVÁ CONSULTING s.r.o., špecializovaná ambulancia	Petržalka	Záporožská	12	0,9
ašazs	MUDr. Zuzana Mydliarová, s.r.o.	MUDr. Zuzana Mydliarová, s.r.o., špecializovaná ambulancia	Petržalka	Medveďovej	30	1
ašazs	IVEMED, s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Strečnianslka	13	1
ašazs	M.K.U. MED, s.r.o.	M.K.U. MED, s.r.o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	Petržalka	Strečnianska	13	1
ašazs	Arthros Plus s.r.o.	ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Petržalka	Šustekova	2	1
ašazs	NERÁDOVÁ, s.r.o.	NERÁDOVÁ, s.r.o., ambulancia - psychiatria	Petržalka	Röntgenova	10	1
ašazs	DIAVITA s.r.o.	DIAVITA s.r.o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	Petržalka	Švabinského	15	1,2

Ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Popis druhu zariadenia	Obchodné meno právnickej / fyzickej osoby	Názov zariadenia	Popis obce sídla zariadenia	Ulica sídla zariadenia	Popisné číslo sídla zariadenia	Počet pracovných miest lekárov v pracovnom aj mimopracovnom pomere
ašazs	Curatum s.r.o.	Curatum s.r.o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	Petržalka	Vyšehradská	6	1
ašazs	Stonadent spol. s r.o.	Stonadent spol. s r.o., ambulancia - stomatológia	Petržalka	Lietavská	10	1
ašazs	ESkuDent s.r.o.	ESkuDent s.r.o., ašazs	Petržalka	Furdekova	2	1
ašazs	MK-MED s.r.o.	MK-MED s.r.o., ašazs	Petržalka	Šustekova	2	1
ašazs	PADENT, s.r.o.	PADENT, s.r.o., ambulancia - stomatológia	Petržalka	Fedinova	9	1
ašazs	ORL-MH s.r.o.	ORL-MH s.r.o., ambulancia - otorinolaryngológia	Petržalka	Strečnianska	13	1
ašazs	DIABMED s.r.o.	DIABMED s.r.o., ašazs	Petržalka	Strečnianska	13	1
ašazs	ĎUBEKOVÁ IVONA MUDr., s. r. o.	ĎUBEKOVÁ IVONA MUDr., s. r. o., špecializovaná ambulancia	Petržalka	Fedinova	9	1
ašazs	Mgr.Ľudmila Pokorná-psychológ	Mgr. Ľudmila Pokorná - psychológ, klinická psychológia	Petržalka	Bohrova	5	1
ašazs	MUDr. Terézia Strecková	MUDr. Terézia Strecková, ašazs	Petržalka	Strečnianska	13	1
ašazs	Frankovska Sylvia	MUDr. Sylvia Frankovská, ambulancia - oftalmológia	Petržalka	Gercenova	4	1
ašazs	Kraupová Alena	MUDr. Alena Kraupová, ambulancia - stomatológia	Petržalka	Vlastenecké nám.	1	1
ašazs	MUDr. Katarína Sigmundová	MUDr. Katarína Sigmundová, špecializovaná ambulancia, Bratislava	Petržalka	Rusovská cesta	19	1
ašazs	GYNAMIL, s. r. o.	GYNAMIL, s. r. o., ašazs	Petržalka	Strečnianska	13	1
ašazs	INTERKLINIK DENTAL s.r.o.	INTERKLINIK DENTAL s.r.o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	Petržalka	Einsteinova	7	1
ašazs	KRIZMED s.r.o.	KRIZMED s.r.o., ašazs	Petržalka	Fedinova	9	1
ašazs	MUDr. Oľga Fischerová, s. r. o.	MUDr. Oľga Fischerová, s. r. o., ašazs	Petržalka	Gercenova	4	0,32
ašazs	ZAY-ZUB, s. r. o.	ZAY-ZUB, s. r. o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	Petržalka	M.C.Sklodowskej	1	1
ašazs	SORL, s.r.o.	SORL, s.r.o., ašazs	Petržalka	Fedinova	9	1
ašazs	GERINT s. r. o.	GERINT s. r. o., aašazs	Petržalka	Šustekova	2	1
ašazs	Dental studio SK s.r.o.	Dental studio SK s.r.o., ambulancia - stomatológia	Rusovce	Kovácsova	19	1
ašazs	Immunopractice s.r.o.	Immunopractice s.r.o., klinická imunológia a alergológia	Petržalka	Šustekova	2	1
ašazs	LAMPYRIS, s.r.o.	LAMPYRIS, s.r.o., ambulancia - oftalmológia	Petržalka	Fedinova	9	1
ašazs	Neurall, spol. s r. o.	Neurall, spol. s r. o., ambulancia - neurológia	Petržalka	Fedinova	9	1

Ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Popis druhu zariadenia	Obchodné meno právnickej / fyzickej osoby	Názov zariadenia	Popis obce sídla zariadenia	Ulica sídla zariadenia	Popisné číslo sídla zariadenia	Počet pracovných miest lekárov v pracovnom aj mimopracovnom pomere
ašazs	Gyncentrum Bratislava, s. r. o.	Gyncentrum Bratislava, s. r. o., špecializovaná ambulancia	Petržalka	Einsteinova	25	2
ašazs	RADMA GYN s. r. o.	RADMA GYN s. r. o., ašazs	Petržalka	Strečnianska	13	1
ašazs	ORL clinic s. r. o.	ORL clinic s. r. o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	Petržalka	Strečnianska	13	1
ašazs	Terra Medica PK s. r. o.	Terra Medica PK s. r. o., ambulancia - klinická psychológia	Petržalka	Kopčianska	16	1
ašazs	In Clinic s.r.o.	In Clinic s.r.o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	Petržalka	Rusovská cesta	19	0,2
ašazs	MUDr. Masár Peter, s. r. o.	MUDr. Masár Peter, s. r. o., ambulancia - vnútorné lekárstvo	Petržalka	Fedinova	9	3
ašazs	Uromedik, s. r. o.	Uromedik, s. r. o., ambulancia - urológia	Petržalka	Fedinova	9	1
ašazs	Med Dar, s. r. o.	Med Dar, s. r. o., ambulancia - gynekológia a pôrodníctvo	Petržalka	Rovniankova	1	1
ašazs	Humania spol. s r. o.	Humania spol. s r. o., ašazs	Petržalka	Strečnianska	13	0,9
ašazs	Pneumomed, s. r. o.	Pneumomed, s. r. o., ambulancia - pneumológia a ftizeológia	Petržalka	Fedinova	9	1
ašazs	AB-BA ambulancia s. r. o.	ZAR01 AB-BA ambulancia s. r. o.	Petržalka	Antolská	4	1
ašazs	Derma therapy, spol. s r.o.	Derma therapy, spol. s r.o., špecializovaná ambulancia	Petržalka	Rusovská cesta	19	0,25
ašazs	ANSAB DENT s. r. o.	ANSAB DENT s. r. o., špecializovaná ambulancia	Petržalka	Zadunajská cesta	12	1
ašazs	HEMO MEDIKA Bratislava s.r.o.	HEMO MEDIKA Bratislava s.r.o.	Petržalka	Šustekova	2	1
ašazs	PSYCHOSALUS, s.r.o.	PSYCHOSALUS, s.r.o.	Petržalka	Strečnianska	13	1
ašazs	ALERGO 2010, s. r. o.	ALERGO 2010, s. r. o.	Petržalka	Strečnianska	13	1
ašazs	1. Dentálne centrum s. r. o.	1. DENTÁLNE CENTRUM s. r. o.	Petržalka	Ambroseho	12	1
ašazs	LOGO - CARE s. r. o.	LOGO - CARE s. r. o., špecializovaná ambulancia, Bratislava	Petržalka	Betliarska	17	1
						168,7

Popisné číslo-kód	MČ	UO	Typ zariadenia	Návrh	Lokalita	Plocha pozemku 150m2 /1LP	Plocha podlažná 65m2 /1LP	Počet lôžok
I. ETAPA								
221101D	RZ	146	VSN	rozšírenie kapacít objektu	Ružinovská 6	135400	4875	75
311102D	NM	39	VSN	rozšírenie kapacít objektu DFNsP	Limbova 1	37204	9750	150
311103D	NM	39	VSN	rozšírenie kapacít objektu	Limbová 5	126940	13000	200
441104N	KV	42	VSN	nová výstavba/prestavba SPN	Cesta na Červený most 1	79227	19500	300
451105N	LA	198	VSN	nová výstavba	Rázsochy	67500	29250	450
531106D	PE	107	VSN	dostavba areálu	Antolská 11	78750	34125	525
II. ETAPA								
221107D	RU	146	VSN	dostavba areálu	Ružinovská 6	135400	6500	100
441108N	KV	42	VSN	dostavba areálu VSN	Cesta na Červený most 1	79227	6500	100
451109N	LA	198	VSN	nová výstavba	Rázsochy	60000	26000	400
451110N	LA	261	VSN	nová výstavba	Lamačská brána	97500	42250	650
521111N	JA	240	VSN	nová výstavba	Južný rozvoj	67500	29250	450


Popisné číslo-kód	MČ	UO	Typ zariadenia	Návrh	Lokalita	Plocha pozemku 200m2 /1LP	Plocha podlažná 90m2 /1LP	Počet lôžok
I. ETAPA								
111201N	SM	O17	SPN	nová výstavba/prestavba SPN	Cintorínska 16	10700	21190	120
211202D	PB	218	SPN	dostavba areálu	Krajinská 91	51443	26100	290
311203D	NM	39	SPN	dostavba areálu NOU	Klenová 1	69430	2700	30
311204D	NM	39	SPN	dostavba areálu NÚSCH	Pod Krásnou hôrkou 1	58476	4230	47
331205N	VAJ	164	SPN	nová výstavba	Rybničná ul.	24000	10800	120
II. ETAPA								
331206N	VAJ	164	SPN	nová výstavba	Rybničná ul.	36000	16200	180
451207N	LA	198	VSN	nová výstavba	Rázsochy	50000	22500	250

Popisné číslo-kód	MČ	UO	Typ zariadenia	Návrh	Lokalita	Plocha pozemku 150m2 /1LP	Plocha podlažná 65m2 /1LP	Počet lôžok
I. ETAPA								
111301D	SM	54	Hospic	reprofilácia	Mickiewiczova 13	19874	1170	18
531402D	PE	246	Liečebňa	rozšírenie kapacít objektu	Osuského 10	3749	650	10
531503N	PE	246	DOS	nové	Kutlíkova	7200	3120	48
531304N	PE	246	Hospic	nové	Kutlíkova	2100	910	14
II. ETAPA								
111305D	SM	54	Hospic	reprofilácia	Mickiewiczova 13	19874	1300	20
451406N	LA	198	Liečebňa	nová výstavba	Rázsochy	7500	3250	50

Popisné číslo-kód	MČ	UO	Typ zariadenia	Lokalita	Plocha pozemku 180m2/1LP	Plocha podlažná 140m2/1LP	Počet LP
112101N	SM	18	poliklinika	Bezručova 3	vost.	2700	29
222102N	RZ	26	poliklinika	Mlynské nivy západ	6660	5180	37
222103N	RZ	155	poliklinika	Nad Slovnaftskou	9360	7280	52
312104N	NM	65	poliklinika	Vajnorská - využitie kapacity	824	5600	40
322105N	RA	181	poliklinika	Tbiliská 6 - využitie kapacity	7996	2214	37
432106N	DU	197	poliklinika	Harmincova	9000	7000	50
422107N	DNV	232	poliklinika	Nová DNV	9000	7000	50
422108N	DNV	232	poliklinika	Lamačská brána	9000	7000	50
532109N	PE	98	poliklinika	Petržalka západ	5400	4200	30
532110N	PE	104	poliklinika	Janíkov dvor	9900	7700	55
522111N	JA	240	poliklinika	- Kilometrák	5400	4200	30

Popisné číslo-kód	MČ	UO	Typ zariadenia	Počet zariadení	Počet obvodov	Lokalita	Plocha pozemku 180m2/1LP	Plocha podlažná 140m2/1LP	Počet LP
112201N	SM	10	ZS	1	2	Mudroňova - Jančova	1440	1120	8
112202N	SM	25	ZS	1	2	zóna Chalúpkova	1440	1120	8
112203N	SM	7	ZS	1	2	Nábrežie arm.gen.L. Svobodu	1440	1120	8
112204N	SM	56	ZS	1	1	Mýtna-Radlinského_Vazovova	720	560	4
222205N	RZ	27	ZS	1	3	Mlynské Niva - východ	2160	1680	12
222206N	RZ	21	ZS	1	3	Záhradnícka - Karadžičova	2160	1680	12
222207N	RZ	155	ZS	1	3	Domové Role	2160	1680	12
222208N	RZ	145	ZS	1	3	ZS Drieňová 38 - nadstavba 1 podl.	1859	1702	4
222209N	RZ	148	ZS	1	3	ZS Babuškova-nadstavba 1 podl.	3004	1702	2
222210N	RZ	131	ZS	1	3	ZS Bulharská 3 - rozšírenie	2367	2535	6
212211N	PB	224	ZS	1	3	Lesný hon	2160	1680	12
232212N	VR	270	ZS	1	3	Horné diely	2160	1680	12
312213N	NM	68, 69	ZS	1	3	Filiálka	2160	1680	12
312214N	NM	76	ZS	1	3	Zátišie	2160	1680	12
312215N	NM	80	ZS	1	1	Kukučínova - Račianska	720	560	4
312216N	NM	31	ZS	1	3	Sliačska	2160	1680	12
322217N	RA	182	ZS	1	3	Novohorská - opustený objekt zdravotníctva	2160	1680	12
322218N	RA	230	ZS	1	3	Východné	2160	1680	12
332219N	VAJ	164	ZS	1	3	Cepit	2160	1680	12
412220N	DE	126	ZS	1	1	Kremeľská - Hradná Rytierska	720	560	4
422221N	DNV	232	ZS	1	3	Nová DNV 1	2160	1680	12
422222N	DNV	232	ZS	1	3	Nová DNV 2	2160	1680	12
422223N	DNV	232	ZS	1	3	Nová DNV 3	2160	1680	12
422224N	DNV	232	ZS	1	3	DNV - Slnečný vrch	2160	1680	12
432225N	DU	201	ZS	1	3	Dúbravka sever - Agátová	2160	1680	12
432226N	DU	206	ZS	1	3	Záluhy	2160	1680	12
442227N	KV	238	ZS	1	3	Dlhé Diely - Hlaváčikova	2160	1680	12
452228N	LA	261	ZS	1	3	Lamačská brána - Dlhé pole	2160	1680	12
452229N	LA	196	ZS	1	2	Nový Lamač Segnáre	1440	1120	8
452230N	LA	261	ZS	1	3	Lamačská brána - Dlhé pole	2160	1680	12
452231N	LA	195	ZS	1	3	Malokarpatské nam. 2 - rozšírenie	1200	1796	4

Popisné číslo-kód	MČ	UO	Typ zariadenia	Počet zariadení	Počet obvodov	Lokalita	Plocha pozemku 180m2/1LP	Plocha podlažná 140m2/1LP	Počet LP
462232N	ZB	233	ZS	1	3	Krče	2160	1680	12
462233N	ZB	233	ZS	1	2	Pod Vápeníckym potokom	1440	1120	8
532235N	PE	85	ZS	1	2	CMC Petržalka	1440	1120	8
532236N	PE	104	ZS	1	3	Petržalka - Janíkov Dvor	2160	1680	12
532237N	PE	256	ZS	1	1	Petržalka - Slnečnice	720	560	4
532238N	PE	100	ZS	1	3	Matador	2160	1680	12
532239N	PE	89	ZS	1	3	Centrum Chorvatske rameno	2160	1680	12
532240N	PE	104	ZS	1	3	Petržalka juh - Južné mesto	2160	1680	12
532241N	PE	99	ZS	1	3	Kapitulské pole	2160	1680	12
532242N	PE	98,99	ZS	1	3	Kapitulské pole - pod Viedenskou cestou	2160	1680	12
542243N	RU	241	ZS	1	1	Rusovská cesta	720	560	4
542244N	RU	241	ZS	1	3	ZS Balkánska 51 - rozšírenie	1440	1120	8
522245N	JA	240	ZS	1	2	Jantárova	1440	1120	8
522246N	JA	240	ZS	1	2	Jarovce Južné mesto	1440	1120	8
522247N	JA	240	ZS	1	3	Jarovce Južné mesto	2160	1680	12
512248N	CU	239	ZS	1	1	Hraničiarska - prinavrátenie funkcie ZS	720	560	4



Legenda

Administratívne hranice

- štátna hranica
- hranica mesta
- hranice katastrálnych území MČ
- hranice parcely
- urbanistické obvody

Typ zariadenia

Ústavná starostlivosť

- Všeobecná nemocnica
- Špecializovaná nemocnica
- Hospic
- Liečebňa
- Dom ošetrovateľskej starostlivosti
- Zariadenie biomedicínskeho výskumu

Ambulantná starostlivosť

- Poliklinika
- Zdravotné stredisko
- Zdravotné medicínske centrá
- Záchranná zdravotná služba
- Stacionár
- Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
- Zariadenie jednodňovej starostlivosti
- Mobilný hospic
- Ubytovňa
- Lekárska služba prvej pomoci

Funkčné plochy stabilizovaných a navrhovaných zariadení zdravotníctva

- 101 viacpodlažná zástavba obyt. územia
- 102 málopodlažná zástavba obyt. územia
- 201 OV celomestského a nadmestského významu
- 202 OV lokálneho významu
- 501 zmiešané územia - bývanie + OV
- 502 zmiešané územia - obchod, nevýrobné a výrobné služby
- 901 vodné toky a plochy
- 1001 les a ostatný LPF
- 1002 krajinná zeleň
- 1110 verejná zeleň - parky,sadovnícke a lesoparkové úpravy
- 1120 vyhradená zeleň zariadení, cintoríny
- 1130 ochranná a izolačná zeleň
- stabilizované plochy funkčného využitia 101,102,201,202,501

- dochádzková vzdialenosť

Komunikačná sieť

- diaľnice a rýchlostné komunikácie - FT A1
- rýchlostné komunikácie - FT A2
- zberné komunikácie - FT B1
- zberné komunikácie - FT B2
- obslužné komunikácie - FT C1
- hlavné cyklistické trasy

Železničné trate


- železničné trate
- vlečky
- vysokorýchlostné trate
- vysokorýchlostné trate - podzemné trasy
- železničné tunely

ÚZEMNÝ GENEREL ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY

ANALÝZA ZARIADENÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Obstarávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava, Oddelenie koordinácie územných systémov
Spracovateľ: Oddelenie územných generelov a GIS, Oddelenie tvorby územného plánu a dopravy

Číslo výkresu: 1/1	Mierka: 1 : 10000	Dátum: august 2013



Legenda

Administratívne hranice

- *štátna hranica*
- *hranica mesta*
- *hranice katastrálnych území MČ*
- *hranice parcely*
- *urbanistické obvody*

Typ zariadenia

Ústavná starostlivosť

- *Všeobecná nemocnica*
- *Špecializovaná nemocnica*
- *Hospic*
- *Liečebňa*
- *Dom ošetrovateľskej starostlivosti*
- *Zariadenie biomedicínskeho výskumu*

Ambulantná starostlivosť

- *Poliklinika*
- *Zdravotné stredisko*
- *Zdravotné medicínske centrá*
- *Záchranná zdravotná služba*
- *Stacionár*
- *Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti*
- *Zariadenie jednodňovej starostlivosti*
- *Mobilný hospic*
- *Ubytovňa*
- *Lekárska služba prvej pomoci*

Funkčné plochy stabilizovaných a navrhovaných zariadení zdravotníctva

- 101 *viacpodlažná zástavba obyt. územia*
- 102 *málopodlažná zástavba obyt. územia*
- 201 *OV celomestského a nadmestského významu*
- 202 *OV lokálneho významu*
- 501 *zmiešané územia - bývanie + OV*
- 502 *zmiešané územia - obchod, nevýrobné a výrobné služby*
- 901 *vodné toky a plochy*
- 1001 *les a ostatný LPF*
- 1002 *krajinná zeleň*
- 1110 *verejná zeleň - parky,sadovnícke a lesoparkové úpravy*
- 1120 *vyhradená zeleň zariadení, cintoríny*
- 1130 *ochranná a izolačná zeleň*
- *stabilizované plochy funkčného využitia 101,102,201,202,501*
- *dochádzková vzdialenosť*

Komunikačná sieť

- *diaľnice a rýchlostné komunikácie - FT A1*
- *rýchlostné komunikácie - FT A3*
- *zberné komunikácie - FT B1*
- *zberné komunikácie - FT B2*
- *obslužné komunikácie - FT C1*
- *hlavné cyklistické trasy*

Železničné trate

- *železničné trate*
- *vlečky*
- *vysokorýchlostné trate*
- *vysokorýchlostné trate - podzemné trasy*
- *železničné tunely*

ÚZEMNÝ GENEREL ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY

ANALÝZA ZARIADENÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Obstarávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava, Oddelenie koordinácie územných systémov
Spracovateľ: Oddelenie územných generelov a GIS, Oddelenie tvorby územného plánu a dopravy

Číslo výkresu: **1/2** | Mierka: 1 : 10000 | Dátum: august 2013

Legenda

Administratívne hranice

- štátna hranica
- hranica mesta
- hranice katastrálnych území MČ
- hranice parciel
- urbanistické obvody

Typ zariadenia

Ústavná starostlivosť

- Všeobecná nemocnica
- Špecializovaná nemocnica
- Hospic
- Liečebňa
- Dom ošetrovateľskej starostlivosti
- Zariadenie biomedicínskeho výskumu

Ambulantná starostlivosť

- Poliklinika
- Zdravotné stredisko
- Zdravotné medicínske centrá
- Záchranná zdravotná služba
- Stacionár
- Agentúrna ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť
- Zariadenie jednodňovej starostlivosti
- Mobilný hospic
- Ubytovňa
- Lekárska služba prvej pomoci

Funkčné plochy stabilizovaných a navrhovaných zariadení zdravotníctva

- 101 viacpodlažná zástavba obyt. územia
- 102 mälopodlažná zástavba obyt. územia
- 201 OV celomestského a nadmestského významu
- 202 OV lokálneho významu
- 501 zmiešané územia - bývanie + OV
- 502 zmiešané územia - obchod, nevýrobné a výrobné služby
- 901 vodné toky a plochy
- 1001 les a ostatný LPF
- 1002 krajinná zeleň
- 1110 verejná zeleň - parky,sadovnícke a lesoparkové úpravy
- 1120 vyhradená zeleň zariadení, cintoríny
- 1130 ochranná a izolačná zeleň
- obstarávané plochy funkčného využitia 101,102,201,202,501

dochádzková vzdialenosť

Komunikačná sieť

- diaľnice a rýchlostné komunikácie - FT A1
- rýchlostné komunikácie - FT A2
- zberné komunikácie - FT B1
- zberné komunikácie - FT B2
- obslužné komunikácie - FT C1
- hlavné cyklistické trasy

Železničné trate

- železničné trate
- vlečky
- vysokorýchlostné trate
- vysokorýchlostné trate - podzemné trasy
- železničné tunely


322118
322210
322607
322608
322211
332212
332408
312606
311209
311210
313101
312407
312116
312708
311104
311105
311211
312505
313102
312905
311601
312406
312306
222205
312117
312114
312506
311206
312405
312115
312504
222303
222503
222707
222202
222604
222203
222902
222904
312305
311106
222105
222403
222705
222502
112602
112103

ÚZEMNÝ GENEREL ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY

ANALÝZA ZARIADENÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Obstarávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava, Oddelenie koordinácie územných systémov
Spracovateľ: Oddelenie územných generelov a GIS, Oddelenie tvorby územného plánu a dopravy

Číslo výkresu: **1/3** | Mierka: 1 : 10000 | Dátum: august 2013



Legenda

Administratívne hranice

- štátna hranica
- hranica mesta
- hranice katastrálnych území MČ
- hranice parciel
- urbanistické obvody

Typ zariadenia

Ústavná starostlivosť

- Všeobecná nemocnica
- Špecializovaná nemocnica
- Hospic
- Liečebňa
- Dom ošetrovateľskej starostlivosti
- Zariadenie biomedicínskeho výskumu

Ambulantná starostlivosť

- Poliklinika
- Zdravotné stredisko
- Zdravotné medicínske centrá
- Záchranná zdravotná služba
- Stacionár
- Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
- Zariadenie jednodňovej starostlivosti
- Mobilný hospic
- Ubytovňa
- Lekárska služba prvej pomoci

Funkčné plochy stabilizovaných a navrhovaných zariadení zdravotníctva

101	viacpodlažná zástavba obyt. územia
102	málopodlažná zástavba obyt. územia
201	OV celomestského a nadmestského významu
202	OV lokálneho významu
501	zmiešané územia - bývanie + OV
502	zmiešané územia - obchod, nevýrobné a výrobné služby
901	vodné toky a plochy
1001	les a ostatný LPF
1002	krajinná zeleň
1110	verejná zeleň - parky,sadovnícke a lesoparkové úpravy
1120	vyhradená zeleň zariadení, cintoríny
1130	ochranná a izolačná zeleň

stabilizované plochy funkčného využitia 101,102,201,202,501

dochádzková vzdialenosť

Komunikačná sieť

- diaľnice a rýchlostné komunikácie - FT A1
- rýchlostné komunikácie - FT A2
- zberné komunikácie - FT B1
- zberné komunikácie - FT B2
- obslužné komunikácie - FT C1
- hlavné cyklistické trasy

Železničné trate

- železničné trate
- vlečky
- vysokorýchlostné trate
- vysokorýchlostné trate - podzemné trasy
- železničné tunely

ÚZEMNÝ GENEREL ZDRAVOTVEJ STAROSTLIVOSTI HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY

ANALÝZA ZARIADENÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Obstarávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava, Oddelenie koordinácie územných systémov
Spracovateľ: Oddelenie územných generelov a GIS, Oddelenie tvorby územného plánu a dopravy

Číslo výkresu: **1/4**	Mierka: 1 : 10000	Dátum: august 2013

Legenda

Administratívne hranice

- štátna hranica
- hranica mesta
- hranice katastrálnych území MČ
- hranice parcely
- urbanistické obvody

Typ zariadenia

Ústavná starostlivosť

- Všeobecná nemocnica
- Špecializovaná nemocnica
- Hospic
- Liečebňa
- Dom ošetrovateľskej starostlivosti
- Zariadenie biomedicínskeho výskumu

Ambulantná starostlivosť

- Poliklinika
- Zdravotné stredisko
- Zdravotné medicínske centrá
- Záchranná zdravotná služba
- Stacionár
- Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
- Zariadenie jednodňovej starostlivosti
- Mobilný hospic
- Ubytovňa
- Lekárska služba prvej pomoci

Funkčné plochy stabilizovaných a navrhovaných zariadení zdravotníctva

- 101 viacpodlažná zástavba obyt. územia
- 102 málopodlažná zástavba obyt. územia
- 201 OV celomestského a nadmestského významu
- 202 OV lokálneho významu
- 501 zmiešané územia - bývanie + OV
- 502 zmiešané územia - obchod, nevýrobné a výrobné služby
- 901 vodné toky a plochy
- 1001 les a ostatný LPF
- 1002 krajinná zeleň
- 1110 verejná zeleň - parky,sadovníctvo a lesoparkové úpravy
- 1120 vyhradená zeleň zariadení, cintoríny
- 1130 ochranná a izolačná zeleň
- stabilizované plochy funkčného využitia 101,102,201,202,501

- dochádzková vzdialenosť

Komunikačná sieť

- diaľnice a rýchlostné komunikácie - FT A1
- rýchlostné komunikácie - FT A2
- zberné komunikácie - FT B1
- zberné komunikácie - FT B2
- obslužné komunikácie - FT C1
- hlavné cyklistické trasy

Železničné trate

- železničné trate
- vlečky
- vysokorýchlostné trate
- vysokorýchlostné trate - podzemné trasy
- železničné tunely


542223

ÚZEMNÝ GENEREL ZDRAVOTVEJ STAROSTLIVOSTI HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY

ANALÝZA ZARIADENÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Obstarávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava, Oddelenie koordinácie územných systémov
Spracovateľ: Oddelenie územných generelov a GIS, Oddelenie tvorby územného plánu a dopravy

Číslo výkresu: 1/5	Mierka: 1 : 10000	Dátum: august 2013




ÚZEMNÝ GENEREL ZDRAVOTVEJ STAROSTLIVOSTI HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY

NÁVRH ZARIADENÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
Čistopis

Obstarávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava, Oddelenie koordinácie územných systémov
Spracovateľ: Oddelenie územných generelov a GIS, Oddelenie tvorby územného plánu a dopravy

Číslo výkresu: **4/1**	Mierka: 1 : 10000	Dátum: máj 2014



ÚZEMNÝ GENEREL ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY

NÁVRH ZARIADENÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
Čistopis

Obstarávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava, Oddelenie koordinácie územných systémov
Spracovateľ: Oddelenie územných generelov a GIS, Oddelenie tvorby územného plánu a dopravy

Číslo výkresu: **4/2**	Mierka: 1 : 10000	Dátum: máj 2014

Legenda

Administratívne hranice

- štátna hranica
- hranica mesta
- hranice katastrálnych území MČ
- hranice parcely
- urbanistické obvody

Typ zariadenia

Ústavná starostlivosť

- Všeobecná nemocnica
- Špecializovaná nemocnica
- Hospic
- Liečebňa
- Dom ošetrovateľskej starostlivosti
- Zariadenie biomedicínskeho výskumu

Ambulantná starostlivosť

- Poliklinika
- Zdravotné stredisko
- Zdravotné mediciínske centrá
- Záchranná zdravotná služba
- Stacionár
- Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
- Zariadenie jednodňovej starostlivosti
- Mužský hospic
- Ubytovňa
- Lekárska služba prvej pomoci

Funkčné plochy stabilizovaných a navrhovaných zariadení zdravotníctva

- 101 viacpodlažná zástavba obyt. územia
- 102 málopodlažná zástavba obyt. územia
- 201 OV celomestského a nadmestského významu
- 202 OV lokálneho významu
- 501 zmiešané územia - bývanie + OV
- 502 zmiešané územia - obchod, nevýrobné a výrobné služby
- 901 vodné toky a plochy
- 1001 lesy a ostatný LPF
- 1002 krajinná zeleň
- 1110 verejná zeleň - parky,sadovnícke a lesoparkové úpravy
- 1120 vyhradená zeleň zariadení, cintoríny
- 1130 ochranná a izolačná zeleň

Ohraničenie existujúcich stabilizovaných zariadení zdravotníctva

Plochy funkčného využitia s kódmi 101,102,201,202,501

- stabilizované plochy funkčného využitia
- rozvojové plochy funkčného využitia

Navrhované zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti

- existujúce zariadenia a areály určené na dostavbu
- návrh 1. etapa
- návrh 2. etapa

Komunikačná sieť

- diaľnice a rýchlostné komunikácie - FT A1
- rýchlostné komunikácie - FT A2
- zberné komunikácie - FT B1
- zberné komunikácie - FT B2
- obslužné komunikácie - FT C1
- hlavné cyklistické trasy

Železničné trate

- železničné trate
- vlečky
- vysokorýchlostné trate
- vysokorýchlostné trate - spoločenské linky
- železničné tunely

311209 311203D 311210 311204D 313101 312407 312116 312708 311102D 311104 311105 311211 311103D 313102 312505 312905 312406 311601 311206 112602 112204N 312305 311106 312213N 312405 312504 312506 312114 312117 312115 312104N 312215N 312216N 312214N 332606 312306 222105 222403 222202 222303 222503 222705 222502 222604 222208N 222203 222902 222904 222707 222210N 222205 312218N 322211 322105N 322608 312217N 322118 322210 322607 331205N 331206N 312219N 332212 332408


ÚZEMNÝ GENEREL ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY

NÁVRH ZARIADENÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Čistopis

Obstarávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava, Oddelenie koordinácie územných systémov
Spracovateľ: Oddelenie územných generelov a GIS, Oddelenie tvorby územného plánu a dopravy

Číslo výkresu:	4/3	Mierka: 1 : 10000	Dátum: máj 2014



Legenda

Administratívne hranice

- štátna hranica
- hranica mesta
- hranice katastrálnych území MČ
- hranice parcely
- urbanistické obvody

Typ zariadenia

Ústavná starostlivosť

- Všeobecná nemocnica
- Špecializovaná nemocnica
- Hospic
- Liečebňa
- Dom ošetrovateľskej starostlivosti
- Zariadenie biomedicínskeho výskumu

Ambulantná starostlivosť

- Poliklinika
- Zdravotné stredisko
- Zdravotné medicínske centrá
- Záchranná zdravotná služba
- Stacionár
- Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
- Zariadenie jednodňovej starostlivosti
- Mobilný hospic
- Ubytovňa
- Lekárska služba prvej pomoci

Funkčné plochy stabilizovaných a navrhovaných zariadení zdravotníctva

- 101 viacpodlažná zástavba obyt. územia
- 102 málopodlažná zástavba obyt. územia
- 201 OV celomestského a nadmestského významu
- 202 OV lokálneho významu
- 501 zmiešané územia - bývanie + OV
- 502 zmiešané územia - obchod, nevýrobné a výrobné služby
- 901 vodné toky a plochy
- 1001 les a ostatný LPF
- 1002 krajinná zeleň
- 1110 verejná zeleň - parky,sadovnícke a lesoparkové úpravy
- 1120 vyhradená zeleň zariadení, cintoríny
- 1130 ochranná a izolačná zeleň

Ohraničenie existujúcich stabilizovaných zariadení zdravotníctva

Plochy funkčného využitia s kódmi 101,102,201,202,501

- stabilizované plochy funkčného využitia
- rozvojové plochy funkčného využitia

Navrhované zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti

- existujúce zariadenia a areály určené na dostavbu
- návrh 1. etapa
- návrh 2. etapa

Komunikačná sieť

- diaľnice a rýchlostné komunikácie - FT A1
- rýchlostné komunikácie - FT A2
- zberné komunikácie - FT B1
- zberné komunikácie - FT B2
- obslužné komunikácie - FT C1
- hlavné cyklistické trasy

Železničné trate

- železničné trate
- vlečky
- vysokorýchlostné trate
- vysokorýchlostné trate - podzemné trasy
- železničné tunely

ÚZEMNÝ GENEREL ZDRAVOTVEJ STAROSTLIVOSTI HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY

NÁVRH ZARIADENÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Čistopis

Obstarávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava, Oddelenie koordinácie územných systémov
Spracovateľ: Oddelenie územných generelov a GIS, Oddelenie tvorby územného plánu a dopravy

Číslo výkresu: **4/4**	Mierka: 1 : 10000	Dátum: máj 2014

532236N
532110N
532237N
532240N
522246N
522111N
522247N
521111N
522245N
532243N
532223
532244N
532248N

Legenda

Administratívne hranice

- štátna hranica
- hranica mesta
- hranice katastrálnych území MČ
- hranice parciel
- urbanistické obvody

Typ zariadenia

Ústavná starostlivosť

- Všeobecná nemocnica
- Špecializovaná nemocnica
- Hospic
- Liečebňa
- Dom ošetrovateľskej starostlivosti
- Zariadenie biomedicínskeho výskumu

Ambulantná starostlivosť

- Poliklinika
- Zdravotné stredisko
- Zdravotné medicínske centrá
- Záchranná zdravotná služba
- Stacionár
- Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
- Zariadenie jednodňovej starostlivosti
- Mobilný hospic
- Ubytovňa
- Lekárska služba prvej pomoci

Funkčné plochy stabilizovaných a navrhovaných zariadení zdravotníctva

- 101 viacpodlažná zástavba obyt. územia
- 102 nízkopodlažná zástavba obyt. územia
- 201 OV celomestského a nadmestského významu
- 202 OV lokálneho významu
- 501 zmiešané územia - bývanie + OV
- 502 zmiešané územia - obchod, stravovanie a ubytovacie služby
- 901 vodné toky a plochy
- 1001 les a ostatný LPF
- 1002 krajinná zeleň
- 1110 verejná zeleň - parky,sadovnícke a lesoparkové úpravy
- 1120 vyhradená zeleň zariadení, cintorínov
- 1130 ochranná a izolačná zeleň

Ohraničenie existujúcich stabilizovaných zariadení zdravotníctva

Plochy funkčného využitia s kódmi 101,102,201,202,501

- stabilizované plochy funkčného využitia
- rozvojové plochy funkčného využitia

Navrhované zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti

- existujúce zariadenia a areály určené na dostavbu
- návrh 1. etapa
- návrh 2. etapa

Komunikačná sieť

- diaľnice a rýchlostné komunikácie - FT A1
- rýchlostné komunikácie - FT A2
- zberné komunikácie - FT B1
- zberné komunikácie - FT B2
- obslužné komunikácie - FT C1
- hlavné cyklistické trasy

Železničné trate

- železničné trate
- vlečky
- vysokorýchlostné trate
- vysokorýchlostné trate - podzemné trasy
- železničné tunely

ÚZEMNÝ GENEREL ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY

NÁVRH ZARIADENÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Čistopis

Obstarávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava, Oddelenie koordinácie územných systémov
Spracovateľ: Oddelenie územných generelov a GIS, Oddelenie tvorby územného plánu a dopravy

Číslo výkresu: **4/5**	Mierka: 1 : 10000	Dátum: máj 2014